



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Projecte 0117E00003

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA
POTABLE/SANEJAMENT SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

/ , - SA MASSANEDA - BLANES

AIGÜES DE BLANES, S.A.

CL/CANIGÓ,5

A17323205

17300 BLANES (GIRONA)

BLANES , 19 de Maig de 2.017



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

CAPÍTOL: 01.- FASE 1

SUBCAPÍTOL: 01.01.- XARXA D'AIGUA POTABLE

SUBCAPÍTOL: 01.01.01.- OBRA CIVIL RASES

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250025	5,0000		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,92 €	1.314,59 €
010100010	50,0000		ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	205,13 €
010100090	15,0000		M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,30 €	214,55 €
010200140	157,0300		M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	2.683,40 €
010200300	17,4500		M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	1.208,21 €
010201000	64,9300		M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	2.617,42 €
010201050	100,7900		M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	3.515,71 €
010400052	215,3800		M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	6.841,42 €
010700010	3,0000		M3 FORMIGO HM-20 PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	305,50 €
090200208	11,0000		UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	296,03 €	3.256,31 €
011900006	14,0000		UT. REGISTRE 40x40x60 CM. DESGUAS/VENTOSA UT. REGISTRE D'OBRA DE 40X40 CM. DE LLUM I 60 CM. DE FONDARIA PER ALLOTJAMENT DE VENTOSES I/O DESGUASSOS DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE.	80,20 €	1.122,84 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.01.....					23.285,08 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 01.01.02.- OBRA MECANICA

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
020100010	189,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	47,25 €
020100006	156,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	39,00 €
020300006	56,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE POLIETILE PE40 32 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	14,00 €
020300010	18,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE POLIETILE PE40 50 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	4,50 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.02.....				104,75 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 01.02.- XARXA DE CLAVEGUERAM

SUBCAPÍTOL: 01.02.01.- OBRA CIVIL RASES

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250025	5,0000		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,92 €	1.314,59 €
010200140	236,4100		M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	4.039,88 €
010200300	26,2700		M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	1.818,89 €
010201000	126,9000		M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	5.115,51 €
010201050	110,5200		M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	3.855,10 €
010400052	315,2200		M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	10.012,77 €
090200208	12,0000		UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	296,03 €	3.552,34 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.01.....					29.709,08 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 01.02.02.- OBRA MECANICA

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
030100060	300,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 315 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	75,00 €
030100040	18,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 200 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	4,50 €
030100030	66,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 160 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	16,50 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.02.....				96,00 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 01.03.- XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

SUBCAPÍTOL: 01.03.01.- OBRA CIVIL RASES

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250025	5,0000	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,92 €	1.314,59 €
010200140	208,5300	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	3.563,46 €
010200300	23,1700	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	1.604,26 €
010201000	126,8000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM. PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	5.111,48 €
010201050	66,5400	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	2.321,01 €
010400052	278,0400	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	8.831,77 €
090200208	7,0000	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	296,03 €	2.072,20 €
011301000	19,0000	ML. CAIXO PER INTERCEPTOR 40 CM AMPLE GERO ML. CAIXO PER INTERCEPTOR DE 40 CM D'AMPLE, AMB PARET DE TOTXO GERO DE 15 CM DE GRUIX, ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIOR AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO H-100 DE 15 CM.	247,30 €	4.698,65 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.03.01.....				29.517,42 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 01.03.02.- OBRA MECANICA

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
030100080	160,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 500 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	40,00 €
030100060	39,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 315 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	9,75 €
030100040	78,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 200 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	19,50 €
030100030	72,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 160 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	18,00 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.03.02.....				87,25 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)

SUBCAPÍTOL: 01.04.- PAVIMENTS

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010100090	1.066,0000	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO VORERA+CALÇADA M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE CALÇADA I DE VORERA DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,30 €	15.247,55 €
010400052	426,4000	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	13.544,34 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.04.....				28.791,89 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

CAPÍTOL: 02.- FASE 2

SUBCAPÍTOL: 02.01.- XARXA D'AIGUA POTABLE

SUBCAPÍTOL: 02.01.01.- OBRA CIVIL RASES

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250025	10,0000		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,92 €	2.629,17 €
010100010	8,0000		ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	32,82 €
010100090	2,4000		M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,30 €	34,33 €
010200140	155,7400		M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	2.661,36 €
010200300	17,3000		M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	1.197,83 €
010201000	63,6800		M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	2.567,03 €
010201050	100,3700		M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	3.501,06 €
010400052	206,3000		M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	6.553,00 €
010700010	0,4800		M3 FORMIGO HM-20 PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	48,88 €
090200106	16,0000		UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	256,66 €	4.106,55 €
011900006	18,0000		UT. REGISTRE 40x40x60 CM. DESGUAS/VENTOSA UT. REGISTRE D'OBRA DE 40X40 CM. DE LLUM I 60 CM. DE FONDARIA PER ALLOTJAMENT DE VENTOSSES I/O DESGUASSOS DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE.	80,20 €	1.443,65 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 02.01.01.....					24.775,68 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 02.01.02.- OBRA MECANICA

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
020100010	145,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	36,25 €
020100006	191,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	47,75 €
020300006	84,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE POLIETILE PE40 32 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	21,00 €
020300010	14,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE POLIETILE PE40 50 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	3,50 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 02.01.02.....				108,50 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 02.02.- XARXA DE CLAVEGUERAM

SUBCAPÍTOL: 02.02.01.- OBRA CIVIL RASES

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250025	10,0000	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,92 €	2.629,17 €
010100010	16,0000	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	65,64 €
010100090	6,4000	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,30 €	91,54 €
010200140	258,7300	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	4.421,30 €
010200300	28,7500	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	1.990,61 €
010201000	138,1900	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	5.570,63 €
010201050	121,6800	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	4.244,38 €
010400052	347,5400	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	11.039,40 €
010700010	1,2800	M3 FORMIGO HM-20 PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	130,35 €
090200208	15,0000	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	296,03 €	4.440,43 €
030403010	1,0000	UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT. UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.	83,45 €	83,45 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 02.02.01.....				34.706,90 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 02.02.02.- OBRA MECANICA

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
030100060		331,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 315 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	82,75 €
030100040		12,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 200 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	3,00 €
030100030		72,0000	ML. COL MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 160 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	18,00 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 02.02.02.....					103,75 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 02.03.- XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

SUBCAPÍTOL: 02.03.01.- OBRA CIVIL RASES

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250025	10,0000	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,92 €	2.629,17 €
010100010	8,0000	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	32,82 €
010100090	2,4000	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,30 €	34,33 €
010200140	146,5800	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	2.504,83 €
010200300	16,5000	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	1.142,43 €
010201000	95,5800	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM. PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	3.852,96 €
010201050	47,1300	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	1.643,96 €
010400052	196,4000	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	6.238,53 €
010700010	0,4800	M3 FORMIGO HM-20 PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	48,88 €
090200208	6,0000	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	296,03 €	1.776,17 €
011301000	8,0000	ML. CAIXO PER INTERCEPTOR 40 CM AMPLE GERO ML. CAIXO PER INTERCEPTOR DE 40 CM D'AMPLE, AMB PARET DE TOTXO GERO DE 15 CM DE GRUIX, ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIOR AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO H-100 DE 15 CM.	247,30 €	1.978,38 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 02.03.01.....				21.882,46 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 02.03.02.- OBRA MECANICA

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
030100080		9,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 500 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	2,25 €
030100070		69,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 400 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	17,25 €
030100060		42,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 315 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	10,50 €
030100040		153,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 200 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	38,25 €
030100030		88,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 160 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	22,00 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 02.03.02.....					90,25 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 02.04.- PAVIMENTS

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010100090	1.024,2600	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO VORERA+CALÇADA M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE CALÇADA I DE VORERA DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,30 €	14.650,52 €
010100150	165,0000	M2.DEM.PANOT+FOR.10CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 10 CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	11,53 €	1.902,12 €
010400052	475,7000	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	15.110,32 €
010100222	83,7100	M2. ARRENCAR/RECUPERAR PAVIMENT LLOSES PEDRA M2. ARRENCAR, RECUPERAR I TRASLLAT A MAGATZEM DE PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL	41,11 €	3.440,93 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 02.04.....				35.103,89 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

CAPÍTOL: 03.- FASE 3

SUBCAPÍTOL: 03.01.- XARXA D'AIGUA POTABLE

SUBCAPÍTOL: 03.01.01.- OBRA CIVIL RASES

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250025	8,0000	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,92 €	2.103,34 €
010100010	8,0000	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	32,82 €
010100090	2,4000	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,30 €	34,33 €
010200140	187,0600	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	3.196,57 €
010200300	20,7800	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	1.438,78 €
010201000	69,5600	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	2.804,06 €
010201050	125,5600	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	4.379,72 €
010400052	250,3700	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	7.952,85 €
010700010	0,4800	M3 FORMIGO HM-20 PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	48,88 €
090200106	12,0000	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	256,66 €	3.079,91 €
011900006	15,0000	UT. REGISTRE 40x40x60 CM. DESGUAS/VENTOSA UT. REGISTRE D'OBRA DE 40X40 CM. DE LLUM I 60 CM. DE FONDARIA PER ALLOTJAMENT DE VENTOSSES I/O DESGUASSOS DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE.	80,20 €	1.203,04 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 03.01.01.....				26.274,30 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 03.01.02.- OBRA MECANICA

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
020100006		402,0000	ML. COL. MALLA TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	100,50 €
020300006		110,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	27,50 €
020300010		14,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	3,50 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 03.01.02.....					131,50 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 03.02.- XARXA DE CLAVEGUERAM

SUBCAPÍTOL: 03.02.01.- OBRA CIVIL RASES

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250025	8,0000	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,92 €	2.103,34 €
010100010	8,0000	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	32,82 €
010100090	3,2000	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,30 €	45,77 €
010200140	339,2800	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	5.797,78 €
010200300	37,7000	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	2.610,29 €
010201000	183,6300	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	7.402,37 €
010201050	159,0300	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	5.547,20 €
010400052	453,6600	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	14.410,24 €
010700010	0,6400	M3 FORMIGO HM-20 PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	65,17 €
090200208	12,0000	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	296,03 €	3.552,34 €
030403010	1,0000	UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT. UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.	83,45 €	83,45 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 03.02.01.....				41.650,77 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 03.02.02.- OBRA MECANICA

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
030100060		426,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 315 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	106,50 €
030100040		8,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 200 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	2,00 €
030100030		126,0000	ML. COL. MALLA SOBRETUB PVC COMPACTE 160 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	31,50 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 03.02.02.....					140,00 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 03.03.- XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

SUBCAPÍTOL: 03.03.01.- OBRA CIVIL RASES

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250025	8,0000		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,92 €	2.103,34 €
010100010	8,0000		ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	32,82 €
010100090	4,0000		M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,30 €	57,21 €
010200140	276,4400		M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	4.723,94 €
010200300	30,7200		M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	2.127,01 €
010201000	161,3700		M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	6.505,04 €
010201050	107,8900		M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	3.763,36 €
010400052	370,1800		M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	11.758,54 €
010700010	0,8000		M3 FORMIGO HM-20 PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	81,47 €
090200208	9,0000		UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	296,03 €	2.664,26 €
011301000	20,0000		ML. CAIXO PER INTERCEPTOR 40 CM AMPLE GERO ML. CAIXO PER INTERCEPTOR DE 40 CM D'AMPLE, AMB PARET DE TOTXO GERO DE 15 CM DE GRUIX, ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIOR AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO H-100 DE 15 CM.	247,30 €	4.945,95 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 03.03.01.....					38.762,94 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 03.03.02.- OBRA MECANICA

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
030100080		67,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 500 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	16,75 €
030100070		38,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 400 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	9,50 €
030100060		193,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 315 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	48,25 €
030100040		71,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 200 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	17,75 €
030100030		134,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 160 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	33,50 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 03.03.02.....					125,75 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 03.04.- PAVIMENTS

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010100090	1.188,5600	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO VORERA+CALÇADA M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE CALÇADA I DE VORERA DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,30 €	17.000,59 €
010400052	475,4200	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	15.101,43 €
010100222	113,0900	M2. ARRENCAR/RECUPERAR PAVIMENT LLOSES PEDRA M2. ARRENCAR, RECUPERAR I TRASLLAT A MAGATZEM DE PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL	41,11 €	4.648,60 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 03.04.....				36.750,62 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

CAPÍTOL: 04.- FASE 4

SUBCAPÍTOL: 04.01.- XARXA D'AIGUA POTABLE

SUBCAPÍTOL: 04.01.01.- OBRA CIVIL RASES

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250025	6,0000		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,92 €	1.577,50 €
010100010	70,0000		ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	287,19 €
010100090	28,0000		M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,30 €	400,50 €
010200140	289,1500		M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	4.941,13 €
010200300	32,1300		M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	2.224,63 €
010201000	131,2600		M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	5.291,27 €
010201050	160,4400		M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	5.596,39 €
010400052	396,7400		M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	12.602,21 €
010700010	5,6000		M3 FORMIGO HM-20 PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	570,26 €
090200106	16,0000		UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	256,66 €	4.106,55 €
011900006	17,0000		UT. REGISTRE 40x40x60 CM. DESGUAS/VENTOSA UT. REGISTRE D'OBRA DE 40X40 CM. DE LLUM I 60 CM. DE FONDARIA PER ALLOTJAMENT DE VENTOSSES I/O DESGUASSOS DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE.	80,20 €	1.363,44 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 04.01.01.....					38.961,07 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 04.01.02.- OBRA MECANICA

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
020100040		226,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 300 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	56,50 €
020100006		338,0000	ML. COL.MALLA SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	84,50 €
020300006		100,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	25,00 €
020300010		20,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	5,00 €
020300020		2,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE POLIETILE PE40 63 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	0,50 €
020400030		2,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE POLIETILE AD 110 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	0,50 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 04.01.02.....					172,00 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 04.02.- XARXA DE CLAVEGUERAM

SUBCAPÍTOL: 04.02.01.- OBRA CIVIL RASES

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250025	6,0000	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,92 €	1.577,50 €
010100010	8,0000	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	32,82 €
010100090	3,2000	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,30 €	45,77 €
010200140	284,9800	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	4.869,87 €
010200300	31,6600	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	2.192,09 €
010201000	153,8800	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	6.203,11 €
010201050	132,2400	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	4.612,73 €
010400052	381,2500	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	12.110,18 €
010700010	0,6400	M3 FORMIGO HM-20 PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	65,17 €
090200208	7,0000	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	296,03 €	2.072,20 €
030403010	3,0000	UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT. UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.	83,45 €	250,36 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 04.02.01.....				34.031,80 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)

SUBCAPÍTOL: 04.02.02.- OBRA MECANICA

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
030100060	358,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 315 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	89,50 €
030100040	34,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 200 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	8,50 €
030100030	78,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 160 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	19,50 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 04.02.02.....				117,50 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 04.03.- XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

SUBCAPÍTOL: 04.03.01.- OBRA CIVIL RASES

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250025	6,0000	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,92 €	1.577,50 €
010100010	8,0000	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	32,82 €
010100090	3,2000	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,30 €	45,77 €
010200140	129,3700	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	2.210,74 €
010200300	14,3700	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	994,96 €
010201000	72,7800	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	2.933,86 €
010201050	57,1800	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	1.994,52 €
010400052	170,9000	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	5.428,54 €
010700010	0,6400	M3 FORMIGO HM-20 PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	65,17 €
090200208	3,0000	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	296,03 €	888,09 €
030403010	3,0000	UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT. UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.	83,45 €	250,36 €
011301000	20,0000	ML. CAIXO PER INTERCEPTOR 40 CM AMPLE GERO ML. CAIXO PER INTERCEPTOR DE 40 CM D'AMPLE, AMB PARET DE TOTXO GERO DE 15 CM DE GRUIX, ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIOR AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO H-100 DE 15 CM.	247,30 €	4.945,95 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 04.03.01.....				21.368,28 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)

SUBCAPÍTOL: 04.03.02.- OBRA MECANICA

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
030100060	152,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 315 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	38,00 €
030100040	26,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 200 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	6,50 €
030100030	56,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 160 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	14,00 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 04.03.02.....				58,50 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 04.04.- PAVIMENTS

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010100090	1.125,7500	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO VORERA+CALÇADA M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE CALÇADA I DE VORERA DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,30 €	16.102,19 €
010400052	450,3000	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	14.303,51 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 04.04.....				30.405,70 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA
POTABLE/SANEJAMENT SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

RESUM DELS CAPÍTOLS

%CAPÍTOL

CAPÍTOL: 01.- FASE 1

SUBCAPÍTOL: 01.01.- XARXA D'AIGUA POTABLE

SUBCAPÍTOL: 01.01.01.- OBRA CIVIL RASES

23.285,08 € 4,68

SUBCAPÍTOL: 01.01.02.- OBRA MECANICA

104,75 € 0,02

SUBCAPÍTOL: 01.02.- XARXA DE CLAVEGUERAM

SUBCAPÍTOL: 01.02.01.- OBRA CIVIL RASES

29.709,08 € 5,97

SUBCAPÍTOL: 01.02.02.- OBRA MECANICA

96,00 € 0,02

SUBCAPÍTOL: 01.03.- XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

SUBCAPÍTOL: 01.03.01.- OBRA CIVIL RASES

29.517,42 € 5,94

SUBCAPÍTOL: 01.03.02.- OBRA MECANICA

87,25 € 0,02

SUBCAPÍTOL: 01.04.- PAVIMENTS

28.791,89 € 5,79

CAPÍTOL: 02.- FASE 2

SUBCAPÍTOL: 02.01.- XARXA D'AIGUA POTABLE

SUBCAPÍTOL: 02.01.01.- OBRA CIVIL RASES

24.775,68 € 4,98

SUBCAPÍTOL: 02.01.02.- OBRA MECANICA

108,50 € 0,02

SUBCAPÍTOL: 02.02.- XARXA DE CLAVEGUERAM

SUBCAPÍTOL: 02.02.01.- OBRA CIVIL RASES

34.706,90 € 6,98

SUBCAPÍTOL: 02.02.02.- OBRA MECANICA

103,75 € 0,02

SUBCAPÍTOL: 02.03.- XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

SUBCAPÍTOL: 02.03.01.- OBRA CIVIL RASES

21.882,46 € 4,40

SUBCAPÍTOL: 02.03.02.- OBRA MECANICA

90,25 € 0,02

SUBCAPÍTOL: 02.04.- PAVIMENTS

35.103,89 € 7,06

CAPÍTOL: 03.- FASE 3

SUBCAPÍTOL: 03.01.- XARXA D'AIGUA POTABLE

SUBCAPÍTOL: 03.01.01.- OBRA CIVIL RASES

26.274,30 € 5,28

SUBCAPÍTOL: 03.01.02.- OBRA MECANICA

131,50 € 0,03

SUBCAPÍTOL: 03.02.- XARXA DE CLAVEGUERAM

SUBCAPÍTOL: 03.02.01.- OBRA CIVIL RASES

41.650,77 € 8,38

SUBCAPÍTOL: 03.02.02.- OBRA MECANICA

140,00 € 0,03

SUBCAPÍTOL: 03.03.- XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

SUBCAPÍTOL: 03.03.01.- OBRA CIVIL RASES

38.762,94 € 7,79



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA
POTABLE/SANEJAMENT SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

RESUM DELS CAPÍTOLS

	%CAPÍTOL	
SUBCAPÍTOL: 03.03.02.- OBRA MECANICA	125,75 €	0,03
SUBCAPÍTOL: 03.04.- PAVIMENTS	36.750,62 €	7,39
CAPÍTOL: 04.- FASE 4		
SUBCAPÍTOL: 04.01.- XARXA D'AIGUA POTABLE		
SUBCAPÍTOL: 04.01.01.- OBRA CIVIL RASES	38.961,07 €	7,83
SUBCAPÍTOL: 04.01.02.- OBRA MECANICA	172,00 €	0,03
SUBCAPÍTOL: 04.02.- XARXA DE CLAVEGUERAM		
SUBCAPÍTOL: 04.02.01.- OBRA CIVIL RASES	34.031,80 €	6,84
SUBCAPÍTOL: 04.02.02.- OBRA MECANICA	117,50 €	0,02
SUBCAPÍTOL: 04.03.- XARXA D'AIGÜES PLUVIALS		
SUBCAPÍTOL: 04.03.01.- OBRA CIVIL RASES	21.368,28 €	4,30
SUBCAPÍTOL: 04.03.02.- OBRA MECANICA	58,50 €	0,01
SUBCAPÍTOL: 04.04.- PAVIMENTS	30.405,70 €	6,11
TOTAL EXECUCIÓ	497.313,63 €	



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ N° 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost n° 2.017 / L / 15

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES AIGUA POTABLE/SANEJAMENT
SA MASSANEDA (SENSE TAPES/REIXES)**

TOTAL EXECUCIÓ	497.313,63 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	497.313,63 €
0% I.V.A.	
PRESSUPOST	497.313,63 €
TOTAL PRESSUPOST	497.313,63 €

BLANES, 19 de Maig de 2.017

AIGÜES DE BLANES SA

Pel que fa els serveis d'aigua potable i sanejament, la instal·lació interior haurà d'ajustar-se al Codi Tècnic de l'Edificació (Reial Decret 314/2006) publicat al B.O.E. n° 74 de 28/03/2006 i a les Fitxes de Materials Homologats aprovades per l'Ajuntament.

L'inici de les feines relacionades en aquest pressupost serà dintre dels 10 dies hàbils següents al pagament del mateix. La durada prevista de les obres serà de 3 dies hàbils per disposar del servei. Aquests terminis són orientatius, quedant condicionats a la disponibilitat del moment i a les llicències administratives.

Notes:

Aquest pressupost té un període de validesa de 90 dies des de la data del mateix.

D'acord amb les exigències de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, vostè té el dret a ser informat que les seves dades s'incorporaran en el Fitxer CLIENTS D'ESCOMESSES D'AIGUA, SANEJAMENT i REPOSICIÓ propietat d'AIGÜES DE BLANES, S.A i seran tractades amb absoluta confidencialitat, amb la finalitat de poder oferir-li els serveis d'escomeses d'aigua i sanejament. Les seves dades seran comunicades a l'Agència Tributària, per imperatiu legal, pel compliment d'obligacions fiscals. Vostè té els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, i els podrà fer efectius dirigint-se per escrit al Responsable del Fitxer: AIGÜES DE BLANES, S.A amb domicili al c. Canigó, n.5-7, 17300 de Blanes.



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ N° 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Projecte 0117E00003

Pressupost nº 2.017 / L / 17

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES A.POTABLE/SANEJA. SA
MASSANEDA(AMP.FORN CALÇ SENSE TAPES/REIXES)**

/ , - SA MASSANEDA - BLANES

AIGÜES DE BLANES, S.A.

CL/CANIGÓ,5

A17323205

17300 BLANES (GIRONA)

BLANES , 19 de Maig de 2.017



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 17

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES A.POTABLE/SANEJA. SA
MASSANEDA(AMP.FORN CALÇ SENSE TAPES/REIXES)**

CAPÍTOL: 01.- AMPLIACIO FORN DE LA CALÇ

SUBCAPÍTOL: 01.01.- XARXA D'AIGUA POTABLE

SUBCAPÍTOL: 01.01.01.- OBRA CIVIL RASES

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250025	4,0000		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,92 €	1.051,67 €
010100010	30,0000		ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	123,08 €
010100160	9,0000		M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	113,18 €
010200140	57,8900		M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	989,25 €
010200300	6,4300		M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	445,20 €
010201000	27,1100		M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	1.092,84 €
010201050	34,6500		M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	1.208,64 €
010400052	80,7800		M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	2.565,93 €
011000005	9,0000		M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,22 €	172,97 €
011000001	9,0000		M2. REP. PANOT 30x30 JULIA PULIT B I V MORTER M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PANOT DE 30x30 CM. BLANC I VERMELL TIPUS JULIA PULIT, AMB MORTER DE CIMENT.	27,39 €	246,49 €
090200208	1,0000		UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	296,03 €	296,03 €
011900006	3,0000		UT. REGISTRE 40x40x60 CM. DESGUAS/VENTOSA UT. REGISTRE D'OBRA DE 40X40 CM. DE LLUM I 60 CM. DE FONDARIA PER ALLOTJAMENT DE VENTOSSES I/O DESGUASSOS DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE.	80,20 €	240,61 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.01.....					8.545,89 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 17

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES A.POTABLE/SANEJA. SA
MASSANEDA(AMP.FORN CALÇ SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 01.01.02.- OBRA MECANICA

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
020100010	101,0000		ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	25,25 €
020100006	15,0000		ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	3,75 €
020300006	21,0000		ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE POLIETILE PE40 32 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	5,25 €
020300010	51,0000		ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE POLIETILE PE40 50 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	12,75 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.02.....					47,00 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 17

SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES A.POTABLE/SANEJA. SA
MASSANEDA(AMP.FORN CALÇ SENSE TAPES/REIXES)

SUBCAPÍTOL: 01.02.- XARXA DE CLAVEGUERAM

SUBCAPÍTOL: 01.02.01.- OBRA CIVIL RASES

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250025	2,0000		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,92 €	525,83 €
010200140	102,4700		M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	1.751,06 €
010200300	11,3900		M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	788,63 €
010201000	58,2500		M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR, I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	2.348,14 €
010201050	42,4500		M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	1.480,72 €
010400052	136,6200		M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	4.339,65 €
090200208	3,0000		UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	296,03 €	888,09 €
030403010	2,0000		UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT. UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.	83,45 €	166,90 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.01.....					12.289,02 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 17

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES A.POTABLE/SANEJA. SA
MASSANEDA(AMP.FORN CALÇ SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 01.02.02.- OBRA MECANICA

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
030100070	48,0000		ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 400 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	12,00 €
030100060	69,0000		ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 315 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	17,25 €
030100040	21,0000		ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 200 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	5,25 €
030100030	54,0000		ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 160 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	13,50 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.02.....					48,00 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 17

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES A.POTABLE/SANEJA. SA
MASSANEDA(AMP.FORN CALÇ SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 01.03.- XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

SUBCAPÍTOL: 01.03.01.- OBRA CIVIL RASES

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250025	2,0000		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,92 €	525,83 €
010200140	14,5800		M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	249,15 €
010200300	1,6200		M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	112,17 €
010201000	12,9900		M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	523,64 €
010201050	1,8000		M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	62,79 €
010400052	19,4400		M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	617,50 €
011301000	3,0000		ML. CAIXO PER INTERCEPTOR 40 CM AMPLE GERO ML. CAIXO PER INTERCEPTOR DE 40 CM D'AMPLE, AMB PARET DE TOTXO GERO DE 15 CM DE GRUIX, ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIOR AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO H-100 DE 15 CM.	247,30 €	741,89 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.03.01.....					2.832,97 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 17

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES A.POTABLE/SANEJA. SA
MASSANEDA(AMP.FORN CALÇ SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 01.03.02.- OBRA MECANICA

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
030100040	18,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 200 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	4,50 €
030100030	42,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 160 MM ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACO SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES SOBRE TUB	0,25 €	10,50 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.03.02.....				15,00 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 17

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES A.POTABLE/SANEJA. SA
MASSANEDA(AMP.FORN CALÇ SENSE TAPES/REIXES)**

SUBCAPÍTOL: 01.04.- PAVIMENTS

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010100090	488,0000	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO VORERA+CALÇADA M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE CALÇADA I DE VORERA DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,30 €	6.980,12 €
010400052	195,2000	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	6.200,41 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.04.....				13.180,53 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / L / 17

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES A.POTABLE/SANEJA. SA
MASSANEDA(AMP.FORN CALÇ SENSE TAPES/REIXES)**

RESUM DELS CAPÍTOLS

%CAPÍTOL

CAPÍTOL: 01.- AMPLIACIO FORN DE LA CALÇ

SUBCAPÍTOL: 01.01.- XARXA D'AIGUA POTABLE

SUBCAPÍTOL: 01.01.01.- OBRA CIVIL RASES

8.545,89 € 23,12

SUBCAPÍTOL: 01.01.02.- OBRA MECANICA

47,00 € 0,13

SUBCAPÍTOL: 01.02.- XARXA DE CLAVEGUERAM

SUBCAPÍTOL: 01.02.01.- OBRA CIVIL RASES

12.289,02 € 33,25

SUBCAPÍTOL: 01.02.02.- OBRA MECANICA

48,00 € 0,13

SUBCAPÍTOL: 01.03.- XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

SUBCAPÍTOL: 01.03.01.- OBRA CIVIL RASES

2.832,97 € 7,67

SUBCAPÍTOL: 01.03.02.- OBRA MECANICA

15,00 € 0,04

SUBCAPÍTOL: 01.04.- PAVIMENTS

13.180,53 € 35,66

TOTAL EXECUCIÓ

36.958,41 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ N° 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost n° 2.017 / L / 17

**SEPARATA TREBALLS OBRA CIVIL XARXES A.POTABLE/SANEJA. SA
MASSANEDA(AMP.FORN CALÇ SENSE TAPES/REIXES)**

TOTAL EXECUCIÓ	36.958,41 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	36.958,41 €
0% I.V.A.	
PRESSUPOST	36.958,41 €
TOTAL PRESSUPOST	36.958,41 €

BLANES, 19 de Maig de 2.017

AIGÜES DE BLANES SA

Pel que fa els serveis d'aigua potable i sanejament, la instal·lació interior haurà d'ajustar-se al Codi Tècnic de l'Edificació (Reial Decret 314/2006) publicat al B.O.E. n° 74 de 28/03/2006 i a les Fitxes de Materials Homologats aprovades per l'Ajuntament.

L'inici de les feines relacionades en aquest pressupost serà dintre dels 10 dies hàbils següents al pagament del mateix. La durada prevista de les obres serà de 3 dies hàbils per disposar del servei. Aquests terminis són orientatius, quedant condicionats a la disponibilitat del moment i a les llicències administratives.

Notes:

Aquest pressupost té un període de validesa de 90 dies des de la data del mateix.

D'acord amb les exigències de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, vostè té el dret a ser informat que les seves dades s'incorporaran en el Fitxer CLIENTS D'ESCOMESSES D'AIGUA, SANEJAMENT I REPOSICIÓ propietat d'AIGÜES DE BLANES, S.A i seran tractades amb absoluta confidencialitat, amb la finalitat de poder oferir-li els serveis d'escomeses d'aigua i sanejament. Les seves dades seran comunicades a l'Agència Tributària, per imperatiu legal, pel compliment d'obligacions fiscals. Vostè té els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, i els podrà fer efectius dirigint-se per escrit al Responsable del Fitxer: AIGÜES DE BLANES, S.A amb domicili al c. Canigó, n.5-7, 17300 de Blanes.

