DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST

PRESSUPOST XARXA DE CLAVEGUERAM
(2018/C/8)

1. AMIDAMENTS

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: **2.018 / C / 8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

CAPÍTOL: 01 CARRER ROSSELLÓ

SubCapítol: 01.01 OBRA CIVIL

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Talls	Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010100010	TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.							**156,0000**
	XARXA		2,0000	39,0000				78,0000
	ESC.	10,0000	2,0000	3,9000				78,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada			TOTAL
010100140	DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.							**49,2000**
	XARXA			39,0000	0,8000			31,2000
	ESC.	10,0000		3,0000	0,6000			18,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada			TOTAL
010100160	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.							**5,4000**
	ESC.	10,0000		0,9000	0,6000			5,4000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010200140	EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.							**40,3700**
	XARXA			39,0000	0,8000	1,2000	0,7500	28,0800
	ESC.	10,0000		3,9000	0,6000	0,7000	0,7500	12,2850
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010200300	EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.							**13,4600**
	XARXA			39,0000	0,8000	1,2000	0,2500	9,3600
	ESC.	10,0000		3,9000	0,6000	0,7000	0,2500	4,0950
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010201000	REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.							**22,3900**
	XARXA			39,0000	0,8000	0,5500		17,1600
	ESC.	10,0000		3,9000	0,6000	0,4000		9,3600
	VOLUM TUB 315	-0,0779		39,0000				-3,0381
	VOLUM TUB 200	-0,0314		27,3000				-0,8572
	VOLUM TUB 160	-0,0201		11,7000				-0,2352
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010201050	REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT							**14,1900**
	XARXA			39,0000	0,8000	0,4000		12,4800
	ESC. AGL	10,0000		3,0000	0,6000	0,0500		0,9000
	ESC. PNT	10,0000		0,9000	0,6000	0,1500		0,8100
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010400052	CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.							**73,3200**
	XARXA PAV			39,0000	0,8000	0,2000	2,0000	12,4800
	XARXA TERRES			39,0000	0,8000	1,0000	1,2000	37,4400
	ESC. PAV.	10,0000		3,9000	0,6000	0,2000	2,0000	9,3600
	ESC. TERRES	10,0000		3,9000	0,6000	0,5000	1,2000	14,0400
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010700010	M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.							**9,8400**
	XARXA			39,0000	0,8000	0,2000		6,2400
	ESC.	10,0000		3,0000	0,6000	0,2000		3,6000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada			TOTAL
011200120	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX							**49,2000**

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: **2.018 / C / 8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	TOTAL
	XARXA		39,0000	0,8000	31,2000
	ESC.	10,0000	3,0000	0,6000	18,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	TOTAL
011000005	M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.				**5,4000**
	ESC.	10,0000	0,9000	0,6000	5,4000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	TOTAL
011000010	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.				**5,4000**
	ESC.	10,0000	0,9000	0,6000	5,4000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats			TOTAL
011502012	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.				**1,0000**
	tapa	1,0000			1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats			TOTAL
011501903	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.				**10,0000**
	ESC.	10,0000			10,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats			TOTAL
030403010	UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.				**1,0000**
	10	1,0000			1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats			TOTAL
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.				**1,0000**
		1,0000			1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats			TOTAL
090210016	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.				**1,0000**
	2A	1,0000			1,0000

SubCapítol: 01.02 OBRA MECÀNICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
030100235	ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		**39,0000**
	XARXA	39,0000	39,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
030100335	ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.		**39,0000**
	XARXA	39,0000	39,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats Llargada	TOTAL
030100225	ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 200 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		**27,3000**
	ESC. 200	7,0000 3,9000	27,3000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats Llargada	TOTAL
030100325	ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 200 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.		**27,3000**
	ESC. 200	7,0000 3,9000	27,3000

Pressupost: **2.018 / C / 8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030100220	ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 160 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.			**11,7000**
	ESC. 160	3,0000	3,9000	11,7000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030100320	ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 160 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.			**11,7000**
	ESC. 160	3,0000	3,9000	11,7000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030401011	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT ´´CLIC´´		**7,0000**
	ESC. 200	7,0000	7,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030401010	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT ´´CLIC´´		**3,0000**
	ESC. 160	3,0000	3,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030402030	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.		**7,0000**
	ESC. 200	7,0000	7,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030402020	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA		**3,0000**
	ESC. 160	3,0000	3,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011502011	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		**1,0000**
	2A	1,0000	1,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011501902	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		**10,0000**
	ESC.	10,0000	10,0000

CAPÍTOL: 02 CARRER ESCALES DE L'AIGUA

SubCapítol: 02.01 OBRA CIVIL

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Talls	Llargada	TOTAL
010100010	TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.				**93,4000**
	XARXA		2,0000	38,0000	76,0000
	ESC.	3,0000	2,0000	2,9000	17,4000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	TOTAL
010100140	DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.				**34,0000**
	XARXA		38,0000	0,8000	30,4000
	ESC.	3,0000	2,0000	0,6000	3,6000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	TOTAL
010100160	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.				**1,6200**
	ESC.	3,0000	0,9000	0,6000	1,6200

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: **2.018 / C / 8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010200140	EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.						**30,1000**
	XARXA		38,0000	0,8000	1,2000	0,7500	27,3600
	ESC.	3,0000	2,9000	0,6000	0,7000	0,7500	2,7405
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010200300	EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.						**10,0300**
	XARXA		38,0000	0,8000	1,2000	0,2500	9,1200
	ESC.	3,0000	2,9000	0,6000	0,7000	0,2500	0,9135
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010201000	REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.						**15,7600**
	XARXA		38,0000	0,8000	0,5500		16,7200
	ESC.	3,0000	2,9000	0,6000	0,4000		2,0880
	VOLUM TUB 315	-0,0779	38,0000				-2,9602
	VOLUM TUB 200	-0,0314	2,7000				-0,0848
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010201050	REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT						**12,5800**
	XARXA		38,0000	0,8000	0,4000		12,1600
	ESC. AGL	3,0000	2,0000	0,6000	0,0500		0,1800
	ESC. PNT	3,0000	0,9000	0,6000	0,1500		0,2430
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010400052	CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.						**53,8600**
	XARXA PAV		38,0000	0,8000	0,2000	2,0000	12,1600
	XARXA TERRES		38,0000	0,8000	1,0000	1,2000	36,4800
	ESC. PAV.	3,0000	2,9000	0,6000	0,2000	2,0000	2,0880
	ESC. TERRES	3,0000	2,9000	0,6000	0,5000	1,2000	3,1320
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010700010	M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.						**6,8000**
	XARXA		38,0000	0,8000	0,2000		6,0800
	ESC.	3,0000	2,0000	0,6000	0,2000		0,7200
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL
011200120	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX						**34,0000**
	XARXA		38,0000	0,8000			30,4000
	ESC.	3,0000	2,0000	0,6000			3,6000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL
011000005	M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.						**1,6200**
	ESC.	3,0000	0,9000	0,6000			1,6200
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL
011000010	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.						**1,6200**
	ESC.	3,0000	0,9000	0,6000			1,6200
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
090210016	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.						**1,0000**
	SENDA MOLI	1,0000					1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
011502012	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.						**1,0000**
	pou	1,0000					1,0000

Pressupost: **2.018 / C / 8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011501903	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.		**3,0000**
	ESC.	3,0000	3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030403010	UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.		**1,0000**
	BAIXANT ESCALES	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.		**1,0000**
		1,0000	1,0000

SubCapítol: 02.02 OBRA MECÀNICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
030100235	ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		**38,0000**
	XARXA	38,0000	38,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
030100335	ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.		**38,0000**
	XARXA	38,0000	38,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats Llargada	TOTAL
030100225	ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 200 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		**8,7000**
	ESC. 200	3,0000 2,9000	8,7000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats Llargada	TOTAL
030100325	ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 200 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.		**8,7000**
	ESC. 200	3,0000 2,9000	8,7000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030401011	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT ''CLIC''		**3,0000**
	ESC. 200	3,0000	3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030402030	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.		**3,0000**
	ESC. 200	3,0000	3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011502011	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		**1,0000**
	SENDA MOLI	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011501902	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		**3,0000**
	ESC.	3,0000	3,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: **2.018 / C / 8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

CAPÍTOL: 03 ESCALES DEL CARRER ESCALES DE L'AIGUA

SubCapítol: 03.01 OBRA CIVIL

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Talls	Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010100010	TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.							**86,0000**
	XARXA		2,0000	28,0000				56,0000
	ESC.	3,0000	2,0000	1,0000				6,0000
	ESC.	2,0000	2,0000	6,0000				24,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada			TOTAL
010100222	ARRENCAR, RECUPERAR I TRASLLAT A MAGATZEM DE PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL							**41,0000**
	XARXA			40,0000	0,8000			32,0000
	ESC.	3,0000		1,0000	0,6000			1,8000
	ESC.	2,0000		6,0000	0,6000			7,2000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada			TOTAL
010100160	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.							**31,4000**
	XARXA			28,0000	0,8000			22,4000
	ESC.	3,0000		1,0000	0,6000			1,8000
	ESC.	2,0000		6,0000	0,6000			7,2000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010200300	EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.							**28,7000**
	XARXA			28,0000	0,8000	1,0000		22,4000
	ESC.	3,0000		1,0000	0,6000	0,7000		1,2600
	ESC.	2,0000		6,0000	0,6000	0,7000		5,0400
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010201000	M3. REPLE DE RASA A MA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.							**13,3600**
	XARXA			28,0000	0,8000	0,5500		12,3200
	ESC.	3,0000		1,0000	0,6000	0,4000		0,7200
	ESC.	2,0000		6,0000	0,6000	0,4000		2,8800
	VOLUM TUB 315	-0,0779		28,0000				-2,1812
	VOLUM TUB 200	-0,0314		7,0000				-0,2198
	VOLUM TUB 160	-0,0201		8,0000				-0,1608
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010201050	M3. REPLE A MA I COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT							**7,1700**
	XARXA			28,0000	0,8000	0,3000		6,7200
	ESC.	3,0000		1,0000	0,6000	0,0500		0,0900
	ESC.	2,0000		6,0000	0,6000	0,0500		0,3600
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010400070	M3. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT AMB CAMIÓ EQUIPAT DE MECANISME HIDRÀULIC, DE CONTENIDOR DE TERRES I RUNES, SITUAT A PEU D'OBRA. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.							**40,5400**
	XARXA PAV			28,0000	0,8000	0,2000	2,0000	8,9600
	XARXA TERRES			28,0000	0,8000	0,8000	1,2000	21,5040
	ESC. PAV	3,0000		1,0000	0,6000	0,2000	2,0000	0,7200
	ESC. PAV	2,0000		6,0000	0,6000	0,5000	1,2000	4,3200
	ESC. TERRES	3,0000		1,0000	0,6000	0,2000	2,0000	0,7200
	ESC. TERRES	2,0000		6,0000	0,6000	0,5000	1,2000	4,3200
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
011100030	M3. FORMIGO PER A MURS, SOLERES, ETC. TIPUS HA-30/B/20/IIa DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB FIBRES D'ACER I ABOCAT AMB BOMBA							**6,2800**
	XARXA			28,0000	0,8000	0,2000		4,4800

Pressupost: **2.018 / C / 8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
	ESC.	3,0000	1,0000	0,6000	0,2000	0,3600
	ESC.	2,0000	6,0000	0,6000	0,2000	1,4400
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada		TOTAL
011000020	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE LLOSA DE PEDRA NATURAL RECUPERADA, A TRUC DE MACETA I AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND.					**41,0000**
	XARXA		40,0000	0,8000		32,0000
	ESC.	3,0000	1,0000	0,6000		1,8000
	ESC.	2,0000	6,0000	0,6000		7,2000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
090210012	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.					**1,0000**
	INICI N. 9	1,0000				1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011502012	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.					**1,0000**
	pou	1,0000				1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011501903	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.					**5,0000**
	ESC.	5,0000				5,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
030403010	UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.					**1,0000**
	FINAL ESCALES	1,0000				1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
011800010	M3. FORMACIO DE MUR ARMAT AMB RODO CORRUGAT D'ACER TIPUS B 500 S #12 C/20 I FORMIGO D'ALTA RESISTENCIA DE 30 Nw/mm2. ENCOFRAT A DUES CARES					**24,0000**
	MURS	2,0000	20,0000	0,3000	2,0000	24,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada			TOTAL
011001025	ML. RETIRADA I ENMAGATZEMATGE DE TRAM BARANA DE 2 METRES DE LLARGADA APROX., COLLAT AMB DUES PLETINES DE QUATRE CARGOLS CADASQUNA.					**18,6000**
	BARANA		18,6000			18,6000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada			TOTAL
011001030	ML. COL.LOCACIÓ DE BARANA ENMAGATZEMADA EN TRAM DE 2 METRES DE LLARGADA APROX., COLLADA AMB DUES PLETINES DE QUATRE CARGOLS CADASQUNA.					**18,6000**
	BARANA		18,6000			18,6000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.					**1,0000**
		1,0000				1,0000

SubCapítol: 03.02 OBRA MECÀNICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada			TOTAL
030100235	ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.					**28,0000**
	XARXA		28,0000			28,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada			TOTAL
030100335	ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.					**28,0000**
	XARXA		28,0000			28,0000

Pressupost: **2.018 / C / 8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030100225	ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 200 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.			**7,0000**
	ESC. 200	1,0000	1,0000	1,0000
	ESC. 200	1,0000	6,0000	6,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030100325	ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 200 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.			**7,0000**
	ESC. 200	1,0000	1,0000	1,0000
	ESC. 200	1,0000	6,0000	6,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030100220	ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 160 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.			**8,0000**
	ESC. 160	2,0000	1,0000	2,0000
	ESC. 160	1,0000	6,0000	6,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030100320	ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 160 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.			**8,0000**
	ESC. 160	2,0000	1,0000	2,0000
	ESC. 160	1,0000	6,0000	6,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
030401011	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT ''CLIC''			**2,0000**
	ESC. 200	2,0000		2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
030401010	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT ''CLIC''			**3,0000**
	ESC. 160	3,0000		3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
030402030	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.			**2,0000**
	ESC. 200	2,0000		2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
030402020	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA			**3,0000**
	ESC. 160	3,0000		3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
011502011	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.			**1,0000**
	INICI N. 9	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
011501902	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.			**5,0000**
	ESC.	5,0000		5,0000

CAPÍTOL: 04 SEGURETAT I SALUT/VARIS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040100103	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL		**1,0000**
	BALISSAMENT I SENYAL	1,0000	1,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: **2.018 / C / 8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040201000	UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES		**1,0000**
	REP. PINTURA	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500230	UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 51.086,03 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.		**1,0000**
	ESTUDI	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500415	UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 60.101,21 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.		**1,0000**
	PLA	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500520	UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.		**2,0000**
	COORDINADOR	2,0000	2,0000

2. QUADRE DE PREUS Nº 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: **9218C00008 REFORMA XARXA CLAVEGUERAM**
Pressupost: **2.018/C/8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 CARRER ROSSELLÓ		
Capítol: 01.01 OBRA CIVIL		
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100140	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,4239 €
010100160	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,5760 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D´APORTA REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010700010	M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,8325 €
011200120	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,0355 €
011000005	M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,2192 €
011000010	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,3015 €
011502012	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	74,6819 €
011501903	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA	34,0757 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: **9218C00008 REFORMA XARXA CLAVEGUERAM**
Pressupost: **2.018/C/8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01.01	**OBRA CIVIL**	
	DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	
030403010	UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT. UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.	83,4521 €
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES PALETERIA A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.	1.650,0000 €
090210016	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	348,4705 €
Capítol: 01.02	**OBRA MECÀNICA**	
030100235	ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1 ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	42,2610 €
030100335	ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1 ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.	3,5108 €
030100225	ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 200 MM UNE 1401-1 ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 200 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	17,9540 €
030100325	ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 200 MM UNE 1401-1 ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 200 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.	1,8407 €
030100220	ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 160 MM UNE 1401-1 ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 160 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	12,9628 €
030100320	ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 160 MM UNE 1401-1 ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 160 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT.	1,8407 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: **9218C00008 REFORMA XARXA CLAVEGUERAM**
Pressupost: **2.018/C/8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01.02	**OBRA MECÀNICA**	
	INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.	
030401011	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/200 MM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT ''CLIC''	45,9644 €
030401010	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/160 MM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT ''CLIC''	42,0621 €
030402030	UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.	112,5326 €
030402020	UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA	69,4888 €
011502011	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,6555 €
011501902	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,0270 €
Capítol: 02	**CARRER ESCALES DE L'AIGUA**	
Capítol: 02.01	**OBRA CIVIL**	
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100140	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,4239 €
010100160	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,5760 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D´APORTA REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM,	34,8815 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: **9218C00008 REFORMA XARXA CLAVEGUERAM**
Pressupost: **2.018/C/8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02.01	**OBRA CIVIL**	
	UTILITZANT PICO VIBRANT	
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010700010	M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,8325 €
011200120	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,0355 €
011000005	M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,2192 €
011000010	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,3015 €
090210016	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	348,4705 €
011502012	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	74,6819 €
011501903	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	34,0757 €
030403010	UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT. UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.	83,4521 €
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES PALETERIA A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.	1.237,5000 €
Capítol: 02.02	**OBRA MECÀNICA**	
030100235	ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1 ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	42,2610 €
030100335	ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1 ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR	3,5108 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: **9218C00008 REFORMA XARXA CLAVEGUERAM**
Pressupost: **2.018/C/8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02.02 OBRA MECÀNICA		
	TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.	
030100225	ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 200 MM UNE 1401-1 ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 200 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	17,9540 €
030100325	ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 200 MM UNE 1401-1 ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 200 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.	1,8407 €
030401011	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/200 MM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT ´´CLIC´´	45,9644 €
030402030	UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.	112,5326 €
011502011	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,6555 €
011501902	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,0270 €
Capítol: 03 ESCALES DEL CARRER ESCALES DE L'AIGUA		
Capítol: 03.01 OBRA CIVIL		
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100222	M2. ARRENCAR/RECUPERAR PAVIMENT LLOSES PEDRA ARRENCAR, RECUPERAR I TRASLLAT A MAGATZEM DE PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL	41,1053 €
010100160	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,5760 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU A MA M3. REPLE DE RASA A MA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA	65,7920 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: **9218C00008 REFORMA XARXA CLAVEGUERAM**
Pressupost: **2.018/C/8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 03.01	**OBRA CIVIL**	
	GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	
010201050	M3.REPLE A MA /COMP. 98% PM DE RASA TERRE APORTA M3. REPLE A MA I COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	61,0392 €
010400070	M3. CÀRREGA/PORT ABOCADOR CONTENIDOR 5 M3 C/MANUAL M3. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT AMB CAMIÓ EQUIPAT DE MECANISME HIDRÀULIC, DE CONTENIDOR DE TERRES I RUNES, SITUAT A PEU D'OBRA. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	42,0637 €
011100030	M3. FORMIGO HA-30/B/20/IIa AMB FIBRES ABOCAT AMB BOMBA M3. FORMIGO PER A MURS, SOLERES, ETC. TIPUS HA-30/B/20/IIa DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB FIBRES D'ACER I ABOCAT AMB BOMBA	149,9889 €
011000020	M2. REP. LLOSA PEDRA NATURAL RECUPERADA M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE LLOSA DE PEDRA NATURAL RECUPERADA, A TRUC DE MACETA I AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND.	47,7943 €
090210012	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	291,6206 €
011502012	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	74,6819 €
011501903	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	34,0757 €
030403010	UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT. UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.	83,4521 €
011800010	M3. FORMIGO ARMAT 30Nw/mm2 ALTA RESISTENCIA PER MUOSA #12 C/20 M3. FORMACIO DE MUR ARMAT AMB RODO CORRUGAT D'ACER TIPUS B 500 S #12 C/20 I FORMIGO D'ALTA RESISTENCIA DE 30 Nw/mm2. ENCOFRAT A DUES CARES	165,1712 €
011001025	ML. RETIRADA/ENMAGATZAMATGE BARANA TRAM 2 MT. ML. RETIRADA I ENMAGATZEMATGE DE TRAM BARANA DE 2 METRES DE LLARGADA APROX., COLLAT AMB DUES PLETINES DE QUATRE CARGOLS CADASQUNA.	28,0810 €
011001030	ML. COL. BARANA ENMAGATZEMADA TRAM 2 MT. ML. COL.LOCACIÓ DE BARANA ENMAGATZEMADA EN TRAM DE 2 METRES DE LLARGADA APROX., COLLADA AMB DUES PLETINES DE QUATRE CARGOLS CADASQUNA.	31,2910 €
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFI PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.	2.062,5000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: **9218C00008 REFORMA XARXA CLAVEGUERAM**
Pressupost: **2.018/C/8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 03.02	**OBRA MECÀNICA**	
030100235	ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1 ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	42,2610 €
030100335	ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1 ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.	3,5108 €
030100225	ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 200 MM UNE 1401-1 ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 200 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	17,9540 €
030100325	ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 200 MM UNE 1401-1 ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 200 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.	1,8407 €
030100220	ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 160 MM UNE 1401-1 ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 160 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	12,9628 €
030100320	ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 160 MM UNE 1401-1 ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 160 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.	1,8407 €
030401011	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/200 MM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT ´´CLIC´´	45,9644 €
030401010	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/160 MM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT ´´CLIC´´	42,0621 €
030402030	UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.	112,5326 €
030402020	UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA	69,4888 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: **9218C00008 REFORMA XARXA CLAVEGUERAM**
Pressupost: **2.018/C/8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 03.02	**OBRA MECÀNICA**	
011502011	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,6555 €
011501902	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,0270 €
Capítol: 04	**SEGURETAT I SALUT/VARIS**	
040100103	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	333,4978 €
040201000	UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES	500,0000 €
040500230	UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 51.086,03 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.	843,9400 €
040500415	UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 60.10 UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 60.101,21 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.	205,0000 €
040500520	UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.	717,6000 €

3. QUADRE DE PREUS Nº 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **9218C00008 REFORMA XARXA CLAVEGUERAM**
Pressupost: **2.018/C/8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Capítol: 01.01 OBRA CIVIL					
Article: 010100010 ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC					**4,1027 €**
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,140	18,7230€	100,00	2,6212 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,135	10,9737€	100,00	1,4814 €
Article: 010100140 M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO					**8,4239 €**
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,050	15,2264€	100,00	0,7613 €
MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO	Maquinària Varis	0,150	51,0840€	100,00	7,6626 €
Article: 010100160 M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.					**12,5760 €**
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,240	14,9540€	100,00	3,5890 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
Article: 010200140 M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO					**17,0885 €**
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,110	18,7230€	100,00	2,0595 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,390	38,5358€	100,00	15,0289 €
Article: 010200300 M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA					**69,2385 €**
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,500	14,9540€	100,00	22,4310 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,500	18,7230€	100,00	46,8074 €
Article: 010201000 M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU					**40,3113 €**
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,200	15,2264€	100,00	3,0453 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	1.500,000	0,0223€	100,00	33,4125 €
Article: 010201050 M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D´APORTA					**34,8815 €**
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,500	18,7230€	100,00	9,3615 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,500	8,3116€	100,00	4,1558 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	1,500	11,6738€	100,00	17,5106 €
Article: 010400052 M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL					**31,7644 €**
CAMIO16 - H. CAMIO DE 16000 KG	Maquinària Varis	0,300	35,8463€	100,00	10,7539 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
TAXARUNA - M3. TAXA D´ABOCADOR DE RUNES I TERRES N	Taxes	1,000	17,1569€	100,00	17,1569 €
Article: 010700010 M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM					**101,8325 €**
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	1,100	88,0605€	100,00	96,8666 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,150	17,8799€	100,00	2,6820 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,150	15,2264€	100,00	2,2840 €
Article: 011200120 M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM					**41,0355 €**
RAC30/40 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 30 A 40	Subministres no esto	1,000	41,0355€	100,00	41,0355 €
Article: 011000005 M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM.					**19,2192 €**
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,160	88,0605€	100,00	14,0897 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,130	18,7230€	100,00	2,4340 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,130	20,7347€	100,00	2,6955 €
Article: 011000010 M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES					**29,3015 €**
CPORTSAC - KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-	Subministres Varis	3,000	0,1552€	100,00	0,4655 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	1,000	0,0156€	100,00	0,0156 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **9218C00008 REFORMA XARXA CLAVEGUERAM**
Pressupost: **2.018/C/8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,610	20,7347€	100,00	12,6482 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,036	83,3663€	100,00	3,0012 €
PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C	Subministres Varis	1,020	4,1019€	100,00	4,1839 €
Article: 011502012 UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"					**74,6819 €**
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,400	88,0605€	100,00	35,2242 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,000	18,7230€	100,00	18,7230 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	1,000	20,7347€	100,00	20,7347 €
Article: 011501903 UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV.					**34,0757 €**
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	4,000	0,2869€	100,00	1,1477 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	18,7230€	100,00	14,0422 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	20,7347€	100,00	15,5510 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,040	83,3663€	100,00	3,3347 €
Article: 030403010 UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT.					**83,4521 €**
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	10,000	0,2869€	100,00	2,8694 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,000	18,7230€	100,00	37,4459 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	2,000	20,7347€	100,00	41,4695 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,020	83,3663€	100,00	1,6673 €
Article: V000000003 PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES PALETERIA A JUSTIFICAR					**1.650,0000 €**
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	2.000,000	0,8250€	100,00	1.650,0000 €
Article: 090210016 UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS SENSE TAPA					**348,4705 €**
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,500	88,0605€	100,00	44,0303 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	120,000	0,2869€	100,00	34,4322 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	6,000	0,0156€	100,00	0,0936 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	5,800	18,7230€	100,00	108,5932 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	5,800	20,7347€	100,00	120,2614 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,198	83,3663€	100,00	16,5065 €
PATESUGA - UT. PATE SUGAR POLIPROPILE	Subministres Varis	3,000	4,8098€	100,00	14,4293 €
PORTLAND - UT. SAC DE CIMENT PORTLAND	Subministres Varis	1,200	3,9818€	100,00	4,7781 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	240,000	0,0223€	100,00	5,3460 €

Capítol: 01.02 OBRA MECÀNICA

Article: 030100235 ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1					**42,2610 €**
LUBRICAN - KG. LUBRICANT PER TUB DE PVC	Subministres Varis	0,040	7,8788€	100,00	0,3152 €
MALLASAN - ML. MALLA MARRON PER SENYALITZACIO DE C	Subministres Varis	1,010	0,4538€	100,00	0,4583 €
PVCS315 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 315 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,010	41,0768€	100,00	41,4875 €
Article: 030100335 ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1					**3,5108 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,070	17,8799€	100,00	1,2427 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,070	15,2264€	100,00	1,0582 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,030	40,3301€	100,00	1,2099 €
Article: 030100225 ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 200 MM UNE 1401-1					**17,9540 €**
LUBRICAN - KG. LUBRICANT PER TUB DE PVC	Subministres Varis	0,024	7,8788€	100,00	0,1891 €
MALLASAN - ML. MALLA MARRON PER SENYALITZACIO DE C	Subministres Varis	1,010	0,4538€	100,00	0,4583 €
PVCS200 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 200 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,010	17,1353€	100,00	17,3066 €
Article: 030100325 ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 200 MM UNE 1401-1					**1,8407 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **9218C00008 REFORMA XARXA CLAVEGUERAM**
Pressupost: **2.018/C/8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,056	17,8799€	100,00	0,9941 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,056	15,2264€	100,00	0,8466 €
Article: 030100220 ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 160 MM UNE 1401-1					**12,9628 €**
LUBRICAN - KG. LUBRICANT PER TUB DE PVC	Subministres Varis	0,024	7,8788€	100,00	0,1891 €
MALLASAN - ML. MALLA MARRON PER SENYALITZACIO DE C	Subministres Varis	1,010	0,4538€	100,00	0,4583 €
PVCS160 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 160 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,010	12,1935€	100,00	12,3154 €
Article: 030100320 ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 160 MM UNE 1401-1					**1,8407 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,056	17,8799€	100,00	0,9941 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,056	15,2264€	100,00	0,8466 €
Article: 030401011 UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/200 MM					**45,9644 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,500	17,8799€	100,00	8,9399 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,500	15,2264€	100,00	7,6132 €
IC315200 - UT. INJERT CLIC 315/200 COLOR TEULA SANEJAM	Subministres Varis	1,000	29,4113€	100,00	29,4113 €
Article: 030401010 UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/160 MM					**42,0621 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,500	17,8799€	100,00	8,9399 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,500	15,2264€	100,00	7,6132 €
IC315160 - UT. INJERT CLIC 315/160 COLOR TEULA SANEJAM	Subministres Varis	1,000	25,5090€	100,00	25,5090 €
Article: 030402030 UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM					**112,5326 €**
ASTAP200 - UT. TAP SANEJAMENT 200 NO REGISTRABLE GRI	Subministres Varis	1,000	5,4863€	100,00	5,4863 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
PVCS200 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 200 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,000	17,1353€	100,00	17,1353 €
T87MF200 - UT. TE 87º MF 200 COLOR TEULA SANEJAMENT	Subministres Varis	1,000	40,2518€	100,00	40,2518 €
Article: 030402020 UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM					**69,4888 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
PVCS160 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 160 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,000	12,1935€	100,00	12,1935 €
T87MF160 - UT. TE 87º MF 160 COLOR TEULA SANEJAMENT	Subministres Varis	1,000	18,7605€	100,00	18,7605 €
TC160 - UT. TAP CEG 160 COLOR TEULA SANEJAMENT	Subministres Varis	1,000	5,4285€	100,00	5,4285 €
Article: 011502011 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"					**111,6555 €**
TFD60C - UT. TAPA FD DE 60 CM "CLAVEGUERAM"	Subministres Varis	1,000	111,6555€	100,00	111,6555 €
Article: 011501902 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV.					**27,0270 €**
TFD40C - UT. TAPA FD DE 40x40 CM "CLAVEGUERAM"	Subministres Varis	1,000	27,0270€	100,00	27,0270 €
Capítol: 02.01 OBRA CIVIL					
Article: 010100010 ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC					**4,1027 €**
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,140	18,7230€	100,00	2,6212 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,135	10,9737€	100,00	1,4814 €
Article: 010100140 M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO					**8,4239 €**
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,050	15,2264€	100,00	0,7613 €
MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO	Maquinària Varis	0,150	51,0840€	100,00	7,6626 €
Article: 010100160 M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.					**12,5760 €**
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,240	14,9540€	100,00	3,5890 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **9218C00008 REFORMA XARXA CLAVEGUERAM**
Pressupost: **2.018/C/8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
Article: 010200140 M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO					**17,0885 €**
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,110	18,7230€	100,00	2,0595 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,390	38,5358€	100,00	15,0289 €
Article: 010200300 M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA					**69,2385 €**
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,500	14,9540€	100,00	22,4310 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,500	18,7230€	100,00	46,8074 €
Article: 010201000 M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU					**40,3113 €**
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,200	15,2264€	100,00	3,0453 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	1.500,000	0,0223€	100,00	33,4125 €
Article: 010201050 M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D´APORTA					**34,8815 €**
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,500	18,7230€	100,00	9,3615 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,500	8,3116€	100,00	4,1558 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	1,500	11,6738€	100,00	17,5106 €
Article: 010400052 M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL					**31,7644 €**
CAMIO16 - H. CAMIO DE 16000 KG	Maquinària Varis	0,300	35,8463€	100,00	10,7539 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
TAXARUNA - M3. TAXA D´ABOCADOR DE RUNES I TERRES N	Taxes	1,000	17,1569€	100,00	17,1569 €
Article: 010700010 M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM					**101,8325 €**
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	1,100	88,0605€	100,00	96,8666 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,150	17,8799€	100,00	2,6820 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,150	15,2264€	100,00	2,2840 €
Article: 011200120 M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM					**41,0355 €**
RAC30/40 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 30 A 40	Subministres no esto	1,000	41,0355€	100,00	41,0355 €
Article: 011000005 M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM.					**19,2192 €**
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,160	88,0605€	100,00	14,0897 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,130	18,7230€	100,00	2,4340 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,130	20,7347€	100,00	2,6955 €
Article: 011000010 M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES					**29,3015 €**
CPORTSAC - KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-	Subministres Varis	3,000	0,1552€	100,00	0,4655 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	1,000	0,0156€	100,00	0,0156 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,610	20,7347€	100,00	12,6482 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,036	83,3663€	100,00	3,0012 €
PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C	Subministres Varis	1,020	4,1019€	100,00	4,1839 €
Article: 090210016 UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS SENSE TAPA					**348,4705 €**
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,500	88,0605€	100,00	44,0303 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	120,000	0,2869€	100,00	34,4322 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	6,000	0,0156€	100,00	0,0936 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	5,800	18,7230€	100,00	108,5932 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	5,800	20,7347€	100,00	120,2614 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,198	83,3663€	100,00	16,5065 €
PATESUGA - UT. PATE SUGAR POLIPROPILE	Subministres Varis	3,000	4,8098€	100,00	14,4293 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **9218C00008 REFORMA XARXA CLAVEGUERAM**
Pressupost: **2.018/C/8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
PORTLAND - UT. SAC DE CIMENT PORTLAND	Subministres Varis	1,200	3,9818€	100,00	4,7781 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	240,000	0,0223€	100,00	5,3460 €
Article: 011502012 UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"					**74,6819 €**
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,400	88,0605€	100,00	35,2242 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,000	18,7230€	100,00	18,7230 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	1,000	20,7347€	100,00	20,7347 €
Article: 011501903 UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV.					**34,0757 €**
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	4,000	0,2869€	100,00	1,1477 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	18,7230€	100,00	14,0422 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	20,7347€	100,00	15,5510 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,040	83,3663€	100,00	3,3347 €
Article: 030403010 UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT.					**83,4521 €**
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	10,000	0,2869€	100,00	2,8694 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,000	18,7230€	100,00	37,4459 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	2,000	20,7347€	100,00	41,4695 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,020	83,3663€	100,00	1,6673 €
Article: V000000003 PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES PALETERIA A JUSTIFICAR					**1.237,5000 €**
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.500,000	0,8250€	100,00	1.237,5000 €

Capítol: 02.02 OBRA MECÀNICA

Article: 030100235 ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1					**42,2610 €**
LUBRICAN - KG. LUBRICANT PER TUB DE PVC	Subministres Varis	0,040	7,8788€	100,00	0,3152 €
MALLASAN - ML. MALLA MARRON PER SENYALITZACIO DE C	Subministres Varis	1,010	0,4538€	100,00	0,4583 €
PVCS315 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 315 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,010	41,0768€	100,00	41,4875 €
Article: 030100335 ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1					**3,5108 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,070	17,8799€	100,00	1,2427 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,070	15,2264€	100,00	1,0582 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,030	40,3301€	100,00	1,2099 €
Article: 030100225 ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 200 MM UNE 1401-1					**17,9540 €**
LUBRICAN - KG. LUBRICANT PER TUB DE PVC	Subministres Varis	0,024	7,8788€	100,00	0,1891 €
MALLASAN - ML. MALLA MARRON PER SENYALITZACIO DE C	Subministres Varis	1,010	0,4538€	100,00	0,4583 €
PVCS200 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 200 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,010	17,1353€	100,00	17,3066 €
Article: 030100325 ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 200 MM UNE 1401-1					**1,8407 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,056	17,8799€	100,00	0,9941 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,056	15,2264€	100,00	0,8466 €
Article: 030401011 UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/200 MM					**45,9644 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,500	17,8799€	100,00	8,9399 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,500	15,2264€	100,00	7,6132 €
IC315200 - UT. INJERT CLIC 315/200 COLOR TEULA SANEJAM	Subministres Varis	1,000	29,4113€	100,00	29,4113 €
Article: 030402030 UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM					**112,5326 €**
ASTAP200 - UT. TAP SANEJAMENT 200 NO REGISTRABLE GRI	Subministres Varis	1,000	5,4863€	100,00	5,4863 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
PVCS200 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 200 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,000	17,1353€	100,00	17,1353 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **9218C00008 REFORMA XARXA CLAVEGUERAM**
Pressupost: **2.018/C/8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
T87MF200 - UT. TE 87º MF 200 COLOR TEULA SANEJAMENT	Subministres Varis	1,000	40,2518€	100,00	40,2518 €
Article: 011502011 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"					**111,6555 €**
TFD60C - UT. TAPA FD DE 60 CM "CLAVEGUERAM"	Subministres Varis	1,000	111,6555€	100,00	111,6555 €
Article: 011501902 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV.					**27,0270 €**
TFD40C - UT. TAPA FD DE 40x40 CM "CLAVEGUERAM"	Subministres Varis	1,000	27,0270€	100,00	27,0270 €
Capítol: 03.01 OBRA CIVIL					
Article: 010100010 ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC					**4,1027 €**
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,140	18,7230€	100,00	2,6212 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,135	10,9737€	100,00	1,4814 €
Article: 010100222 M2. ARRENCAR/RECUPERAR PAVIMENT LLOSES PEDRA					**41,1053 €**
CAMIO03 - H. CAMIO DE 3500 KG	Maquinària Varis	0,250	31,0943€	100,00	7,7736 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,250	14,9540€	100,00	3,7385 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	18,7230€	100,00	14,0422 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	20,7347€	100,00	15,5510 €
Article: 010100160 M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.					**12,5760 €**
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,240	14,9540€	100,00	3,5890 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
Article: 010200300 M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA					**69,2385 €**
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,500	14,9540€	100,00	22,4310 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,500	18,7230€	100,00	46,8074 €
Article: 010201000 M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU A MA					**65,7920 €**
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	2,000	15,2264€	100,00	30,4527 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,050	38,5358€	100,00	1,9268 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	1.500,000	0,0223€	100,00	33,4125 €
Article: 010201050 M3.REPLE A MA /COMP. 98% PM DE RASA TERRE APORTA					**61,0392 €**
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,000	18,7230€	100,00	37,4459 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,500	8,3116€	100,00	4,1558 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,050	38,5358€	100,00	1,9268 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	1,500	11,6738€	100,00	17,5106 €
Article: 010400070 M3. CÀRREGA/PORT ABOCADOR CONTENIDOR 5 M3 C/MANUAL					**42,0637 €**
CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG	Maquinària Varis	0,150	41,2253€	100,00	6,1838 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,000	18,7230€	100,00	18,7230 €
TAXARUNA - M3. TAXA D´ABOCADOR DE RUNES I TERRES N	Taxes	1,000	17,1569€	100,00	17,1569 €
Article: 011100030 M3. FORMIGO HA-30/B/20/IIa AMB FIBRES ABOCAT AMB BOMBA					**149,9889 €**
CBOMBFORM - H. CAMIO AMB BOMBA DE FORMIGONAR	Maquinària Varis	0,240	78,8618€	100,00	18,9268 €
DCBOMBFORM - UT. DESPLAÇAMENT CAMIO AMB BOMBA D	Maquinària Varis	0,200	78,8618€	100,00	15,7724 €
FIBRACER - KG. FIBRES DACER PER FORMIGO	Subministres no esto	0,600	9,5700€	100,00	5,7420 €
FORA30NW - M3. FORMIGO ALTA RESISTENCIA 30 NW/MM2	Subministres no esto	1,050	87,7965€	100,00	92,1863 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,440	18,7230€	100,00	8,2381 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,440	20,7347€	100,00	9,1233 €
Article: 011000020 M2. REP. LLOSA PEDRA NATURAL RECUPERADA					**47,7943 €**
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,000	18,7230€	100,00	18,7230 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **9218C00008 REFORMA XARXA CLAVEGUERAM**
Pressupost: **2.018/C/8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	1,000	20,7347€	100,00	20,7347 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,100	83,3663€	100,00	8,3366 €
Article: 090210012 UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA					**291,6206 €**
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,500	88,0605€	100,00	44,0303 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	100,000	0,2869€	100,00	28,6935 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	5,000	0,0156€	100,00	0,0780 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	4,750	18,7230€	100,00	88,9341 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	4,750	20,7347€	100,00	98,4899 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,160	83,3663€	100,00	13,3386 €
PATESUGA - UT. PATE SUGAR POLIPROPILE	Subministres Varis	2,000	4,8098€	100,00	9,6195 €
PORTLAND - UT. SAC DE CIMENT PORTLAND	Subministres Varis	1,000	3,9818€	100,00	3,9818 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	200,000	0,0223€	100,00	4,4550 €
Article: 011502012 UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"					**74,6819 €**
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,400	88,0605€	100,00	35,2242 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,000	18,7230€	100,00	18,7230 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	1,000	20,7347€	100,00	20,7347 €
Article: 011501903 UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV.					**34,0757 €**
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	4,000	0,2869€	100,00	1,1477 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	18,7230€	100,00	14,0422 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	20,7347€	100,00	15,5510 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,040	83,3663€	100,00	3,3347 €
Article: 030403010 UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT.					**83,4521 €**
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	10,000	0,2869€	100,00	2,8694 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,000	18,7230€	100,00	37,4459 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	2,000	20,7347€	100,00	41,4695 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,020	83,3663€	100,00	1,6673 €
Article: 011800010 M3. FORMIGO ARMAT 30Nw/mm2 ALTA RESISTENCIA PER MUOSA #12 C/20					**165,1712 €**
ACERCORRUG - KG. ACER RODO CORRUGAT AMB BARRES	Subministres Varis	30,640	1,2375€	100,00	37,9170 €
FORA30NW - M3. FORMIGO ALTA RESISTENCIA 30 NW/MM2	Subministres no esto	1,000	87,7965€	100,00	87,7965 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,000	18,7230€	100,00	18,7230 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	1,000	20,7347€	100,00	20,7347 €
Article: 011001025 ML. RETIRADA/ENMAGATZAMATGE BARANA TRAM 2 MT.					**28,0810 €**
DISCF230R - UT. DISC TALL PER ACER BLAU SPEED 230 MM	Utillatge/Mat. fungibl	0,060	9,0750€	100,00	0,5445 €
GENERADO - H. GENERADOR D´ELECTRICITAT 6 KVA	Maquinària Varis	0,170	12,8535€	100,00	2,1851 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,450	18,7230€	100,00	8,4253 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,450	20,7347€	100,00	9,3306 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,170	40,3301€	100,00	6,8561 €
RADIAL230 - H. ESMOLADORA ANGULAR 2300 W. DISC 230 M	Maquinària Varis	0,170	4,3491€	100,00	0,7393 €
Article: 011001030 ML. COL. BARANA ENMAGATZEMADA TRAM 2 MT.					**31,2910 €**
GENERADO - H. GENERADOR D´ELECTRICITAT 6 KVA	Maquinària Varis	0,220	12,8535€	100,00	2,8278 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,450	18,7230€	100,00	8,4253 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,450	20,7347€	100,00	9,3306 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,170	40,3301€	100,00	6,8561 €
TACN1260 - UT. TAC NYLO D 12X60	Utillatge/Mat. fungibl	3,560	0,1650€	100,00	0,5874 €
TREBAT28V3A - H. TREPANT A BATERIA 28V 3,0 A/H	Maquinària Varis	0,220	10,3496€	100,00	2,2769 €
VIS1260 - UT. CARGOL ZINCAT 12x60	Subministres Varis	3,560	0,2772€	100,00	0,9868 €
Article: V000000003 PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFI					**2.062,5000 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **9218C00008 REFORMA XARXA CLAVEGUERAM**
Pressupost: **2.018/C/8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	2.500,000	0,8250€	100,00	2.062,5000 €

Capítol: 03.02 OBRA MECÀNICA

Article: 030100235 ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1					**42,2610 €**
LUBRICAN - KG. LUBRICANT PER TUB DE PVC	Subministres Varis	0,040	7,8788€	100,00	0,3152 €
MALLASAN - ML. MALLA MARRON PER SENYALITZACIO DE C	Subministres Varis	1,010	0,4538€	100,00	0,4583 €
PVCS315 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 315 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,010	41,0768€	100,00	41,4875 €
Article: 030100335 ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1					**3,5108 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,070	17,8799€	100,00	1,2427 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,070	15,2264€	100,00	1,0582 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,030	40,3301€	100,00	1,2099 €
Article: 030100225 ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 200 MM UNE 1401-1					**17,9540 €**
LUBRICAN - KG. LUBRICANT PER TUB DE PVC	Subministres Varis	0,024	7,8788€	100,00	0,1891 €
MALLASAN - ML. MALLA MARRON PER SENYALITZACIO DE C	Subministres Varis	1,010	0,4538€	100,00	0,4583 €
PVCS200 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 200 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,010	17,1353€	100,00	17,3066 €
Article: 030100325 ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 200 MM UNE 1401-1					**1,8407 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,056	17,8799€	100,00	0,9941 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,056	15,2264€	100,00	0,8466 €
Article: 030100220 ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 160 MM UNE 1401-1					**12,9628 €**
LUBRICAN - KG. LUBRICANT PER TUB DE PVC	Subministres Varis	0,024	7,8788€	100,00	0,1891 €
MALLASAN - ML. MALLA MARRON PER SENYALITZACIO DE C	Subministres Varis	1,010	0,4538€	100,00	0,4583 €
PVCS160 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 160 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,010	12,1935€	100,00	12,3154 €
Article: 030100320 ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 160 MM UNE 1401-1					**1,8407 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,056	17,8799€	100,00	0,9941 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,056	15,2264€	100,00	0,8466 €
Article: 030401011 UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/200 MM					**45,9644 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,500	17,8799€	100,00	8,9399 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,500	15,2264€	100,00	7,6132 €
IC315200 - UT. INJERT CLIC 315/200 COLOR TEULA SANEJAM	Subministres Varis	1,000	29,4113€	100,00	29,4113 €
Article: 030401010 UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/160 MM					**42,0621 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,500	17,8799€	100,00	8,9399 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,500	15,2264€	100,00	7,6132 €
IC315160 - UT. INJERT CLIC 315/160 COLOR TEULA SANEJAM	Subministres Varis	1,000	25,5090€	100,00	25,5090 €
Article: 030402030 UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM					**112,5326 €**
ASTAP200 - UT. TAP SANEJAMENT 200 NO REGISTRABLE GRI	Subministres Varis	1,000	5,4863€	100,00	5,4863 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
PVCS200 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 200 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,000	17,1353€	100,00	17,1353 €
T87MF200 - UT. TE 87º MF 200 COLOR TEULA SANEJAMENT	Subministres Varis	1,000	40,2518€	100,00	40,2518 €
Article: 030402020 UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM					**69,4888 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
PVCS160 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 160 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,000	12,1935€	100,00	12,1935 €
T87MF160 - UT. TE 87º MF 160 COLOR TEULA SANEJAMENT	Subministres Varis	1,000	18,7605€	100,00	18,7605 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **9218C00008 REFORMA XARXA CLAVEGUERAM**
Pressupost: **2.018/C/8 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
TC160 - UT. TAP CEG 160 COLOR TEULA SANEJAMENT	Subministres Varis	1,000	5,4285€	100,00	5,4285 €
Article: 011502011 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"					**111,6555 €**
TFD60C - UT. TAPA FD DE 60 CM "CLAVEGUERAM"	Subministres Varis	1,000	111,6555€	100,00	111,6555 €
Article: 011501902 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV.					**27,0270 €**
TFD40C - UT. TAPA FD DE 40x40 CM "CLAVEGUERAM"	Subministres Varis	1,000	27,0270€	100,00	27,0270 €
Capítol: 04 SEGURETAT I SALUT/VARIS					
Article: 040100103 PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL					**404,2398 €**
				-18% Dte.	**333,4978 €**
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	6,000	67,3733€	100,00	404,2398 €
Article: 040201000 UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA					**500,0000 €**
SENYALVIARIA - UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA	Altres Varis	1,000	500,0000€	100,00	500,0000 €
Article: 040500230 UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN					**843,9400 €**
SISEB06 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO ESTUDI BASI	Honoraris	1,000	843,9400€	100,00	843,9400 €
Article: 040500415 UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 60.10					**205,0000 €**
SISPL03 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO PLA. PEM FIN	Honoraris	1,000	205,0000€	100,00	205,0000 €
Article: 040500520 UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES					**717,6000 €**
SISCO04 - UT. SEGURETAT I SALUT. COORDINADOR. 4 VISITE	Honoraris	1,000	717,6000€	100,00	717,6000 €

4. PRESSUPOST

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

SERVEI MUNICIPAL DE SANEJAMENT

Projecte 9218C00008

Pressupost nº 2.018 / C / 8

REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

C/ ROSSELLÓ, 2-10 - C ESCALES DE L'AIGUA - BLANES

AIGÜES DE BLANES, S.A.

CANIGÓ,5

A17323205

17300 BLANES (GIRONA)

BLANES , 24 d'Octubre de 2.018

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / C / 8 **REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

CAPÍTOL: 01.- CARRER ROSSELLÓ

0,00 €

SUBCAPÍTOL: 01.01.- OBRA CIVIL

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010100010	156,0000	**ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC** TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	640,01 €
010100140	49,2000	**M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO** DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,42 €	414,46 €
010100160	5,4000	**M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.** M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	67,91 €
010200140	40,3700	**M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO** EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	689,86 €
010200300	13,4600	**M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA** EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	931,95 €
010201000	22,3900	**M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU** REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	902,57 €
010201050	14,1900	**M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D´APORTA** REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	494,97 €
010400052	73,3200	**M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL** CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	2.328,97 €
010700010	9,8400	**M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM** M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	1.002,03 €
011200120	49,2000	**M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM** M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,04 €	2.018,95 €
011000005	5,4000	**M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM.** M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,22 €	103,78 €
011000010	5,4000	**M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES** M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,30 €	158,23 €
011502012	1,0000	**UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"** UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	74,68 €	74,68 €
011501903	10,0000	**UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV.** UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	34,08 €	340,76 €
030403010	1,0000	**UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT.** UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE	83,45 €	83,45 €

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / C / 8 **REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

		EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.		
V000000003	1,0000	**PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES PALETERIA A JUSTIFICAR** PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.	1.650,00 €	1.650,00 €
090210016	1,0000	**UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS SENSE TAPA** UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	348,47 €	348,47 €

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01..... 12.251,05 €

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / C / 8 **REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

SUBCAPÍTOL: 01.02.- OBRA MECÀNICA

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
030100235	39,0000	**ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1** ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	42,26 €	1.648,18 €
030100335	39,0000	**ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1** ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.	3,51 €	136,92 €
030100225	27,3000	**ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 200 MM UNE 1401-1** ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 200 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	17,95 €	490,14 €
030100325	27,3000	**ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 200 MM UNE 1401-1** ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 200 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.	1,84 €	50,25 €
030100220	11,7000	**ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 160 MM UNE 1401-1** ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 160 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	12,96 €	151,66 €
030100320	11,7000	**ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 160 MM UNE 1401-1** ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 160 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.	1,84 €	21,54 €
030401011	7,0000	**UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/200 MM** SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT ´´CLIC´´	45,96 €	321,75 €
030401010	3,0000	**UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/160 MM** SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT ´´CLIC´´	42,06 €	126,19 €
030402030	7,0000	**UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM** SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.	112,53 €	787,73 €
030402020	3,0000	**UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM** SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA	69,49 €	208,47 €
011502011	1,0000	**UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"** UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,66 €	111,66 €

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / C / 8 **REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

011501902	10,0000	**UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV.** UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,03 €	270,27 €

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02..... 4.324,76 €

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / C / 8 **REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

CAPÍTOL: 02.- CARRER ESCALES DE L'AIGUA

0,00 €

SUBCAPÍTOL: 02.01.- OBRA CIVIL

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010100010	93,4000	**ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC** TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	383,19 €
010100140	34,0000	**M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO** DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,42 €	286,41 €
010100160	1,6200	**M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.** M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	20,37 €
010200140	30,1000	**M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO** EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	514,36 €
010200300	10,0300	**M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA** EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	694,46 €
010201000	15,7600	**M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU** REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	635,31 €
010201050	12,5800	**M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D´APORTA** REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	438,81 €
010400052	53,8600	**M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL** CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	1.710,83 €
010700010	6,8000	**M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM** M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	692,46 €
011200120	34,0000	**M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM** M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,04 €	1.395,21 €
011000005	1,6200	**M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM.** M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,22 €	31,14 €
011000010	1,6200	**M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES** M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,30 €	47,47 €
090210016	1,0000	**UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS SENSE TAPA** UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	348,47 €	348,47 €
011502012	1,0000	**UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"** UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	74,68 €	74,68 €

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / C / 8 **REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

011501903	3,0000	**UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV.** UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	34,08 €	102,23 €
030403010	1,0000	**UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT.** UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.	83,45 €	83,45 €
V000000003	1,0000	**PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES PALETERIA A JUSTIFICAR** PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.	1.237,50 €	1.237,50 €

TOTAL SUBCAPÍTOL 02.01..... 8.696,35 €

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / C / 8 **REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

SUBCAPÍTOL: 02.02.- OBRA MECÀNICA

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
030100235	38,0000	**ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1** ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	42,26 €	1.605,92 €
030100335	38,0000	**ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1** ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.	3,51 €	133,41 €
030100225	8,7000	**ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 200 MM UNE 1401-1** ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 200 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	17,95 €	156,20 €
030100325	8,7000	**ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 200 MM UNE 1401-1** ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 200 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.	1,84 €	16,01 €
030401011	3,0000	**UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/200 MM** SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT ´´CLIC´´	45,96 €	137,89 €
030402030	3,0000	**UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM** SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.	112,53 €	337,60 €
011502011	1,0000	**UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"** UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,66 €	111,66 €
011501902	3,0000	**UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV.** UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,03 €	81,08 €
		TOTAL SUBCAPÍTOL 02.02.....		**2.579,77 €**

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / C / 8 **REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

CAPÍTOL: 03.- ESCALES DEL CARRER ESCALES DE L'AIGUA

0,00 €

SUBCAPÍTOL: 03.01.- OBRA CIVIL

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010100010	86,0000	**ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC** TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	352,83 €
010100222	41,0000	**M2. ARRENCAR/RECUPERAR PAVIMENT LLOSES PEDRA** ARRENCAR, RECUPERAR I TRASLLAT A MAGATZEM DE PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL	41,11 €	1.685,32 €
010100160	31,4000	**M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.** M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	394,89 €
010200300	28,7000	**M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA** EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	1.987,14 €
010201000	13,3600	**M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU A MA** M3. REPLE DE RASA A MA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	65,79 €	878,98 €
010201050	7,1700	**M3.REPLE A MA /COMP. 98% PM DE RASA TERRE APORTA** M3. REPLE A MA I COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	61,04 €	437,65 €
010400070	40,5400	**M3. CÀRREGA/PORT ABOCADOR CONTENIDOR 5 M3 C/MANUAL** M3. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT AMB CAMIÓ EQUIPAT DE MECANISME HIDRÀULIC, DE CONTENIDOR DE TERRES I RUNES, SITUAT A PEU D'OBRA. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	42,06 €	1.705,26 €
011100030	6,2800	**M3. FORMIGO HA-30/B/20/IIa AMB FIBRES ABOCAT AMB BOMBA** M3. FORMIGO PER A MURS, SOLERES, ETC. TIPUS HA-30/B/20/IIa DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB FIBRES D'ACER I ABOCAT AMB BOMBA	149,99 €	941,93 €
011000020	41,0000	**M2. REP. LLOSA PEDRA NATURAL RECUPERADA** M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE LLOSA DE PEDRA NATURAL RECUPERADA, A TRUC DE MACETA I AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND.	47,79 €	1.959,57 €
090210012	1,0000	**UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA** UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	291,62 €	291,62 €
011502012	1,0000	**UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"** UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	74,68 €	74,68 €
011501903	5,0000	**UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV.** UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	34,08 €	170,38 €
030403010	1,0000	**UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT.** UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.	83,45 €	83,45 €
011800010	24,0000	**M3. FORMIGO ARMAT 30Nw/mm2 ALTA RESISTENCIA PER MUOSA #12 C/20** M3. FORMACIO DE MUR ARMAT AMB RODO CORRUGAT	165,17 €	3.964,11 €

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / C / 8 **REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

		D'ACER TIPUS B 500 S #12 C/20 I FORMIGO D'ALTA RESISTENCIA DE 30 Nw/mm2. ENCOFRAT A DUES CARES		
011001025	18,6000	**ML. RETIRADA/ENMAGATZAMATGE BARANA TRAM 2 MT.**	28,08 €	522,31 €
		ML. RETIRADA I ENMAGATZEMATGE DE TRAM BARANA DE 2 METRES DE LLARGADA APROX., COLLAT AMB DUES PLETINES DE QUATRE CARGOLS CADASQUNA.		
011001030	18,6000	**ML. COL. BARANA ENMAGATZEMADA TRAM 2 MT.**	31,29 €	582,01 €
		ML. COL.LOCACIÓ DE BARANA ENMAGATZEMADA EN TRAM DE 2 METRES DE LLARGADA APROX., COLLADA AMB DUES PLETINES DE QUATRE CARGOLS CADASQUNA.		
V000000003	1,0000	**PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFI**	2.062,50 €	2.062,50 €
		PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.		

TOTAL SUBCAPÍTOL 03.01..... 18.094,63 €

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / C / 8 **REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

SUBCAPÍTOL: 03.02.- OBRA MECÀNICA

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
030100235	28,0000	**ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1** ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	42,26 €	1.183,31 €
030100335	28,0000	**ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1** ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.	3,51 €	98,30 €
030100225	7,0000	**ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 200 MM UNE 1401-1** ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 200 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	17,95 €	125,68 €
030100325	7,0000	**ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 200 MM UNE 1401-1** ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 200 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.	1,84 €	12,88 €
030100220	8,0000	**ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 160 MM UNE 1401-1** ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 160 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	12,96 €	103,70 €
030100320	8,0000	**ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 160 MM UNE 1401-1** ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 160 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.	1,84 €	14,73 €
030401011	2,0000	**UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/200 MM** SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT ´´CLIC´´	45,96 €	91,93 €
030401010	3,0000	**UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/160 MM** SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT ´´CLIC´´	42,06 €	126,19 €
030402030	2,0000	**UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM** SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.	112,53 €	225,07 €
030402020	3,0000	**UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM** SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA	69,49 €	208,47 €
011502011	1,0000	**UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"** UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,66 €	111,66 €

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / C / 8 **REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

011501902	5,0000	**UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV.** UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,03 €	135,14 €

TOTAL SUBCAPÍTOL 03.02..... 2.437,06 €

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / C / 8 **REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

CAPÍTOL: 04.- SEGURETAT I SALUT/VARIS

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
040100103	1,0000	**PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL** PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	333,50 €	333,50 €
040201000	1,0000	**UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA** UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES	500,00 €	500,00 €
040500230	1,0000	**UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN** UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 51.086,03 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.	843,94 €	843,94 €
040500415	1,0000	**UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 60.10** UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 60.101,21 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.	205,00 €	205,00 €
040500520	2,0000	**UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES** UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.	717,60 €	1.435,20 €
		TOTAL CAPÍTOL 04.....		**3.317,64 €**

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / C / 8 **REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

RESUM DELS CAPÍTOLS

		%CAPÍTOL
CAPÍTOL: 01.- CARRER ROSSELLÓ		
SUBCAPÍTOL: 01.01.- OBRA CIVIL	12.251,05 €	23,70
SUBCAPÍTOL: 01.02.- OBRA MECÀNICA	4.324,76 €	8,36
CAPÍTOL: 02.- CARRER ESCALES DE L'AIGUA		
SUBCAPÍTOL: 02.01.- OBRA CIVIL	8.696,35 €	16,82
SUBCAPÍTOL: 02.02.- OBRA MECÀNICA	2.579,77 €	4,99
CAPÍTOL: 03.- ESCALES DEL CARRER ESCALES DE L'AIGUA		
SUBCAPÍTOL: 03.01.- OBRA CIVIL	18.094,63 €	35,00
SUBCAPÍTOL: 03.02.- OBRA MECÀNICA	2.437,06 €	4,71
CAPÍTOL: 04.- SEGURETAT I SALUT/VARIS	3.317,64 €	6,42
TOTAL EXECUCIÓ	**51.701,26 €**	

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / C / 8 **REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

TOTAL EXECUCIÓ	51.701,26 €
13,00 % Despeses generals	6.721,16 €
6,00 % Benefici industrial	3.102,08 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	61.524,50 €
21,00% I.V.A.	12.920,15 €
PRESSUPOST	74.444,65 €
TOTAL PRESSUPOST	**74.444,65 €**

BLANES, 24 d'Octubre de 2.018

AIGÜES DE BLANES SA

PRESSUPOST XARXA D'AIGUA POTABLE
(2018/A/59)

1. AMIDAMENTS

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: **2.018 / A / 59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

CAPÍTOL: 01 CARRER ROSSELLÓ

SubCapítol: 01.01 OBRA CIVIL

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Talls	Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010250010	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.							**1,0000**
	cata	1,0000						1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Talls	Llargada				TOTAL
010100010	TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.							**152,0000**
	XARXA	1,0000	2,0000	40,0000				80,0000
	ESC.	9,0000	2,0000	4,0000				72,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada			TOTAL
010100140	DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.							**34,8000**
	XARXA	1,0000		40,0000	0,6000			24,0000
	ESC.	9,0000		3,0000	0,4000			10,8000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada			TOTAL
010100160	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.							**3,6000**
	ESC.	9,0000		1,0000	0,4000			3,6000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010200140	EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.							**23,9400**
	XARXA	1,0000		40,0000	0,6000	1,0000	0,7500	18,0000
	ESC.	9,0000		3,0000	0,4000	0,6000	0,7500	4,8600
	ESC PANOT	9,0000		1,0000	0,4000	0,4000	0,7500	1,0800
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010200300	EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.							**7,9800**
	XARXA	1,0000		40,0000	0,6000	1,0000	0,2500	6,0000
	ESC.	9,0000		3,0000	0,4000	0,6000	0,2500	1,6200
	ESC PANOT	9,0000		1,0000	0,4000	0,4000	0,2500	0,3600
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010201000	REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.							**11,2700**
	XARXA	1,0000		40,0000	0,6000	0,3500		8,4000
	ESC.	9,0000		4,0000	0,4000	0,2000		2,8800
	VOLUM TUB 50	6,0000					-0,0020	-0,0120
	VOLUM TUB 32	3,0000					-0,0008	-0,0024
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010201050	REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT							**11,4000**
	XARXA	1,0000		40,0000	0,6000	0,4000		9,6000
	ESC. AGL	9,0000		3,0000	0,4000	0,1500		1,6200
	ESC. PNT	9,0000		1,0000	0,4000	0,0500		0,1800
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010400052	CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.							**45,3100**
	XARXA PAV	1,0000		40,0000	0,6000	0,2000	2,0000	9,6000
	XARXA TERRES	1,0000		40,0000	0,6000	0,8000	1,2000	23,0400
	ESC. PAV.	9,0000		4,0000	0,4000	0,2000	2,0000	5,7600
	ESC. TERRES	9,0000		4,0000	0,4000	0,4000	1,2000	6,9120

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: **2.018 / A / 59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
010700010	M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.					**6,9600**
	XARXA	1,0000	40,0000	0,6000	0,2000	4,8000
	ESC.	9,0000	3,0000	0,4000	0,2000	2,1600
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada		TOTAL
011200120	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX					**34,8000**
	XARXA	1,0000	40,0000	0,6000		24,0000
	ESC.	9,0000	3,0000	0,4000		10,8000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada		TOTAL
011000005	M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.					**3,6000**
	ESC.	9,0000	1,0000	0,4000		3,6000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada		TOTAL
011000010	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.					**3,6000**
	ESC.	9,0000	1,0000	0,4000		3,6000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011501901	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.					**3,0000**
	DESGUAS	2,0000				2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011502111	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.					**1,0000**
	VALVULA	1,0000				1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011501901	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.					**3,0000**
	VENTOSA	1,0000				1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.					**1,0000**
		1,0000				1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
090250102	UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.					**3,0000**
	VENTOSA	1,0000				1,0000
	DESGUAS	2,0000				2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
090210012	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.					**1,0000**
	VALVULA	1,0000				1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011900101	UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.					**9,0000**
	ESCOMESES	9,0000				9,0000

SubCapítol: 01.02 OBRA MECÀNICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020100006	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.			**40,0000**
	XARXA	1,0000	40,0000	40,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: **2.018 / A / 59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020300010	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.			**24,0000**
	ESCOMESES	6,0000	4,0000	24,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020300006	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.			**12,0000**
	ESCOMESES	3,0000	4,0000	12,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
020500105	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.			**1,0000**
	VALVULA	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021100140	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1´´ PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1´´, SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.			**2,0000**
	DESGUAS	2,0000		2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021000140	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1´´ TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.			**1,0000**
	VENTOSA	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021300600	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.			**3,0000**
	ESCOMESES 32	3,0000		3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021300620	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.			**6,0000**
	ESCOMESES 50	6,0000		6,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021200076	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 100 MM. I FC 80 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA I ANCORATGE.			**1,0000**
	CONNEXIO	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
011900100	UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.			**9,0000**
	ESCOMESES	9,0000		9,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
011501900	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.			**3,0000**
	DESGUAS	2,0000		2,0000
	VENTOSA	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
011502110	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.			**1,0000**
	VALVULA	1,0000		1,0000

CAPÍTOL: 02 CARRER ESCALES DE L'AIGUA

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: **2.018 / A / 59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

SubCapítol: 02.01 OBRA CIVIL

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Talls	Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010250010	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.							**1,0000**
	CATA	1,0000						1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Talls	Llargada				TOTAL
010100010	TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.							**76,0000**
	XARXA	1,0000	2,0000	32,0000				64,0000
	ESC.	2,0000	2,0000	3,0000				12,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada			TOTAL
010100140	DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.							**21,6000**
	XARXA	1,0000		32,0000	0,6000			19,2000
	ESC.	2,0000		3,0000	0,4000			2,4000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada			TOTAL
010100160	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.							**0,8000**
	ESC.	2,0000		1,0000	0,4000			0,8000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010200140	EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.							**15,7200**
	XARXA	1,0000		32,0000	0,6000	1,0000	0,7500	14,4000
	ESC.	2,0000		3,0000	0,4000	0,6000	0,7500	1,0800
	ESC PANOT	2,0000		1,0000	0,4000	0,4000	0,7500	0,2400
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010200300	EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.							**5,2400**
	XARXA	1,0000		32,0000	0,6000	1,0000	0,2500	4,8000
	ESC.	2,0000		3,0000	0,4000	0,6000	0,2500	0,3600
	ESC PANOT	2,0000		1,0000	0,4000	0,4000	0,2500	0,0800
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010201000	REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.							**7,0000**
	XARXA	1,0000		32,0000	0,6000	0,3500		6,7200
	ESC.	2,0000		4,0000	0,4000	0,2000		0,6400
	VOLUM TUB FD 100	-0,0109		32,0000				-0,3488
	VOLUM TUB PE 50	-0,0020		4,0000				-0,0080
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010201050	REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT							**8,0800**
	XARXA	1,0000		32,0000	0,6000	0,4000		7,6800
	ESC. AGL	2,0000		3,0000	0,4000	0,1500		0,3600
	ESC. PNT	2,0000		1,0000	0,4000	0,0500		0,0400
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010400052	CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.							**28,9300**
	XARXA PAV	1,0000		32,0000	0,6000	0,2000	2,0000	7,6800
	XARXA TERRES	1,0000		32,0000	0,6000	0,8000	1,2000	18,4320
	ESC. PAV.	2,0000		4,0000	0,4000	0,2000	2,0000	1,2800
	ESC. TERRES	2,0000		4,0000	0,4000	0,4000	1,2000	1,5360
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010700010	M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.							**4,3200**
	XARXA	1,0000		32,0000	0,6000	0,2000		3,8400

Pressupost: **2.018 / A / 59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
	ESC.	2,0000	3,0000	0,4000	0,2000	0,4800
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada		TOTAL
011200120	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX					**21,6000**
	XARXA	1,0000	32,0000	0,6000		19,2000
	ESC.	2,0000	3,0000	0,4000		2,4000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada		TOTAL
011000005	M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.					**0,8000**
	ESC.	2,0000	1,0000	0,4000		0,8000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada		TOTAL
011000010	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.					**0,8000**
	ESC.	2,0000	1,0000	0,4000		0,8000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011501901	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.					**2,0000**
	DESGUAS	1,0000				1,0000
	VENTOSA	1,0000				1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
090250102	UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.					**2,0000**
	DESGUAS	1,0000				1,0000
	VENTOSA	1,0000				1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
090210012	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.					**1,0000**
	VALVULA	1,0000				1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011502111	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.					**1,0000**
	VALVULA	1,0000				1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.					**1,0000**
		1,0000				1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011900101	UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.					**2,0000**
	ESC	2,0000				2,0000

SubCapítol: 02.02 OBRA MECÀNICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020100006	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.			**32,0000**
	XARXA	1,0000	32,0000	32,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020300010	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.			**8,0000**
	ESCOMESES	2,0000	4,0000	8,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE			**1,0000**

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: **2.018 / A / 59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
020500105	REGISTRE.		
	VALVULA	1,0000	1,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021100140	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1´´ PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1´´, SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.		**1,0000**
	DESGUAS	1,0000	1,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021000140	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1´´ TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.		**1,0000**
	VENTOSA	1,0000	1,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021300620	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.		**2,0000**
	ESCOMESES 50	2,0000	2,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021200024	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE 80 FC I FD 100 MM., AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.		**1,0000**
	CONNEXIO	1,0000	1,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011900100	UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		**2,0000**
	ESCOMESES	2,0000	2,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011501900	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		**2,0000**
	DESGUAS	1,0000	1,0000
	VENTOSA	1,0000	1,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011502110	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		**1,0000**
	VALVULA	1,0000	1,0000

CAPÍTOL: 03 ESCALES DEL CARRER ESCALES DE L'AIGUA

SubCapítol: 03.01 OBRA CIVIL

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Talls	Llargada	TOTAL
010250010	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.				**1,0000**
	CATA	1,0000			1,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Talls	Llargada	TOTAL
010100010	TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.				**96,0000**
	XARXA	1,0000	2,0000	33,0000	66,0000
	ESC.	3,0000	2,0000	1,0000	6,0000
	ESC.	2,0000	2,0000	6,0000	24,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	TOTAL
010100222	ARRENCAR, RECUPERAR I TRASLLAT A MAGATZEM DE PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL				**41,0000**
	XARXA		40,0000	0,8000	32,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: **2.018 / A / 59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
	ESC.	3,0000	1,0000	0,6000			1,8000
	ESC.	2,0000	6,0000	0,6000			7,2000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL
010100160	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.						**25,8000**
	XARXA	1,0000	33,0000	0,6000			19,8000
	ESC.	3,0000	1,0000	0,4000			1,2000
	ESC.	2,0000	6,0000	0,4000			4,8000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010200300	EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.						**18,5400**
	XARXA	1,0000	33,0000	0,6000	0,8000		15,8400
	ESC.	3,0000	1,0000	0,4000	0,4500		0,5400
	ESC.	2,0000	6,0000	0,4000	0,4500		2,1600
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010201000	M3. REPLE DE RASA A MA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.						**7,8000**
	XARXA	1,0000	33,0000	0,6000	0,3500		6,9300
	ESC.	3,0000	1,0000	0,4000	0,2000		0,2400
	ESC.	2,0000	6,0000	0,4000	0,2000		0,9600
	VOLUM TUB 110	-0,0095	33,0000				-0,3135
	VOLUM TUB 50	-0,0020	6,0000				-0,0120
	VOLUM TUB 32	-0,0008	9,0000				-0,0072
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010201050	M3. REPLE A MA I COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT						**3,9600**
	XARXA	1,0000	33,0000	0,6000	0,2000		3,9600
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010400070	M3. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT AMB CAMIÓ EQUIPAT DE MECANISME HIDRÀULIC, DE CONTENIDOR DE TERRES I RUNES, SITUAT A PEU D'OBRA. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.						**26,3800**
	XARXA PAV	1,0000	33,0000	0,6000	0,2000	2,0000	7,9200
	XARXA TERRES	1,0000	33,0000	0,6000	0,6000	1,2000	14,2560
	ESC. PAV	3,0000	1,0000	0,4000	0,2000	2,0000	0,4800
	ESC. TERRES	3,0000	1,0000	0,4000	0,2500	1,2000	0,3600
	ESC. PAV	2,0000	6,0000	0,4000	0,2000	2,0000	1,9200
	ESC. TERRES	2,0000	6,0000	0,4000	0,2500	1,2000	1,4400
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
011100030	M3. FORMIGO PER A MURS, SOLERES, ETC. TIPUS HA-30/B/20/IIa DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB FIBRES D'ACER I ABOCAT AMB BOMBA						**5,1600**
	XARXA	1,0000	33,0000	0,6000	0,2000		3,9600
	ESC.	3,0000	1,0000	0,4000	0,2000		0,2400
	ESC.	2,0000	6,0000	0,4000	0,2000		0,9600
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL
011000020	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE LLOSA DE PEDRA NATURAL RECUPERADA, A TRUC DE MACETA I AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND.						**41,0000**
	XARXA		40,0000	0,8000			32,0000
	ESC.	3,0000	1,0000	0,6000			1,8000
	ESC.	2,0000	6,0000	0,6000			7,2000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
090210008	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 0,8 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.						**1,0000**
	VALVULA	1,0000					1,0000

Pressupost: **2.018 / A / 59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011502111	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.		**1,0000**
	VALVULA	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011501901	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.		**2,0000**
	DESGUAS	1,0000	1,0000
	VENTOSA	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
090250102	UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.		**2,0000**
	DESGUAS	1,0000	1,0000
	VENTOSA	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.		**1,0000**
		1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011900101	UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.		**5,0000**
	ESC	5,0000	5,0000

SubCapítol: 03.02 OBRA MECÀNICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020400031	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PEAD 110 MM. 16 ATM., TIPUS PE100, SOLDAT A TESTA			**33,0000**
	XARXA	1,0000	33,0000	33,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020300010	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.			**6,0000**
	ESCOMESES	1,0000	6,0000	6,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020300006	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.			**9,0000**
	ESCOMESES	3,0000	1,0000	3,0000
	ESCOMESES	1,0000	6,0000	6,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
020500100	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE PE, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.			**1,0000**
	VALVULA	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021100030	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1´´ PER TUB DE PVC-PE DE 110 MM, AMB COLLARI AVK, VALVULA DE BOLA DE BRONZE I TUB PEBD DE 32 MM.			**1,0000**
	DESGUAS	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021000030	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1´´ TIPUS ARI, PER A TUB DE PVC-PE DE 110 MM., AMB COLLARI AVK, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA FD SEIENT TOU.			**1,0000**
	VENTOSA	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021300090	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE PVC-PE DE 110 MM., AMB COLLARI AVK, FITTINGS DECA, VALVULA DE COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS.			**4,0000**
	ESC	4,0000		4,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2´´ S/C SOBRE TUB DE PVC-PE DE 110 MM., AMB COLLARI AVK, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I			**1,0000**

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: **2.018 / A / 59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021300110	ACCESSORIS.		
	ESC	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021200069	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.		**1,0000**
	CONNEXIO	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011900100	UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		**5,0000**
	ESCOMESES	5,0000	5,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011501900	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		**2,0000**
	DESGUAS	1,0000	1,0000
	VENTOSA	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011502110	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		**1,0000**
	VALVULA	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
020450034	UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TAP ELECTROSOLDABLE DE 110 MM		**1,0000**
	TAP	1,0000	1,0000

CAPÍTOL: 04 SEGURETAT I SALUT/VARIS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040100103	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL		**1,0000**
	BALISSAMENT I SENYAL	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040201000	UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES		**1,0000**
	REP. PINTURA	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500220	UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 39.065,79 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.		**1,0000**
	ESTUDI	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500415	UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 60.101,21 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.		**1,0000**
	PLA	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500520	UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.		**2,0000**
	COORDINADOR	2,0000	2,0000

2. QUADRE DE PREUS Nº 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: **2218A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**
Pressupost: **2.018/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 CARRER ROSSELLÓ		
Capítol: 01.01 OBRA CIVIL		
010250010	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2 UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	292,5711 €
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100140	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,4239 €
010100160	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,5760 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D´APORTA REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010700010	M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,8325 €
011200120	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,0355 €
011000005	M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,2192 €
011000010	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A	29,3015 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: **2218A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**
Pressupost: **2.018/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01.01	**OBRA CIVIL**	
	L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	
011501901	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	34,0757 €
011502111	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	74,6819 €
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES PALETERIA A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.	1.237,5000 €
090250102	UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	105,5482 €
090210012	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	291,6206 €
011900101	UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.	32,9279 €
Capítol: 01.02	**OBRA MECÀNICA**	
020100006	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	35,4149 €
020300010	ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	8,4833 €
020300006	ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	3,7418 €
020500105	UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	363,9463 €
021100140	UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1´´ PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1´´, SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	161,0014 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: **2218A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**
Pressupost: **2.018/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01.02	**OBRA MECÀNICA**	
021000140	UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1´´ TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	200,6344 €
021300600	UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 100 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	161,2020 €
021300620	UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	219,1474 €
021200076	UT. CONNEXIO 100 FD/80 FC EXTREMS UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 100 MM. I FC 80 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA I ANCORATGE.	325,1380 €
011900100	UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,2250 €
011501900	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,0270 €
011502110	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,6555 €
Capítol: 02	**CARRER ESCALES DE L'AIGUA**	
Capítol: 02.01	**OBRA CIVIL**	
010250010	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2 UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	292,5711 €
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100140	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,4239 €
010100160	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO	12,5760 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: **2218A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**
Pressupost: **2.018/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02.01	**OBRA CIVIL**	
	DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D´APORTA REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010700010	M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,8325 €
011200120	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,0355 €
011000005	M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,2192 €
011000010	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,3015 €
011501901	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	34,0757 €
090250102	UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	105,5482 €
090210012	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	291,6206 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: **2218A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**
Pressupost: **2.018/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02.01	**OBRA CIVIL**	
011502111	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	74,6819 €
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES PALETERIA A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.	1.031,2500 €
011900101	UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.	32,9279 €
Capítol: 02.02	**OBRA MECÀNICA**	
020100006	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	35,4149 €
020300010	ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	8,4833 €
020500105	UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	363,9463 €
021100140	UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1´´ PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1´´, SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	161,0014 €
021000140	UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1´´ TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	200,6344 €
021300620	UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	219,1474 €
021200024	UT. CONNEXIO 80 FC/100 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE 80 FC I FD 100 MM., AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	443,6252 €
011900100	UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,2250 €
011501900	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,0270 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: **2218A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**
Pressupost: **2.018/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02.02	**OBRA MECÀNICA**	
011502110	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,6555 €
Capítol: 03	**ESCALES DEL CARRER ESCALES DE L'AIGUA**	
Capítol: 03.01	**OBRA CIVIL**	
010250010	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2 UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	292,5711 €
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100222	M2. ARRENCAR/RECUPERAR PAVIMENT LLOSES PEDRA ARRENCAR, RECUPERAR I TRASLLAT A MAGATZEM DE PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL	41,1053 €
010100160	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,5760 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU A MA M3. REPLE DE RASA A MA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	65,7920 €
010201050	M3.REPLE A MA /COMP. 98% PM DE RASA TERRE APORTA M3. REPLE A MA I COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	61,0392 €
010400070	M3. CÀRREGA/PORT ABOCADOR CONTENIDOR 5 M3 C/MANUAL M3. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT AMB CAMIÓ EQUIPAT DE MECANISME HIDRÀULIC, DE CONTENIDOR DE TERRES I RUNES, SITUAT A PEU D'OBRA. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	42,0637 €
011100030	M3. FORMIGO HA-30/B/20/IIa AMB FIBRES ABOCAT AMB BOMBA M3. FORMIGO PER A MURS, SOLERES, ETC. TIPUS HA-30/B/20/IIa DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB FIBRES D'ACER I ABOCAT AMB BOMBA	149,9889 €
011000020	M2. REP. LLOSA PEDRA NATURAL RECUPERADA M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE LLOSA DE PEDRA NATURAL RECUPERADA, A TRUC DE MACETA I AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND.	47,7943 €
090210008	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 0,8 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 0,8 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE	234,7707 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: **2218A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**
Pressupost: **2.018/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 03.01	**OBRA CIVIL**	
	TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	
011502111	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	74,6819 €
011501901	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	34,0757 €
090250102	UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	105,5482 €
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFI PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.	1.320,0000 €
011900101	UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.	32,9279 €
Capítol: 03.02	**OBRA MECÀNICA**	
020400031	ML. TUB DE POLIETILE AD 110 MM. 16 ATM. S/TESTA ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PEAD 110 MM. 16 ATM., TIPUS PE100, SOLDAT A TESTA	37,4330 €
020300010	ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	8,4833 €
020300006	ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	3,7418 €
020500100	UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 PE POU UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE PE, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	338,0276 €
021100030	UT. DESGUAS 1" TUB PVC-PE 110 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1´´ PER TUB DE PVC-PE DE 110 MM, AMB COLLARI AVK, VALVULA DE BOLA DE BRONZE I TUB PEBD DE 32 MM.	155,2393 €
021000030	UT. VENTOSA 1" TUB PVC-PE 110 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1´´ TIPUS ARI, PER A TUB DE PVC-PE DE 110 MM., AMB COLLARI AVK, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA FD SEIENT TOU.	180,9710 €
021300090	UT. ESCOMESA 1" TUB PVC-PE 110 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE PVC-PE DE 110 MM., AMB	163,2289 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: **2218A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**
Pressupost: **2.018/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 03.02	**OBRA MECÀNICA**	
	COLLARI AVK, FITTINGS DECA, VALVULA DE COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS.	
021300110	UT. ESCOMESA 11/2" TUB PVC-PE 110 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2´´ S/C SOBRE TUB DE PVC-PE DE 110 MM., AMB COLLARI AVK, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS.	212,8114 €
021200069	UT. CONNEXIO 100 FD/100 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	435,8498 €
011900100	UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,2250 €
011501900	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,0270 €
011502110	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,6555 €
020450034	UT. TAP ELECTROSOLDABLE 110 MM UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TAP ELECTROSOLDABLE DE 110 MM	49,9386 €
Capítol: 04	**SEGURETAT I SALUT/VARIS**	
040100103	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	333,4978 €
040201000	UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES	500,0000 €
040500220	UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 39.065,79 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.	713,3200 €
040500415	UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 60.10 UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 60.101,21 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.	205,0000 €
040500520	UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.	717,6000 €

3. QUADRE DE PREUS Nº 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **2218A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**
Pressupost: **2.018/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Capítol: 01.01 OBRA CIVIL					
Article: 010250010 UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2					**292,5711 €**
CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG	Maquinària Varis	0,200	41,2253€	100,00	8,2451 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,750	14,9540€	100,00	26,1696 €
CPORTSAC - KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-	Subministres Varis	3,000	0,1552€	100,00	0,4655 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	1,000	55,5830€	100,00	55,5830 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,160	88,0605€	100,00	14,0897 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	1,000	0,0156€	100,00	0,0156 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	5,790	18,7230€	100,00	108,4060 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,740	20,7347€	100,00	15,3437 €
MORTERMIXT - M3. MORTER MIXT PORTLAND/CALÇ/SORRA 2	Subministres no esto	0,040	136,9005€	100,00	5,4760 €
PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C	Subministres Varis	1,020	4,1019€	100,00	4,1839 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,200	8,3116€	100,00	1,6623 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,080	38,5358€	100,00	3,0829 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	0,600	11,6738€	100,00	7,0043 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	600,000	0,0223€	100,00	13,3650 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,560	10,9737€	100,00	6,1452 €
TAXARUNA - M3. TAXA D´ABOCADOR DE RUNES I TERRES N	Taxes	1,360	17,1569€	100,00	23,3334 €
Article: 010100010 ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC					**4,1027 €**
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,140	18,7230€	100,00	2,6212 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,135	10,9737€	100,00	1,4814 €
Article: 010100140 M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO					**8,4239 €**
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,050	15,2264€	100,00	0,7613 €
MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO	Maquinària Varis	0,150	51,0840€	100,00	7,6626 €
Article: 010100160 M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.					**12,5760 €**
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,240	14,9540€	100,00	3,5890 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
Article: 010200140 M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO					**17,0885 €**
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,110	18,7230€	100,00	2,0595 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,390	38,5358€	100,00	15,0289 €
Article: 010200300 M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA					**69,2385 €**
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,500	14,9540€	100,00	22,4310 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,500	18,7230€	100,00	46,8074 €
Article: 010201000 M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU					**40,3113 €**
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,200	15,2264€	100,00	3,0453 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	1.500,000	0,0223€	100,00	33,4125 €
Article: 010201050 M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D´APORTA					**34,8815 €**
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,500	18,7230€	100,00	9,3615 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,500	8,3116€	100,00	4,1558 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	1,500	11,6738€	100,00	17,5106 €
Article: 010400052 M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL					**31,7644 €**
CAMIO16 - H. CAMIO DE 16000 KG	Maquinària Varis	0,300	35,8463€	100,00	10,7539 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **2218A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**
Pressupost: **2.018/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
TAXARUNA - M3. TAXA D´ABOCADOR DE RUNES I TERRES N	Taxes	1,000	17,1569€	100,00	17,1569 €
Article: 010700010 M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM					**101,8325 €**
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	1,100	88,0605€	100,00	96,8666 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,150	17,8799€	100,00	2,6820 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,150	15,2264€	100,00	2,2840 €
Article: 011200120 M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM					**41,0355 €**
RAC30/40 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 30 A 40	Subministres no esto	1,000	41,0355€	100,00	41,0355 €
Article: 011000005 M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM.					**19,2192 €**
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,160	88,0605€	100,00	14,0897 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,130	18,7230€	100,00	2,4340 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,130	20,7347€	100,00	2,6955 €
Article: 011000010 M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES					**29,3015 €**
CPORTSAC - KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-	Subministres Varis	3,000	0,1552€	100,00	0,4655 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	1,000	0,0156€	100,00	0,0156 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,610	20,7347€	100,00	12,6482 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,036	83,3663€	100,00	3,0012 €
PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C	Subministres Varis	1,020	4,1019€	100,00	4,1839 €
Article: 011501901 UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA					**34,0757 €**
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	4,000	0,2869€	100,00	1,1477 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	18,7230€	100,00	14,0422 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	20,7347€	100,00	15,5510 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,040	83,3663€	100,00	3,3347 €
Article: 011502111 UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"					**74,6819 €**
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,400	88,0605€	100,00	35,2242 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,000	18,7230€	100,00	18,7230 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	1,000	20,7347€	100,00	20,7347 €
Article: 090250102 UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA					**105,5482 €**
FORMD200 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-200 (H-100)	Subministres no esto	0,070	80,2395€	100,00	5,6168 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	50,000	0,2869€	100,00	14,3468 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,000	18,7230€	100,00	37,4459 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	2,000	20,7347€	100,00	41,4695 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,080	83,3663€	100,00	6,6693 €
Article: V000000003 PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES PALETERIA A JUSTIFICAR					**1.237,5000 €**
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.500,000	0,8250€	100,00	1.237,5000 €
Article: 090210012 UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA					**291,6206 €**
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,500	88,0605€	100,00	44,0303 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	100,000	0,2869€	100,00	28,6935 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	5,000	0,0156€	100,00	0,0780 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	4,750	18,7230€	100,00	88,9341 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	4,750	20,7347€	100,00	98,4899 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,160	83,3663€	100,00	13,3386 €
PATESUGA - UT. PATE SUGAR POLIPROPILE	Subministres Varis	2,000	4,8098€	100,00	9,6195 €
PORTLAND - UT. SAC DE CIMENT PORTLAND	Subministres Varis	1,000	3,9818€	100,00	3,9818 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	200,000	0,0223€	100,00	4,4550 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **2218A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**
Pressupost: **2.018/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Article: 011900101 UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.					**32,9279 €**
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	18,7230€	100,00	14,0422 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	20,7347€	100,00	15,5510 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,040	83,3663€	100,00	3,3347 €
Capítol: 01.02 OBRA MECÀNICA					
Article: 020100006 ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM.					**35,4149 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,120	17,8799€	100,00	2,1456 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,120	15,2264€	100,00	1,8272 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,050	0,4538€	100,00	0,4764 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,120	40,3301€	100,00	4,8396 €
TFD100 - ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 100	Subministres Varis	1,050	24,8820€	100,00	26,1261 €
Article: 020300010 ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM.					**8,4833 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,030	17,8799€	100,00	0,5364 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,030	15,2264€	100,00	0,4568 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,100	0,4538€	100,00	0,4991 €
TPBD50 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 50 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,010	6,9218€	100,00	6,9910 €
Article: 020300006 ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM.					**3,7418 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,010	17,8799€	100,00	0,1788 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,010	15,2264€	100,00	0,1523 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,100	0,4538€	100,00	0,4991 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,020	2,8545€	100,00	2,9116 €
Article: 020500105 UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU					**363,9463 €**
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	2,000	52,4453€	100,00	104,8905 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	2,000	17,8799€	100,00	35,7598 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	2,000	15,2264€	100,00	30,4527 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	16,000	1,1664€	100,00	18,6619 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	2,000	2,4750€	100,00	4,9500 €
VC100AP - UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 100 A-P	Subministres Varis	1,000	145,7940€	100,00	145,7940 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	16,000	0,4903€	100,00	7,8449 €
VOLAN150 - UT. VOLANT PER EURO20 DE 100 A 150	Subministres Varis	1,000	15,5925€	100,00	15,5925 €
Article: 021100140 UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM.					**161,0014 €**
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	2,000	7,2600€	100,00	14,5200 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €
CLCP1 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL PETIT 1"	Subministres Varis	1,000	11,4015€	100,00	11,4015 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	1,000	0,9323€	100,00	0,9323 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	2,8545€	100,00	2,8545 €
VCFD1 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	65,1750€	100,00	65,1750 €
Article: 021000140 UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM.					**200,6344 €**
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	2,000	7,2600€	100,00	14,5200 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €
CLCP1 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL PETIT 1"	Subministres Varis	1,000	11,4015€	100,00	11,4015 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	1,000	0,9323€	100,00	0,9323 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	2,8545€	100,00	2,8545 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **2218A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**
Pressupost: **2.018/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
VALES1 - UT. VALVULA DE LLAUTO PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	18,1830€	100,00	18,1830 €
VENTARI1 - UT. VENTOSA A.R.I. DE 1"	Subministres Varis	1,000	86,6250€	100,00	86,6250 €
Article: 021300600 UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 100 MM. S/C					**161,2020 €**
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	3,000	7,2600€	100,00	21,7800 €
AE1121 - UT. ARO EXAGONAL LLAUTO 11/2"*1"	Subministres Varis	1,000	4,3751€	100,00	4,3751 €
CL100112 - UT. COLLARI LEYA FD DN 100 A 11/2"	Subministres Varis	1,000	18,3480€	100,00	18,3480 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	2,000	0,9323€	100,00	1,8645 €
VCFD1 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	65,1750€	100,00	65,1750 €
Article: 021300620 UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C					**219,1474 €**
86150 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 50 MM	Subministres Varis	3,000	16,0875€	100,00	48,2625 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €
CLCM112 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL MITJA 11/2"	Subministres Varis	1,000	14,6273€	100,00	14,6273 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	2,000	0,9323€	100,00	1,8645 €
VCFD112 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 11/2"	Subministres Varis	1,000	88,2750€	100,00	88,2750 €
Article: 021200076 UT. CONNEXIO 100 FD/80 FC EXTREMS					**325,1380 €**
ACERPERF - KG. PERFIL D´ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	10,000	5,5770€	100,00	55,7700 €
BRIUN85 - UT. RACORD-BRIDA UNIVERSAL FD 85-103	Subministres Varis	1,000	51,8430€	100,00	51,8430 €
CN10080 - UT. CON FD BB 100x80 MM	Subministres Varis	1,000	46,1340€	100,00	46,1340 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	1,000	52,4453€	100,00	52,4453 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,100	88,0605€	100,00	8,8061 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	16,000	1,1664€	100,00	18,6619 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	1,000	2,4750€	100,00	2,4750 €
JP80 - UT. JUNTA PLANA 80 MM.	Subministres Varis	1,000	0,8250€	100,00	0,8250 €
PA3030 - UT. PLACA D´ANCLATGE DE 30x30	Subministres Varis	1,000	30,6735€	100,00	30,6735 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	16,000	0,4903€	100,00	7,8449 €
Article: 011900100 UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.					**27,2250 €**
CLAPETAF - UT. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" PER VORER	Subministres Varis	1,000	27,2250€	100,00	27,2250 €
Article: 011501900 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA					**27,0270 €**
TFD40A - UT. TAPA FD DE 40x40 CM "AIGUA"	Subministres Varis	1,000	27,0270€	100,00	27,0270 €
Article: 011502110 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"					**111,6555 €**
TFD60A - UT. TAPA FD DE 60 CM "AIGUA"	Subministres Varis	1,000	111,6555€	100,00	111,6555 €
Capítol: 02.01 OBRA CIVIL					
Article: 010250010 UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2					**292,5711 €**
CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG	Maquinària Varis	0,200	41,2253€	100,00	8,2451 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,750	14,9540€	100,00	26,1696 €
CPORTSAC - KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-	Subministres Varis	3,000	0,1552€	100,00	0,4655 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	1,000	55,5830€	100,00	55,5830 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,160	88,0605€	100,00	14,0897 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	1,000	0,0156€	100,00	0,0156 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	5,790	18,7230€	100,00	108,4060 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **2218A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**
Pressupost: **2.018/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,740	20,7347€	100,00	15,3437 €
MORTERMIXT - M3. MORTER MIXT PORTLAND/CALÇ/SORRA 2	Subministres no esto	0,040	136,9005€	100,00	5,4760 €
PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C	Subministres Varis	1,020	4,1019€	100,00	4,1839 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,200	8,3116€	100,00	1,6623 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,080	38,5358€	100,00	3,0829 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	0,600	11,6738€	100,00	7,0043 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	600,000	0,0223€	100,00	13,3650 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,560	10,9737€	100,00	6,1452 €
TAXARUNA - M3. TAXA D´ABOCADOR DE RUNES I TERRES N	Taxes	1,360	17,1569€	100,00	23,3334 €
Article: 010100010 ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC					**4,1027 €**
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,140	18,7230€	100,00	2,6212 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,135	10,9737€	100,00	1,4814 €
Article: 010100140 M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO					**8,4239 €**
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,050	15,2264€	100,00	0,7613 €
MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO	Maquinària Varis	0,150	51,0840€	100,00	7,6626 €
Article: 010100160 M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.					**12,5760 €**
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,240	14,9540€	100,00	3,5890 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
Article: 010200140 M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO					**17,0885 €**
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,110	18,7230€	100,00	2,0595 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,390	38,5358€	100,00	15,0289 €
Article: 010200300 M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA					**69,2385 €**
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,500	14,9540€	100,00	22,4310 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,500	18,7230€	100,00	46,8074 €
Article: 010201000 M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU					**40,3113 €**
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,200	15,2264€	100,00	3,0453 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	1.500,000	0,0223€	100,00	33,4125 €
Article: 010201050 M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D´APORTA					**34,8815 €**
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,500	18,7230€	100,00	9,3615 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,500	8,3116€	100,00	4,1558 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	1,500	11,6738€	100,00	17,5106 €
Article: 010400052 M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL					**31,7644 €**
CAMIO16 - H. CAMIO DE 16000 KG	Maquinària Varis	0,300	35,8463€	100,00	10,7539 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
TAXARUNA - M3. TAXA D´ABOCADOR DE RUNES I TERRES N	Taxes	1,000	17,1569€	100,00	17,1569 €
Article: 010700010 M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM					**101,8325 €**
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	1,100	88,0605€	100,00	96,8666 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,150	17,8799€	100,00	2,6820 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,150	15,2264€	100,00	2,2840 €
Article: 011200120 M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM					**41,0355 €**
RAC30/40 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 30 A 40	Subministres no esto	1,000	41,0355€	100,00	41,0355 €
Article: 011000005 M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM.					**19,2192 €**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **2218A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**
Pressupost: **2.018/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,160	88,0605€	100,00	14,0897 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,130	18,7230€	100,00	2,4340 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,130	20,7347€	100,00	2,6955 €
Article: 011000010 M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES					**29,3015 €**
CPORTSAC - KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-	Subministres Varis	3,000	0,1552€	100,00	0,4655 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	1,000	0,0156€	100,00	0,0156 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,610	20,7347€	100,00	12,6482 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,036	83,3663€	100,00	3,0012 €
PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C	Subministres Varis	1,020	4,1019€	100,00	4,1839 €
Article: 011501901 UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA					**34,0757 €**
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	4,000	0,2869€	100,00	1,1477 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	18,7230€	100,00	14,0422 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	20,7347€	100,00	15,5510 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,040	83,3663€	100,00	3,3347 €
Article: 090250102 UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA					**105,5482 €**
FORMD200 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-200 (H-100)	Subministres no esto	0,070	80,2395€	100,00	5,6168 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	50,000	0,2869€	100,00	14,3468 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,000	18,7230€	100,00	37,4459 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	2,000	20,7347€	100,00	41,4695 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,080	83,3663€	100,00	6,6693 €
Article: 090210012 UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA					**291,6206 €**
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,500	88,0605€	100,00	44,0303 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	100,000	0,2869€	100,00	28,6935 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	5,000	0,0156€	100,00	0,0780 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	4,750	18,7230€	100,00	88,9341 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	4,750	20,7347€	100,00	98,4899 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,160	83,3663€	100,00	13,3386 €
PATESUGA - UT. PATE SUGAR POLIPROPILE	Subministres Varis	2,000	4,8098€	100,00	9,6195 €
PORTLAND - UT. SAC DE CIMENT PORTLAND	Subministres Varis	1,000	3,9818€	100,00	3,9818 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	200,000	0,0223€	100,00	4,4550 €
Article: 011502111 UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"					**74,6819 €**
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,400	88,0605€	100,00	35,2242 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,000	18,7230€	100,00	18,7230 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	1,000	20,7347€	100,00	20,7347 €
Article: V000000003 PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES PALETERIA A JUSTIFICAR					**1.031,2500 €**
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.250,000	0,8250€	100,00	1.031,2500 €
Article: 011900101 UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.					**32,9279 €**
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	18,7230€	100,00	14,0422 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	20,7347€	100,00	15,5510 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,040	83,3663€	100,00	3,3347 €
Capítol: 02.02 OBRA MECÀNICA					
Article: 020100006 ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM.					**35,4149 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,120	17,8799€	100,00	2,1456 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,120	15,2264€	100,00	1,8272 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **2218A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**
Pressupost: **2.018/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,050	0,4538€	100,00	0,4764 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,120	40,3301€	100,00	4,8396 €
TFD100 - ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 100	Subministres Varis	1,050	24,8820€	100,00	26,1261 €
Article: 020300010 ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM.					**8,4833 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,030	17,8799€	100,00	0,5364 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,030	15,2264€	100,00	0,4568 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,100	0,4538€	100,00	0,4991 €
TPBD50 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 50 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,010	6,9218€	100,00	6,9910 €
Article: 020500105 UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU					**363,9463 €**
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	2,000	52,4453€	100,00	104,8905 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	2,000	17,8799€	100,00	35,7598 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	2,000	15,2264€	100,00	30,4527 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	16,000	1,1664€	100,00	18,6619 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	2,000	2,4750€	100,00	4,9500 €
VC100AP - UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 100 A-P	Subministres Varis	1,000	145,7940€	100,00	145,7940 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	16,000	0,4903€	100,00	7,8449 €
VOLAN150 - UT. VOLANT PER EURO20 DE 100 A 150	Subministres Varis	1,000	15,5925€	100,00	15,5925 €
Article: 021100140 UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM.					**161,0014 €**
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	2,000	7,2600€	100,00	14,5200 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €
CLCP1 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL PETIT 1"	Subministres Varis	1,000	11,4015€	100,00	11,4015 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	1,000	0,9323€	100,00	0,9323 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	2,8545€	100,00	2,8545 €
VCFD1 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	65,1750€	100,00	65,1750 €
Article: 021000140 UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM.					**200,6344 €**
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	2,000	7,2600€	100,00	14,5200 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €
CLCP1 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL PETIT 1"	Subministres Varis	1,000	11,4015€	100,00	11,4015 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	1,000	0,9323€	100,00	0,9323 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	2,8545€	100,00	2,8545 €
VALES1 - UT. VALVULA DE LLAUTO PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	18,1830€	100,00	18,1830 €
VENTARI1 - UT. VENTOSA A.R.I. DE 1"	Subministres Varis	1,000	86,6250€	100,00	86,6250 €
Article: 021300620 UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C					**219,1474 €**
86150 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 50 MM	Subministres Varis	3,000	16,0875€	100,00	48,2625 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €
CLCM112 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL MITJA 11/2"	Subministres Varis	1,000	14,6273€	100,00	14,6273 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	2,000	0,9323€	100,00	1,8645 €
VCFD112 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 11/2"	Subministres Varis	1,000	88,2750€	100,00	88,2750 €
Article: 021200024 UT. CONNEXIO 80 FC/100 FD INTERSECCIO					**443,6252 €**
ACERPERF - KG. PERFIL D´ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	10,000	5,5770€	100,00	55,7700 €
BRIUN108 - UT. RACORD-BRIDA UNIVERSAL FD 108-128	Subministres Varis	2,000	59,5733€	100,00	119,1465 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	1,000	52,4453€	100,00	52,4453 €
FDT100 - UT. TE FD. BBB 100 MM	Subministres Varis	1,000	76,1145€	100,00	76,1145 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **2218A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**
Pressupost: **2.018/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,290	88,0605€	100,00	25,5375 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	24,000	1,1664€	100,00	27,9928 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	1,000	2,4750€	100,00	2,4750 €
PA404015 - UT. PLACA D´ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	24,000	0,4903€	100,00	11,7673 €
Article: 011900100 UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.					**27,2250 €**
CLAPETAF - UT. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" PER VORER	Subministres Varis	1,000	27,2250€	100,00	27,2250 €
Article: 011501900 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA					**27,0270 €**
TFD40A - UT. TAPA FD DE 40x40 CM "AIGUA"	Subministres Varis	1,000	27,0270€	100,00	27,0270 €
Article: 011502110 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"					**111,6555 €**
TFD60A - UT. TAPA FD DE 60 CM "AIGUA"	Subministres Varis	1,000	111,6555€	100,00	111,6555 €
Capítol: 03.01 OBRA CIVIL					
Article: 010250010 UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2					**292,5711 €**
CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG	Maquinària Varis	0,200	41,2253€	100,00	8,2451 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,750	14,9540€	100,00	26,1696 €
CPORTSAC - KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-	Subministres Varis	3,000	0,1552€	100,00	0,4655 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	1,000	55,5830€	100,00	55,5830 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,160	88,0605€	100,00	14,0897 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	1,000	0,0156€	100,00	0,0156 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	5,790	18,7230€	100,00	108,4060 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,740	20,7347€	100,00	15,3437 €
MORTERMIXT - M3. MORTER MIXT PORTLAND/CALÇ/SORRA 2	Subministres no esto	0,040	136,9005€	100,00	5,4760 €
PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C	Subministres Varis	1,020	4,1019€	100,00	4,1839 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,200	8,3116€	100,00	1,6623 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,080	38,5358€	100,00	3,0829 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	0,600	11,6738€	100,00	7,0043 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	600,000	0,0223€	100,00	13,3650 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,560	10,9737€	100,00	6,1452 €
TAXARUNA - M3. TAXA D´ABOCADOR DE RUNES I TERRES N	Taxes	1,360	17,1569€	100,00	23,3334 €
Article: 010100010 ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC					**4,1027 €**
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,140	18,7230€	100,00	2,6212 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,135	10,9737€	100,00	1,4814 €
Article: 010100222 M2. ARRENCAR/RECUPERAR PAVIMENT LLOSES PEDRA					**41,1053 €**
CAMIO03 - H. CAMIO DE 3500 KG	Maquinària Varis	0,250	31,0943€	100,00	7,7736 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,250	14,9540€	100,00	3,7385 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	18,7230€	100,00	14,0422 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	20,7347€	100,00	15,5510 €
Article: 010100160 M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.					**12,5760 €**
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,240	14,9540€	100,00	3,5890 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
Article: 010200300 M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA					**69,2385 €**
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,500	14,9540€	100,00	22,4310 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,500	18,7230€	100,00	46,8074 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **2218A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**
Pressupost: **2.018/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Article: 010201000 M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU A MA					**65,7920 €**
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	2,000	15,2264€	100,00	30,4527 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,050	38,5358€	100,00	1,9268 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	1.500,000	0,0223€	100,00	33,4125 €
Article: 010201050 M3.REPLE A MA /COMP. 98% PM DE RASA TERRE APORTA					**61,0392 €**
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,000	18,7230€	100,00	37,4459 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,500	8,3116€	100,00	4,1558 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,050	38,5358€	100,00	1,9268 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	1,500	11,6738€	100,00	17,5106 €
Article: 010400070 M3. CÀRREGA/PORT ABOCADOR CONTENIDOR 5 M3 C/MANUAL					**42,0637 €**
CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG	Maquinària Varis	0,150	41,2253€	100,00	6,1838 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,000	18,7230€	100,00	18,7230 €
TAXARUNA - M3. TAXA D´ABOCADOR DE RUNES I TERRES N	Taxes	1,000	17,1569€	100,00	17,1569 €
Article: 011100030 M3. FORMIGO HA-30/B/20/IIa AMB FIBRES ABOCAT AMB BOMBA					**149,9889 €**
CBOMBFORM - H. CAMIO AMB BOMBA DE FORMIGONAR	Maquinària Varis	0,240	78,8618€	100,00	18,9268 €
DCBOMBFORM - UT. DESPLAÇAMENT CAMIO AMB BOMBA D	Maquinària Varis	0,200	78,8618€	100,00	15,7724 €
FIBRACER - KG. FIBRES DACER PER FORMIGO	Subministres no esto	0,600	9,5700€	100,00	5,7420 €
FORA30NW - M3. FORMIGO ALTA RESISTENCIA 30 NW/MM2	Subministres no esto	1,050	87,7965€	100,00	92,1863 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,440	18,7230€	100,00	8,2381 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,440	20,7347€	100,00	9,1233 €
Article: 011000020 M2. REP. LLOSA PEDRA NATURAL RECUPERADA					**47,7943 €**
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,000	18,7230€	100,00	18,7230 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	1,000	20,7347€	100,00	20,7347 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,100	83,3663€	100,00	8,3366 €
Article: 090210008 UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 0,8 MTS SENSE TAPA					**234,7707 €**
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,500	88,0605€	100,00	44,0303 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	80,000	0,2869€	100,00	22,9548 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	4,000	0,0156€	100,00	0,0624 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	3,700	18,7230€	100,00	69,2750 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	3,700	20,7347€	100,00	76,7185 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,122	83,3663€	100,00	10,1707 €
PATESUGA - UT. PATE SUGAR POLIPROPILE	Subministres Varis	1,000	4,8098€	100,00	4,8098 €
PORTLAND - UT. SAC DE CIMENT PORTLAND	Subministres Varis	0,800	3,9818€	100,00	3,1854 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	160,000	0,0223€	100,00	3,5640 €
Article: 011502111 UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"					**74,6819 €**
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,400	88,0605€	100,00	35,2242 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,000	18,7230€	100,00	18,7230 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	1,000	20,7347€	100,00	20,7347 €
Article: 011501901 UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA					**34,0757 €**
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	4,000	0,2869€	100,00	1,1477 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	18,7230€	100,00	14,0422 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	20,7347€	100,00	15,5510 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,040	83,3663€	100,00	3,3347 €
Article: 090250102 UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA					**105,5482 €**
FORMD200 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-200 (H-100)	Subministres no esto	0,070	80,2395€	100,00	5,6168 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	50,000	0,2869€	100,00	14,3468 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **2218A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**
Pressupost: **2.018/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,000	18,7230€	100,00	37,4459 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	2,000	20,7347€	100,00	41,4695 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,080	83,3663€	100,00	6,6693 €
Article: V000000003 PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFI					**1.320,0000 €**
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.600,000	0,8250€	100,00	1.320,0000 €
Article: 011900101 UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.					**32,9279 €**
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	18,7230€	100,00	14,0422 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	20,7347€	100,00	15,5510 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,040	83,3663€	100,00	3,3347 €

Capítol: 03.02 OBRA MECÀNICA

Article: 020400031 ML. TUB DE POLIETILE AD 110 MM. 16 ATM. S/TESTA					**37,4330 €**
GENERADO - H. GENERADOR D´ELECTRICITAT 6 KVA	Maquinària Varis	0,233	12,8535€	100,00	2,9987 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,200	17,8799€	100,00	3,5760 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,200	15,2264€	100,00	3,0453 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,050	0,4538€	100,00	0,4764 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,030	40,3301€	100,00	1,2099 €
SOLTES160 - H. MAQUINA DE SOLDAR PE A TESTA FINS A 16	Maquinària Varis	0,233	15,7540€	100,00	3,6754 €
TPADPN16110B - ML. TUB DE POLIETILE A.D. PN 16 DE 110 M	Subministres Varis	1,020	22,0110€	100,00	22,4512 €
Article: 020300010 ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM.					**8,4833 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,030	17,8799€	100,00	0,5364 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,030	15,2264€	100,00	0,4568 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,100	0,4538€	100,00	0,4991 €
TPBD50 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 50 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,010	6,9218€	100,00	6,9910 €
Article: 020300006 ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM.					**3,7418 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,010	17,8799€	100,00	0,1788 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,010	15,2264€	100,00	0,1523 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,100	0,4538€	100,00	0,4991 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,020	2,8545€	100,00	2,9116 €
Article: 020500100 UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 PE POU					**338,0276 €**
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,250	17,8799€	100,00	22,3499 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,250	15,2264€	100,00	19,0330 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	16,000	1,1664€	100,00	18,6619 €
PEM110 - UT. MANIGUET S/ELECTRO. 110 MM	Subministres Varis	2,000	15,6173€	100,00	31,2345 €
PTMPB110 - UT. MANIGUET PORTABRIDA S/TESTA 110 MM+B	Subministres Varis	2,000	38,7585€	100,00	77,5170 €
VC100AP - UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 100 A-P	Subministres Varis	1,000	145,7940€	100,00	145,7940 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	16,000	0,4903€	100,00	7,8449 €
VOLAN150 - UT. VOLANT PER EURO20 DE 100 A 150	Subministres Varis	1,000	15,5925€	100,00	15,5925 €
Article: 021100030 UT. DESGUAS 1" TUB PVC-PE 110 MM.					**155,2393 €**
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	3,000	7,2600€	100,00	21,7800 €
CP1101 - UT. COLLARI PER PLASTIC DE 110 A 1"	Subministres Varis	1,000	24,7500€	100,00	24,7500 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	2,000	0,9323€	100,00	1,8645 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	3,000	2,8545€	100,00	8,5635 €
VCFD1 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	65,1750€	100,00	65,1750 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **2218A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**
Pressupost: **2.018/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Article: 021000030 UT. VENTOSA 1" TUB PVC-PE 110 MM.					**180,9710 €**
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	2,000	7,2600€	100,00	14,5200 €
CP1101 - UT. COLLARI PER PLASTIC DE 110 A 1"	Subministres Varis	1,000	24,7500€	100,00	24,7500 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	1,000	0,9323€	100,00	0,9323 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	2,8545€	100,00	2,8545 €
VALES1 - UT. VALVULA DE LLAUTO PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	18,1830€	100,00	18,1830 €
VENTARI1 - UT. VENTOSA A.R.I. DE 1"	Subministres Varis	1,000	86,6250€	100,00	86,6250 €
Article: 021300090 UT. ESCOMESA 1" TUB PVC-PE 110 MM. S/C					**163,2289 €**
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	3,000	7,2600€	100,00	21,7800 €
CP1101 - UT. COLLARI PER PLASTIC DE 110 A 1"	Subministres Varis	1,000	24,7500€	100,00	24,7500 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	2,000	0,9323€	100,00	1,8645 €
VCFD1 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	65,1750€	100,00	65,1750 €
Article: 021300110 UT. ESCOMESA 11/2" TUB PVC-PE 110 MM. S/C					**212,8114 €**
86150 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 50 MM	Subministres Varis	3,000	16,0875€	100,00	48,2625 €
CP110112 - UT. COLLARI PER PLASTIC DE 110 A 11/2"	Subministres Varis	1,000	24,7500€	100,00	24,7500 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	2,000	0,9323€	100,00	1,8645 €
VCFD112 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 11/2"	Subministres Varis	1,000	88,2750€	100,00	88,2750 €
Article: 021200069 UT. CONNEXIO 100 FD/100 FD INTERSECCIO					**435,8498 €**
ACERPERF - KG. PERFIL D´ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	10,000	5,5770€	100,00	55,7700 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	3,000	52,4453€	100,00	157,3358 €
FDT100 - UT. TE FD. BBB 100 MM	Subministres Varis	1,000	76,1145€	100,00	76,1145 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,290	88,0605€	100,00	25,5375 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	24,000	1,1664€	100,00	27,9928 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	3,000	2,4750€	100,00	7,4250 €
PA404015 - UT. PLACA D´ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
VIS1670 - UT. CARGOL ZINCAT 16x70	Subministres Varis	24,000	0,5541€	100,00	13,2979 €
Article: 011900100 UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.					**27,2250 €**
CLAPETAF - UT. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" PER VORER	Subministres Varis	1,000	27,2250€	100,00	27,2250 €
Article: 011501900 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA					**27,0270 €**
TFD40A - UT. TAPA FD DE 40x40 CM "AIGUA"	Subministres Varis	1,000	27,0270€	100,00	27,0270 €
Article: 011502110 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"					**111,6555 €**
TFD60A - UT. TAPA FD DE 60 CM "AIGUA"	Subministres Varis	1,000	111,6555€	100,00	111,6555 €
Article: 020450034 UT. TAP ELECTROSOLDABLE 110 MM					**49,9386 €**
GENERADO - H. GENERADOR D´ELECTRICITAT 6 KVA	Maquinària Varis	0,100	12,8535€	100,00	1,2854 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,200	17,8799€	100,00	3,5760 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,200	15,2264€	100,00	3,0453 €
ISOPROPA - LT. NETEJADOR PER TUB DE POLIETILE. ISOPR	Subministres Varis	0,100	3,3413€	100,00	0,3341 €
MAQELECT - H. MAQUINA PER SOLDAR ACCESSORI ELECTR	Maquinària Varis	0,100	10,6658€	100,00	1,0666 €
PETAP110 - UT. TAP FINAL S/ELECTRO. 110 MM	Subministres Varis	1,000	40,6313€	100,00	40,6313 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **2218A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**
Pressupost: **2.018/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Capítol: 04 SEGURETAT I SALUT/VARIS					
Article: 040100103 PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL					**404,2398 €**
				-18% Dte.	**333,4978 €**
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	6,000	67,3733€	100,00	404,2398 €
Article: 040201000 UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA					**500,0000 €**
SENYALVIARIA - UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA	Altres Varis	1,000	500,0000€	100,00	500,0000 €
Article: 040500220 UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN					**713,3200 €**
SISEB04 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO ESTUDI BASI	Honoraris	1,000	713,3200€	100,00	713,3200 €
Article: 040500415 UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 60.10					**205,0000 €**
SISPL03 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO PLA. PEM FIN	Honoraris	1,000	205,0000€	100,00	205,0000 €
Article: 040500520 UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES					**717,6000 €**
SISCO04 - UT. SEGURETAT I SALUT. COORDINADOR. 4 VISITE	Honoraris	1,000	717,6000€	100,00	717,6000 €

4. PRESSUPOST

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

Projecte 2218A00059

Pressupost nº 2.018 / A / 59

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

C/ ROSSELLÓ, 2-10 - C ESCALES DE L'AIGUA - BLANES

AIGÜES DE BLANES, S.A.

CL/CANIGÓ,5

A17323205

17300 BLANES (GIRONA)

BLANES , 24 d'Octubre de 2.018

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / A / 59 **REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

CAPÍTOL: 01.- CARRER ROSSELLÓ

0,00 €

SUBCAPÍTOL: 01.01.- OBRA CIVIL

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250010	1,0000	**UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2** UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	292,57 €	292,57 €
010100010	152,0000	**ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC** TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	623,60 €
010100140	34,8000	**M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO** DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,42 €	293,15 €
010100160	3,6000	**M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.** M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	45,27 €
010200140	23,9400	**M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO** EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	409,10 €
010200300	7,9800	**M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA** EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	552,52 €
010201000	11,2700	**M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU** REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	454,31 €
010201050	11,4000	**M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D´APORTA** REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	397,65 €
010400052	45,3100	**M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL** CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	1.439,24 €
010700010	6,9600	**M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM** M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	708,75 €
011200120	34,8000	**M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM** M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,04 €	1.428,04 €
011000005	3,6000	**M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM.** M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,22 €	69,19 €
011000010	3,6000	**M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES** M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,30 €	105,49 €
011501901	3,0000	**UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA** UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES	34,08 €	102,23 €

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / A / 59 **REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

		D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.		
011502111	1,0000	**UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"** UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	74,68 €	74,68 €
V000000003	1,0000	**PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES PALETERIA A JUSTIFICAR** PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.	1.237,50 €	1.237,50 €
090250102	3,0000	**UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA** UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	105,55 €	316,64 €
090210012	1,0000	**UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA** UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	291,62 €	291,62 €
011900101	9,0000	**UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.** UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.	32,93 €	296,35 €

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01..... 9.137,90 €

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / A / 59 **REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

SUBCAPÍTOL: 01.02.- OBRA MECÀNICA

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
020100006	40,0000	**ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM.** ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	35,41 €	1.416,60 €
020300010	24,0000	**ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM.** ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	8,48 €	203,60 €
020300006	12,0000	**ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM.** ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	3,74 €	44,90 €
020500105	1,0000	**UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU** UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	363,95 €	363,95 €
021100140	2,0000	**UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM.** UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1´´ PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1´´, SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	161,00 €	322,00 €
021000140	1,0000	**UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM.** UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1´´ TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	200,63 €	200,63 €
021300600	3,0000	**UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 100 MM. S/C** UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	161,20 €	483,61 €
021300620	6,0000	**UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C** UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	219,15 €	1.314,88 €
021200076	1,0000	**UT. CONNEXIO 100 FD/80 FC EXTREMS** UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 100 MM. I FC 80 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA I ANCORATGE.	325,14 €	325,14 €
011900100	9,0000	**UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.** UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,23 €	245,03 €
011501900	3,0000	**UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA** UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,03 €	81,08 €
011502110	1,0000	**UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"** UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,66 €	111,66 €

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02..... 5.113,08 €

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / A / 59 **REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

CAPÍTOL: 02.- CARRER ESCALES DE L'AIGUA

0,00 €

SUBCAPÍTOL: 02.01.- OBRA CIVIL

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250010	1,0000	**UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2** UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	292,57 €	292,57 €
010100010	76,0000	**ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC** TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	311,80 €
010100140	21,6000	**M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO** DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,42 €	181,96 €
010100160	0,8000	**M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.** M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	10,06 €
010200140	15,7200	**M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO** EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	268,63 €
010200300	5,2400	**M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA** EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	362,81 €
010201000	7,0000	**M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU** REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	282,18 €
010201050	8,0800	**M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D´APORTA** REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	281,84 €
010400052	28,9300	**M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL** CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	918,94 €
010700010	4,3200	**M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM** M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	439,92 €
011200120	21,6000	**M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM** M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,04 €	886,37 €
011000005	0,8000	**M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM.** M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,22 €	15,38 €
011000010	0,8000	**M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES** M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,30 €	23,44 €
011501901	2,0000	**UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA** UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES	34,08 €	68,15 €

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / A / 59 **REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

		D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.		
090250102	2,0000	**UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA** UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	105,55 €	211,10 €
090210012	1,0000	**UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA** UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	291,62 €	291,62 €
011502111	1,0000	**UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"** UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	74,68 €	74,68 €
V000000003	1,0000	**PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES PALETERIA A JUSTIFICAR** PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.	1.031,25 €	1.031,25 €
011900101	2,0000	**UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.** UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.	32,93 €	65,86 €

TOTAL SUBCAPÍTOL 02.01..... 6.018,56 €

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / A / 59 **REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

SUBCAPÍTOL: 02.02.- OBRA MECÀNICA

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
020100006	32,0000	**ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM.** ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	35,41 €	1.133,28 €
020300010	8,0000	**ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM.** ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	8,48 €	67,87 €
020500105	1,0000	**UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU** UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	363,95 €	363,95 €
021100140	1,0000	**UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM.** UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1´´ PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1´´, SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	161,00 €	161,00 €
021000140	1,0000	**UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM.** UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1´´ TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	200,63 €	200,63 €
021300620	2,0000	**UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C** UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	219,15 €	438,29 €
021200024	1,0000	**UT. CONNEXIO 80 FC/100 FD INTERSECCIO** UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE 80 FC I FD 100 MM., AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	443,63 €	443,63 €
011900100	2,0000	**UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.** UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,23 €	54,45 €
011501900	2,0000	**UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA** UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,03 €	54,05 €
011502110	1,0000	**UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"** UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,66 €	111,66 €
		TOTAL SUBCAPÍTOL 02.02.....		**3.028,81 €**

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / A / 59 **REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

CAPÍTOL: 03.- ESCALES DEL CARRER ESCALES DE L'AIGUA

0,00 €

SUBCAPÍTOL: 03.01.- OBRA CIVIL

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250010	1,0000	**UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2** UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	292,57 €	292,57 €
010100010	96,0000	**ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC** TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	393,86 €
010100222	41,0000	**M2. ARRENCAR/RECUPERAR PAVIMENT LLOSES PEDRA** ARRENCAR, RECUPERAR I TRASLLAT A MAGATZEM DE PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL	41,11 €	1.685,32 €
010100160	25,8000	**M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.** M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	324,46 €
010200300	18,5400	**M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA** EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	1.283,68 €
010201000	7,8000	**M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU A MA** M3. REPLE DE RASA A MA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	65,79 €	513,18 €
010201050	3,9600	**M3.REPLE A MA /COMP. 98% PM DE RASA TERRE APORTA** M3. REPLE A MA I COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	61,04 €	241,72 €
010400070	26,3800	**M3. CÀRREGA/PORT ABOCADOR CONTENIDOR 5 M3 C/MANUAL** M3. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT AMB CAMIÓ EQUIPAT DE MECANISME HIDRÀULIC, DE CONTENIDOR DE TERRES I RUNES, SITUAT A PEU D'OBRA. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	42,06 €	1.109,64 €
011100030	5,1600	**M3. FORMIGO HA-30/B/20/IIa AMB FIBRES ABOCAT AMB BOMBA** M3. FORMIGO PER A MURS, SOLERES, ETC. TIPUS HA-30/B/20/IIa DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB FIBRES D'ACER I ABOCAT AMB BOMBA	149,99 €	773,94 €
011000020	41,0000	**M2. REP. LLOSA PEDRA NATURAL RECUPERADA** M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE LLOSA DE PEDRA NATURAL RECUPERADA, A TRUC DE MACETA I AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND.	47,79 €	1.959,57 €
090210008	1,0000	**UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 0,8 MTS SENSE TAPA** UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 0,8 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	234,77 €	234,77 €
011502111	1,0000	**UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"** UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	74,68 €	74,68 €
011501901	2,0000	**UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA** UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES	34,08 €	68,15 €

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / A / 59 **REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

		D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.		
090250102	2,0000	**UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA**	105,55 €	211,10 €
		UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.		
V000000003	1,0000	**PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFI**	1.320,00 €	1.320,00 €
		PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.		
011900101	5,0000	**UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.**	32,93 €	164,64 €
		UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.		

TOTAL SUBCAPÍTOL 03.01..... 10.651,28 €

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / A / 59 **REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

SUBCAPÍTOL: 03.02.- OBRA MECÀNICA

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
020400031	33,0000	**ML. TUB DE POLIETILE AD 110 MM. 16 ATM. S/TESTA** ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PEAD 110 MM. 16 ATM., TIPUS PE100, SOLDAT A TESTA	37,43 €	1.235,29 €
020300010	6,0000	**ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM.** ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	8,48 €	50,90 €
020300006	9,0000	**ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM.** ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	3,74 €	33,68 €
020500100	1,0000	**UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 PE POU** UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE PE, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	338,03 €	338,03 €
021100030	1,0000	**UT. DESGUAS 1" TUB PVC-PE 110 MM.** UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1´´ PER TUB DE PVC-PE DE 110 MM, AMB COLLARI AVK, VALVULA DE BOLA DE BRONZE I TUB PEBD DE 32 MM.	155,24 €	155,24 €
021000030	1,0000	**UT. VENTOSA 1" TUB PVC-PE 110 MM.** UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1´´ TIPUS ARI, PER A TUB DE PVC-PE DE 110 MM., AMB COLLARI AVK, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA FD SEIENT TOU.	180,97 €	180,97 €
021300090	4,0000	**UT. ESCOMESA 1" TUB PVC-PE 110 MM. S/C** UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE PVC-PE DE 110 MM., AMB COLLARI AVK, FITTINGS DECA, VALVULA DE COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS.	163,23 €	652,92 €
021300110	1,0000	**UT. ESCOMESA 11/2" TUB PVC-PE 110 MM. S/C** UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2´´ S/C SOBRE TUB DE PVC-PE DE 110 MM., AMB COLLARI AVK, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS.	212,81 €	212,81 €
021200069	1,0000	**UT. CONNEXIO 100 FD/100 FD INTERSECCIO** UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	435,85 €	435,85 €
011900100	5,0000	**UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.** UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,23 €	136,13 €
011501900	2,0000	**UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA** UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,03 €	54,05 €
011502110	1,0000	**UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"** UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,66 €	111,66 €
020450034	1,0000	**UT. TAP ELECTROSOLDABLE 110 MM** UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TAP ELECTROSOLDABLE DE 110 MM	49,94 €	49,94 €

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

TOTAL SUBCAPÍTOL 03.02..... 3.647,47 €

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / A / 59 **REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

CAPÍTOL: 04.- SEGURETAT I SALUT/VARIS

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
040100103	1,0000	**PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL** PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	333,50 €	333,50 €
040201000	1,0000	**UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA** UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES	500,00 €	500,00 €
040500220	1,0000	**UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN** UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 39.065,79 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.	713,32 €	713,32 €
040500415	1,0000	**UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 60.10** UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 60.101,21 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.	205,00 €	205,00 €
040500520	2,0000	**UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES** UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.	717,60 €	1.435,20 €

TOTAL CAPÍTOL 04..... 3.187,02 €

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / A / 59 **REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

RESUM DELS CAPÍTOLS

		%CAPÍTOL
CAPÍTOL: 01.- CARRER ROSSELLÓ		
SUBCAPÍTOL: 01.01.- OBRA CIVIL	9.137,90 €	22,41
SUBCAPÍTOL: 01.02.- OBRA MECÀNICA	5.113,08 €	12,54
CAPÍTOL: 02.- CARRER ESCALES DE L'AIGUA		
SUBCAPÍTOL: 02.01.- OBRA CIVIL	6.018,56 €	14,76
SUBCAPÍTOL: 02.02.- OBRA MECÀNICA	3.028,81 €	7,43
CAPÍTOL: 03.- ESCALES DEL CARRER ESCALES DE L'AIGUA		
SUBCAPÍTOL: 03.01.- OBRA CIVIL	10.651,28 €	26,12
SUBCAPÍTOL: 03.02.- OBRA MECÀNICA	3.647,47 €	8,94
CAPÍTOL: 04.- SEGURETAT I SALUT/VARIS	3.187,02 €	7,81
TOTAL EXECUCIÓ	**40.784,12 €**	

AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / A / 59 **REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

TOTAL EXECUCIÓ	40.784,12 €
13,00 % Despeses generals	5.301,94 €
6,00 % Benefici industrial	2.447,05 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	48.533,11 €
21,00% I.V.A.	10.191,95 €
PRESSUPOST	58.725,06 €
TOTAL PRESSUPOST	**58.725,06 €**

BLANES, 24 d'Octubre de 2.018

AIGÜES DE BLANES SA

PRESSUPOST GENERAL

PRESSUPOST GENERAL:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL XARXA DE CLAVEGUERAM	51.701.26 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL XARXA D'AIGUA POTABLE	40.784.12 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	92.485,38 €
13% DESPESES GENERALS	12.023,10 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL	5.549,13 €
SUMA	110.057,61 €
PRESSUPOST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT	5.854,91 €
TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL PROJECTE SENSE I.V.A	115.912,52 €
21% I.V.A.	24.341,63 €
TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL PROJECTE AMB I.V.A.	**140.254,15 €**

Blanes, Octubre de 2018

Antoni Pérez Gómez

Arquitecte Tècnic Col.legiat 877

AIGÜES DE BLANES, S.A.