



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ N° 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

Projecte 2218A00059

Pressupost nº 2.018 / L / 13

**SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA
D'AIGUA POTABLE**

C/ ROSSELLÓ, 2-10 - C ESCALES DE L'AIGUA - BLANES

AIGÜES DE BLANES, S.A.

CL/CANIGÓ,5

A17323205

17300 BLANES (GIRONA)

BLANES , 24 d'Octubre de 2.018



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / L / 13

SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

CAPÍTOL: 01.- CARRER ROSSELLÓ

SUBCAPÍTOL: 01.01.- OBRA CIVIL

0,00 €

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250010	1,0000		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2 UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	292,57 €	292,57 €
010100010	152,0000		ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	623,60 €
010100140	34,8000		M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,42 €	293,15 €
010100160	3,6000		M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	45,27 €
010200140	23,9400		M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	409,10 €
010200300	7,9800		M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	552,52 €
010201000	11,2700		M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM. PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	454,31 €
010201050	11,4000		M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	397,65 €
010400052	45,3100		M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	1.439,24 €
010700010	6,9600		M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	708,75 €
011200120	34,8000		M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,04 €	1.428,04 €
011000005	3,6000		M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,22 €	69,19 €
011000010	3,6000		M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,30 €	105,49 €
011502111	1,0000		UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA	74,68 €	74,68 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / L / 13 SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

		"AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.		
011501901	3,0000	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA	34,08 €	102,23 €
		UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.		
090250102	3,0000	UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA	105,55 €	316,64 €
		UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.		
V000000003	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES PALETERIA A JUSTIFICAR	1.237,50 €	1.237,50 €
		PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.		
090210012	1,0000	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA	291,62 €	291,62 €
		UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.		
011900101	9,0000	UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.	32,93 €	296,35 €
		UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.		

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01..... 9.137,90 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / L / 13

SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA
POTABLE

SUBCAPÍTOL: 01.02.- OBRA MECÀNICA

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
020100006		40,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SOBRE CANONADA, SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES.	0,25 €	10,00 €
020300010		24,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SOBRE CANONADA, SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES.	0,25 €	6,00 €
020300006		12,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SOBRE CANONADA, SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES.	0,25 €	3,00 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.....					19,00 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / L / 13

SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

CAPÍTOL: 02.- CARRER ESCALES DE L'AIGUA

0,00 €

SUBCAPÍTOL: 02.01.- OBRA CIVIL

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250010	1,0000		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2 UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	292,57 €	292,57 €
010100010	76,0000		ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	311,80 €
010100140	21,6000		M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,42 €	181,96 €
010100160	0,8000		M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	10,06 €
010200140	15,7200		M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	268,63 €
010200300	5,2400		M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	362,81 €
010201000	7,0000		M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	282,18 €
010201050	8,0800		M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	281,84 €
010400052	28,9300		M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	918,94 €
010700010	4,3200		M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	439,92 €
011200120	21,6000		M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,04 €	886,37 €
011000005	0,8000		M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,22 €	15,38 €
011000010	0,8000		M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,30 €	23,44 €
011501901	2,0000		UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES	34,08 €	68,15 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº	2.018 / L / 13	SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE		
090250102	2,0000	D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND. UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA	105,55 €	211,10 €
090210012	1,0000	UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA. UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA	291,62 €	291,62 €
011502111	1,0000	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA. UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"	74,68 €	74,68 €
V000000003	1,0000	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300. PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES PALETERIA A JUSTIFICAR	1.031,25 €	1.031,25 €
011900101	2,0000	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR. UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.	32,93 €	65,86 €
		UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.		
TOTAL SUBCAPÍTOL 02.01.....				6.018,56 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / L / 13

SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

SUBCAPÍTOL: 02.02.- OBRA MECÀNICA

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
020100006	32,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SOBRE CANONADA, SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES.	0,25 €	8,00 €
020300010	8,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SOBRE CANONADA, SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES.	0,25 €	2,00 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 02.02.....				10,00 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / L / 13

SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

CAPÍTOL: 03.- ESCALES DEL CARRER ESCALES DE L'AIGUA

SUBCAPÍTOL: 03.01.- OBRA CIVIL

0,00 €

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250010	1,0000		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2 UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	292,57 €	292,57 €
010100010	96,0000		ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	393,86 €
010100222	41,0000		M2. ARRENCAR/RECUPERAR PAVIMENT LLOSES PEDRA ARRENCAR, RECUPERAR I TRASLLAT A MAGATZEM DE PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL	41,11 €	1.685,32 €
010100160	25,8000		M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	324,46 €
010200300	18,5400		M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	1.283,68 €
010201000	7,8000		M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU A MA M3. REPLE DE RASA A MA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	65,79 €	513,18 €
010201050	3,9600		M3.REPLE A MA /COMP. 98% PM DE RASA TERRE APORTA M3. REPLE A MA I COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	61,04 €	241,72 €
010400070	26,3800		M3. CÀRREGA/PORT ABOCADOR CONTENIDOR 5 M3 C/MANUAL M3. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT AMB CAMIÓ EQUIPAT DE MECANISME HIDRÀULIC, DE CONTENIDOR DE TERRES I RUNES, SITUAT A PEU D'OBRA. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	42,06 €	1.109,64 €
011100030	5,1600		M3. FORMIGO HA-30/B/20/IIa AMB FIBRES ABOCAT AMB BOMBA M3. FORMIGO PER A MURS, SOLERES, ETC. TIPUS HA-30/B/20/IIa DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB FIBRES D'ACER I ABOCAT AMB BOMBA	149,99 €	773,94 €
011000020	41,0000		M2. REP. LLOSA PEDRA NATURAL RECUPERADA M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE LLOSA DE PEDRA NATURAL RECUPERADA, A TRUC DE MACETA I AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND.	47,79 €	1.959,57 €
090210008	1,0000		UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 0,8 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 0,8 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	234,77 €	234,77 €
011502111	1,0000		UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	74,68 €	74,68 €
011501901	2,0000		UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES	34,08 €	68,15 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / L / 13 SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

090250102	2,0000	D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND. UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA	105,55 €	211,10 €
V000000003	1,0000	UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA. PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFI	1.320,00 €	1.320,00 €
011900101	5,0000	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR. UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.	32,93 €	164,64 €

TOTAL SUBCAPÍTOL 03.01..... 10.651,28 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / L / 13

SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA
POTABLE

SUBCAPÍTOL: 03.02.- OBRA MECÀNICA

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
020400031		33,0000	ML. COL. MALLA TUB DE POLIETILE AD 110 MM. 16 ATM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SOBRE CANONADA, SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES.	0,25 €	8,25 €
020300010		6,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SOBRE CANONADA, SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES.	0,99 €	5,96 €
020300006		9,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SOBRE CANONADA, SUBMINISTRADA PER AIGUES DE BLANES.	0,33 €	2,98 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 03.02.....					17,19 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / L / 13

**SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA
D'AIGUA POTABLE**

RESUM DELS CAPÍTOLS

	%CAPÍTOL	
CAPÍTOL: 01.- CARRER ROSSELLÓ		
SUBCAPÍTOL: 01.01.- OBRA CIVIL	9.137,90 €	35,34
SUBCAPÍTOL: 01.02.- OBRA MECÀNICA	19,00 €	0,07
CAPÍTOL: 02.- CARRER ESCALES DE L'AIGUA		
SUBCAPÍTOL: 02.01.- OBRA CIVIL	6.018,56 €	23,28
SUBCAPÍTOL: 02.02.- OBRA MECÀNICA	10,00 €	0,04
CAPÍTOL: 03.- ESCALES DEL CARRER ESCALES DE L'AIGUA		
SUBCAPÍTOL: 03.01.- OBRA CIVIL	10.651,28 €	41,20
SUBCAPÍTOL: 03.02.- OBRA MECÀNICA	17,19 €	0,07
TOTAL EXECUCIÓ		25.853,93 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / L / 13

SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

TOTAL EXECUCIÓ	25.853,93 €
13,00 % Despeses generals	3.361,01 €
6,00 % Benefici industrial	1.551,24 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	30.766,18 €
21,00% I.V.A.	6.460,90 €
PRESSUPOST	37.227,08 €
TOTAL PRESSUPOST	37.227,08 €

BLANES, 24 d'Octubre de 2.018

AIGÜES DE BLANES SA