



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

SERVEI MUNICIPAL DE SANEJAMENT

Projecte 9218C00008

Pressupost nº 2.018 / L / 12

**SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM**

C/ ROSSELLÓ, 2-10 - C ESCALES DE L'AIGUA - BLANES

AIGÜES DE BLANES, S.A.

CANIGÓ,5

A17323205

17300 BLANES (GIRONA)

BLANES , 24 d'Octubre de 2.018



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / L / 12

SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

CAPÍTOL: 01.- CARRER ROSSELLÓ

SUBCAPÍTOL: 01.01.- OBRA CIVIL

0,00 €

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010100010	156,0000	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	640,01 €
010100140	49,2000	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,42 €	414,46 €
010100160	5,4000	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	67,91 €
010200140	40,3700	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	689,86 €
010200300	13,4600	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	931,95 €
010201000	22,3900	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	902,57 €
010201050	14,1900	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	494,97 €
010400052	73,3200	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	2.328,97 €
010700010	9,8400	M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	1.002,03 €
011200120	49,2000	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,04 €	2.018,95 €
011000005	5,4000	M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,22 €	103,78 €
011000010	5,4000	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,30 €	158,23 €
011502012	1,0000	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	74,68 €	74,68 €
011501903	10,0000	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	34,08 €	340,76 €
030403010	1,0000	UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT. UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE	83,45 €	83,45 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / L / 12

**SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM**

		EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.		
V000000003	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES PALETERIA A JUSTIFICAR	1.650,00 €	1.650,00 €
		PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.		
090210016	1,0000	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS SENSE TAPA	348,47 €	348,47 €
		UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.		
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.....				12.251,05 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / L / 12

SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM

SUBCAPÍTOL: 01.02.- OBRA MECÀNICA

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
030100335		39,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 315 MM ML.COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SOBRES CANONADA, SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES.	0,25 €	9,75 €
030100325		27,3000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 200 MM ML.COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SOBRES CANONADA, SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES.	0,25 €	6,83 €
030100320		11,7000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 160 MM ML.COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SOBRES CANONADA, SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES.	0,25 €	2,93 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.....					19,51 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / L / 12

SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

CAPÍTOL: 02.- CARRER ESCALES DE L'AIGUA

0,00 €

SUBCAPÍTOL: 02.01.- OBRA CIVIL

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010100010	93,4000	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	383,19 €
010100140	34,0000	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,42 €	286,41 €
010100160	1,6200	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	20,37 €
010200140	30,1000	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	514,36 €
010200300	10,0300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	694,46 €
010201000	15,7600	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	635,31 €
010201050	12,5800	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	438,81 €
010400052	53,8600	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	1.710,83 €
010700010	6,8000	M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	692,46 €
011200120	34,0000	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,04 €	1.395,21 €
011000005	1,6200	M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,22 €	31,14 €
011000010	1,6200	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,30 €	47,47 €
090210016	1,0000	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	348,47 €	348,47 €
011502012	1,0000	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	74,68 €	74,68 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº	2.018 / L / 12	SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM		
011501903	3,0000	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	34,08 €	102,23 €
030403010	1,0000	UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT. UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.	83,45 €	83,45 €
V000000003	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES PALETERIA A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.	1.237,50 €	1.237,50 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 02.01.....				8.696,35 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / L / 12

**SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM**

SUBCAPÍTOL: 02.02.- OBRA MECÀNICA

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
030100335		38,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 315 MM ML.COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SOBRES CANONADA, SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES.	0,25 €	9,50 €
030100325		8,7000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 200 MM ML.COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SOBRES CANONADA, SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES.	0,25 €	2,18 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 02.02.....					11,68 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / L / 12

**SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM**

CAPÍTOL: 03.- ESCALES DEL CARRER ESCALES DE L'AIGUA

0,00 €

SUBCAPÍTOL: 03.01.- OBRA CIVIL

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010100010	86,0000	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	352,83 €	
010100222	41,0000	M2. ARRENCAR/RECUPERAR PAVIMENT LLOSES PEDRA ARRENCAR, RECUPERAR I TRASLLAT A MAGATZEM DE PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL	41,11 €	1.685,32 €	
010100160	31,4000	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	394,89 €	
010200300	28,7000	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	1.987,14 €	
010201000	13,3600	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU A MA M3. REPLE DE RASA A MA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	65,79 €	878,98 €	
010201050	7,1700	M3.REPLE A MA /COMP. 98% PM DE RASA TERRE APORTA M3. REPLE A MA I COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	61,04 €	437,65 €	
010400070	40,5400	M3. CÀRREGA/PORT ABOCADOR CONTENIDOR 5 M3 C/MANUAL M3. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT AMB CAMIÓ EQUIPAT DE MECANISME HIDRÀULIC, DE CONTENIDOR DE TERRES I RUNES, SITUAT A PEU D'OBRA. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	42,06 €	1.705,26 €	
011100030	6,2800	M3. FORMIGO HA-30/B/20/IIa AMB FIBRES ABOCAT AMB BOMBA M3. FORMIGO PER A MURS, SOLERES, ETC. TIPUS HA-30/B/20/IIa DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB FIBRES D'ACER I ABOCAT AMB BOMBA	149,99 €	941,93 €	
011000020	41,0000	M2. REP. LLOSA PEDRA NATURAL RECUPERADA M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE LLOSA DE PEDRA NATURAL RECUPERADA, A TRUC DE MACETA I AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND.	47,79 €	1.959,57 €	
090210012	1,0000	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	291,62 €	291,62 €	
011502012	1,0000	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	74,68 €	74,68 €	
011501903	5,0000	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	34,08 €	170,38 €	
030403010	1,0000	UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT. UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.	83,45 €	83,45 €	
011800010	24,0000	M3. FORMIGO ARMAT 30Nw/mm2 ALTA RESISTENCIA PER MUOSA #12 C/20 M3. FORMACIO DE MUR ARMAT AMB RODO CORRUGAT	165,17 €	3.964,11 €	



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / L / 12

**SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM**

011001025	18,6000	D'ACER TIPUS B 500 S #12 C/20 I FORMIGO D'ALTA RESISTENCIA DE 30 Nw/mm2. ENCOFRAT A DUES CARES ML. RETIRADA/ENMAGATZAMATGE BARANA TRAM 2 MT.	28,08 €	522,31 €
011001030	18,6000	ML. RETIRADA I ENMAGATZEMATGE DE TRAM BARANA DE 2 METRES DE LLARGADA APROX., COLLAT AMB DUES PLETINES DE QUATRE CARGOLS CADASQUA. ML. COL. BARANA ENMAGATZEMADA TRAM 2 MT.	31,29 €	582,01 €
V000000003	1,0000	ML. COL.LOCACIÓ DE BARANA ENMAGATZEMADA EN TRAM DE 2 METRES DE LLARGADA APROX., COLLADA AMB DUES PLETINES DE QUATRE CARGOLS CADASQUA. PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFI PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.	2.062,50 €	2.062,50 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 03.01.....				18.094,63 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / L / 12

**SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM**

SUBCAPÍTOL: 03.02.- OBRA MECÀNICA

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
030100335		28,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 315 MM ML.COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SOBRES CANONADA, SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES.	0,25 €	7,00 €
030100325		7,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 200 MM ML.COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SOBRES CANONADA, SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES.	0,25 €	1,75 €
030100320		8,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB PVC COMPACTE 160 MM ML.COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SOBRES CANONADA, SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES.	0,25 €	2,00 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 03.02.....					10,75 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / L / 12

**SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM**

RESUM DELS CAPÍTOLS

	%CAPÍTOL	
CAPÍTOL: 01.- CARRER ROSSELLÓ		
SUBCAPÍTOL: 01.01.- OBRA CIVIL	12.251,05 €	31,35
SUBCAPÍTOL: 01.02.- OBRA MECÀNICA	19,51 €	0,05
CAPÍTOL: 02.- CARRER ESCALES DE L'AIGUA		
SUBCAPÍTOL: 02.01.- OBRA CIVIL	8.696,35 €	22,25
SUBCAPÍTOL: 02.02.- OBRA MECÀNICA	11,68 €	0,03
CAPÍTOL: 03.- ESCALES DEL CARRER ESCALES DE L'AIGUA		
SUBCAPÍTOL: 03.01.- OBRA CIVIL	18.094,63 €	46,30
SUBCAPÍTOL: 03.02.- OBRA MECÀNICA	10,75 €	0,03
TOTAL EXECUCIÓ		39.083,97 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / L / 12

**SEPARATA TREBALLS D'OBRA CIVIL DE LA REFORMA DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM**

TOTAL EXECUCIÓ	39.083,97 €
13,00 % Despeses generals	5.080,92 €
6,00 % Benefici industrial	2.345,04 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	46.509,93 €
21,00% I.V.A.	9.767,09 €
PRESSUPOST	56.277,02 €
TOTAL PRESSUPOST	56.277,02 €

BLANES, 24 d'Octubre de 2.018

AIGÜES DE BLANES SA