



DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST





1. AMIDAMENTS

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.019 / A / 59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 01 OBRA CIVIL

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL			
010250015	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.						4,0000			
	DALI/GOYA	1,0000					1,0000			
	DALI/GRECO	1,0000					1,0000			
	LLIMONA/GRECO	1,0000					1,0000			
	LLIMONA/VELAZQUEZ	1,0000					1,0000			
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL			
010250010	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.						2,0000			
	PREVISIO	2,0000					2,0000			
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Talls	Llargada			TOTAL			
010100010	ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.						746,0000			
	XARXA DALI		2,0000	117,0000			234,0000			
	XARXA L LIMONA			140,0000			280,0000			
	ESC. DALI	12,0000	2,0000	4,0000			96,0000			
	ESC. L LIMONA	17,0000	2,0000	4,0000			136,0000			
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats			Llargada	Amplada	TOTAL			
010100140	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.						183,2000			
	XARXA DALI				117,0000	0,6000	70,2000			
	XARXA L LIMONA				140,0000	0,6000	84,0000			
	ESC. DALI	12,0000			2,5000	0,4000	12,0000			
	ESC. L LIMONA	17,0000			2,5000	0,4000	17,0000			
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats			Llargada	Amplada	TOTAL			
010100160	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.						17,4000			
	ESC. DALI	12,0000			1,5000	0,4000	7,2000			
	ESC. L LIMONA	17,0000			1,5000	0,4000	10,2000			
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats			Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL	
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.								57,6900	
	XARXA DALI				117,0000	0,6000	1,0000	0,2500	17,5500	
	XARXA L LIMONA				140,0000	0,6000	1,0000	0,2500	21,0000	
	ESC. AGL. DALI	12,0000			2,5000	0,4000	0,6000	0,5000	3,6000	
	ESC. AGL. L LIMONA	17,0000			2,5000	0,4000	0,6000	0,5000	5,1000	
	ESC. PANOT DALI	12,0000			1,5000	0,4000	0,6000	1,0000	4,3200	
	ESC. PANOT L LIMONA	17,0000			1,5000	0,4000	0,6000	1,0000	6,1200	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats			Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL	
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.								119,1300	
	XARXA DALI				117,0000	0,6000	1,0000	0,7500	52,6500	
	XARXA L LIMONA				140,0000	0,6000	1,0000	0,7500	63,0000	
	ESC. AGL. DALI	12,0000				0,4000	0,6000	0,5000	1,4400	
	ESC. AGL. L LIMONA	17,0000				0,4000	0,6000	0,5000	2,0400	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats			Llargada	Amplada	Fondària			TOTAL
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.								62,0900	
	XARXA DALI				117,0000	0,6000	0,3500		24,5700	
	XARXA L LIMONA				140,0000	0,6000	0,3500		29,4000	

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.019 / A / 59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
	ESC. DALI	12,0000	4,0000	0,4000	0,2000		3,8400
	ESC. LLIMONA	17,0000	4,0000	0,4000	0,2000		5,4400
	VOLUM TUB 100	-0,0109	257,0000	0,4000			-1,1205
	VOLUM TUB 32	-0,0008	116,0000	0,4000			-0,0371
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT						70,3800
	XARXA DALI		117,0000	0,6000	0,4000		28,0800
	XARXA LLIMONA		140,0000	0,6000	0,4000		33,6000
	ESC. AGL. DALI	12,0000	2,5000	0,4000	0,1500		1,8000
	ESC. AGL. LLIMONA	17,0000	2,5000	0,4000	0,1500		2,5500
	ESC. PANOT DALI	12,0000	1,5000	0,4000	0,2500		1,8000
	ESC. PANOT LLIMONA	17,0000	1,5000	0,4000	0,2500		2,5500
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.						108,6200
	XARXA DALI TERRES		117,0000	0,6000	0,8000	0,2000	11,2320
	XARXA LLIMONA TERRES		140,0000	0,6000	0,8000	0,2000	13,4400
	XARXA DALI PAV.		117,0000	0,6000	0,2000	2,0000	28,0800
	XARXA LLIMONA PAV.		140,0000	0,6000	0,2000	2,0000	33,6000
	ESC. AGL. DALI TERRES	12,0000	2,5000	0,4000	0,4000	0,2000	0,9600
	ESC. AGL. LLIMONA TERRES	17,0000	2,5000	0,4000	0,4000	0,2000	1,3600
	ESC. AGL. DALI PAV.	12,0000	2,5000	0,4000	0,2000	2,0000	4,8000
	ESC. AGL. LLIMONA PAV.	17,0000	2,5000	0,4000	0,2000	2,0000	6,8000
	ESC. PANOT DALI TERRES	12,0000	1,5000	0,4000	0,4000	0,2000	0,5760
	ESC. PANOT LLIMONA TERRES	17,0000	1,5000	0,4000	0,4000	0,2000	0,8160
	ESC. PANOT DALI PAV.	12,0000	1,5000	0,4000	0,2000	2,0000	2,8800
	ESC. PANOT LLIMONA PAV.	17,0000	1,5000	0,4000	0,2000	2,0000	4,0800
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010700010	M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.						36,6400
	XARXA DALI		117,0000	0,6000	0,2000		14,0400
	XARXA LLIMONA		140,0000	0,6000	0,2000		16,8000
	ESC. AGL. DALI	12,0000	2,5000	0,4000	0,2000		2,4000
	ESC. AGL. LLIMONA	17,0000	2,5000	0,4000	0,2000		3,4000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
011200120	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX						183,2000
	XARXA DALI		117,0000	0,6000			70,2000
	XARXA LLIMONA		140,0000	0,6000			84,0000
	ESC. AGL. DALI	12,0000	2,5000	0,4000			12,0000
	ESC. AGL. LLIMONA	17,0000	2,5000	0,4000			17,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
011000005	M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.						17,4000
	ESC. PANOT DALI	12,0000	1,5000	0,4000			7,2000
	ESC. PANOT LLIMONA	17,0000	1,5000	0,4000			10,2000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
011000010	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.						17,4000
	ESC. PANOT DALI	12,0000	1,5000	0,4000			7,2000
	ESC. PANOT LLIMONA	17,0000	1,5000	0,4000			10,2000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU						4,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.019 / A / 59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL	
090210012	TAPA.			
	VALVULES DALI	2,0000	2,0000	
	VALVULES LLIMONA	2,0000	2,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL	
090250102	UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.		6,0000	
	VENTOSA DALI	2,0000	2,0000	
	VENTOSA LLIMONA	1,0000	1,0000	
	DESGUAS DALI	1,0000	1,0000	
	DESGUAS LLIMONA	2,0000	2,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL	
011502111	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.		4,0000	
	VALVULES DALI	2,0000	2,0000	
	VALVULES LLIMONA	2,0000	2,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL	
011501901	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.		6,0000	
	VENTOSA DALI	2,0000	2,0000	
	VENTOSA LLIMONA	1,0000	1,0000	
	DESGUAS DALI	1,0000	1,0000	
	DESGUAS LLIMONA	2,0000	2,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL	
011900101	UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.		29,0000	
	ESC. DALI	12,0000	12,0000	
	ESC. LLIMONA	17,0000	17,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
V000000006	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALESEVOL MATERIAL I DIAMETRE.			373,0000
	XARXA DALI		117,0000	117,0000
	XARXA LLIMONA		140,0000	140,0000
	ESC. DALI	12,0000	4,0000	48,0000
	ESC. LLIMONA	17,0000	4,0000	68,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL	
V000000005	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL.LACIO DELS SERVEIS		1,0000	
	PREVISIO	1,0000	1,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL	
V000000004	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.		1,0000	
	PREVISIO	1,0000	1,0000	

CAPÍTOL: 02 OBRA MECÀNICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
020100006	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.		257,0000
	XARXA DALI	117,0000	117,0000
	XARXA LLIMONA	140,0000	140,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
020150104	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 11°15' DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES		2,0000
	XARXA LLIMONA	2,0000	2,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.019 / A / 59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL	
020150105	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 45° DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES		3,0000	
	XARXA DALI	2,0000	2,0000	
	XARXA LLIMONA	1,0000	1,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL	
020500105	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.		4,0000	
	XARXA DALI	2,0000	2,0000	
	XARXA LLIMONA	2,0000	2,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL	
021000140	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1'' TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESSORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.		3,0000	
	XARXA DALI	2,0000	2,0000	
	XARXA LLIMONA	1,0000	1,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL	
021100140	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1'' PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1'', SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.		3,0000	
	XARXA DALI	1,0000	1,0000	
	XARXA LLIMONA	2,0000	2,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020300006	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.			116,0000
	ESC. DALI	12,0000	4,0000	48,0000
	ESC. LLIMONA	17,0000	4,0000	68,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL	
021300600	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS.		29,0000	
	ESC. DALI	12,0000	12,0000	
	ESC. LLIMONA	17,0000	17,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL	
020800305	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'HIDRANT D'INCENDIS TIPUS T I T LLOBREGAT DE 100 MM SOBRE TUB DE FD DE 100 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, PLACA D'ANCLATGE I SENYALITZACIO.		1,0000	
	XARXA LLIMONA	1,0000	1,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL	
021200010	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE PVC 110 MM. I FD 100 MM., AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.		1,0000	
	DALI/GRECO	1,0000	1,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL	
021200023	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE PEAD 110 MM I FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I PEAD ELECTROSOLDABLES I ANCORATGE.		1,0000	
	DALI/GOYA	1,0000	1,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL	
021200068	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 100 MM I PEAD 110 MM, AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIO.		1,0000	
	LLIMONA/VELAZQUEZ	1,0000	1,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL	
021200118	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIÓ ENTRE CANONADES DE PVC 160 MM I FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL I ANCORATGE.		1,0000	
	LLIMONA/GRECO	1,0000	1,0000	

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.019 / A / 59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011502110	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		4,0000
	VALVULES DALI	2,0000	2,0000
	VALVULES LLIMONA	2,0000	2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011501900	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		6,0000
	VENTOSA DALI	2,0000	2,0000
	VENTOSA LLIMONA	1,0000	1,0000
	DESGUAS DALI	1,0000	1,0000
	DESGUAS LLIMONA	2,0000	2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011900100	UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		29,0000
	ESC. DALI	12,0000	12,0000
	ESC. LLIMONA	17,0000	17,0000

CAPÍTOL: 03 SEGURETAT I SALUT / VARIS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040100101	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL		1,0000
	BALISSAMENT I SENYALLITZACIO	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040201000	UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORIZONTA L I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES		1,0000
	REPOSICIO SENYAL. VIARIA	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500245	UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 90.151,82 €.		1,0000
	INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.		
	ESTUDI BASIC	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500420	UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 120.202,42 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.		1,0000
	PLA	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500520	UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.		2,0000
	COORDINADOR	2,0000	2,0000



2. QUADRE DE PREUS Nº 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 2219A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA
Pressupost: 2.019/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL		
010250015	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	347,0819 €
010250010	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2 UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	292,5711 €
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100140	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,4239 €
010100160	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,5760 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM. PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010700010	M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,8325 €
011200120	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,0355 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 2219A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL		
011000005	M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM.	19,2192 €
011000010	M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	29,3015 €
090210012	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	291,6206 €
090250102	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	105,5482 €
011502111	UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	74,6819 €
011501901	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	34,0757 €
011900101	UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.	32,9279 €
V000000006	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALESEVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,2516 €
V000000005	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL.LACIO DELS SERVEIS	1.000,0000 €
V000000004	PA. PARTIDA ALÇADA ARRANJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.	1.000,0000 €
Capítol: 02 OBRA MECÀNICA		
020100006	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	35,4149 €
020150104	UT. COLZE EE 11°15' 100 MM FD S/TUB FD 100 UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 11°15' DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES	249,2776 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 2219A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02 OBRA MECÀNICA		
020150105	UT. COLZE EE 45° 100 MM FD S/TUB FD 100 UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 45° DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES	230,9106 €
020500105	UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	363,9463 €
021000140	UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	200,6344 €
021100140	UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUB DE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	161,0014 €
020300006	ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	3,7418 €
021300600	UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 100 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	161,2020 €
020800305	UT. HIDRANT 100 MM. TUB FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'HIDRANT D'INCENDIS TIPUS T I T LLOBREGAT DE 100 MM SOBRE TUB DE FD DE 100 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, PLACA D'ANCLATGE I SENYALITZACIO.	840,2060 €
021200010	UT. CONNEXIO 110 PVC/100 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE PVC 110 MM. I FD 100 MM., AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	373,9787 €
021200023	UT. CONNEXIO 110 PEAD/100 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE PEAD 110 MM I FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I PEAD ELECTROSOLDABLES I ANCORATGE.	336,5080 €
021200068	UT. CONNEXIO 100 FD/110 PEAD EXTREMS UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 100 MM I PEAD 110 MM, AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIO.	187,2106 €
021200118	UT. CONNEXIÓ 160 PVC/100 FD INTERSECCIÓ UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIÓ ENTRE CANONADES DE PVC 160 MM I FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL I ANCORATGE.	583,7489 €
011502110	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL	111,6555 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 2219A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02 OBRA MECÀNICA		
011501900	MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES. UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,0270 €
011900100	UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,2250 €
Capítol: 03 SEGURETAT I SALUT / VARIS		
040100101	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	1.809,9972 €
040201000	UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORIZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES	500,0000 €
040500245	UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 90.151,82 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.	1.268,3400 €
040500420	UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 120.2 UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 120.202,42 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.	343,5900 €
040500520	UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.	717,6000 €



3. QUADRE DE PREUS Nº 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2219A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL					
Article: 010250015 UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER					347,0819 €
CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG	Maquinària Varis	0,200	41,2253€	100,00	8,2451 €
COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,740	14,9540€	100,00	26,0200 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	1,000	55,5830€	100,00	55,5830 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,220	88,0605€	100,00	19,3733 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	5,210	18,7230€	100,00	97,5466 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,030	20,7347€	100,00	0,6220 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,200	8,3116€	100,00	1,6623 €
RAC00/07 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 0 A 7 M	Subministres no esto	1,000	85,0988€	100,00	85,0988 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,080	38,5358€	100,00	3,0829 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	0,600	11,6738€	100,00	7,0043 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	600,000	0,0223€	100,00	13,3650 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,560	10,9737€	100,00	6,1452 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,360	17,1569€	100,00	23,3334 €
Article: 010250010 UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2					292,5711 €
CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG	Maquinària Varis	0,200	41,2253€	100,00	8,2451 €
COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,750	14,9540€	100,00	26,1696 €
CPORTSAC - KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B	Subministres Varis	3,000	0,1552€	100,00	0,4655 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	1,000	55,5830€	100,00	55,5830 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,160	88,0605€	100,00	14,0897 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	1,000	0,0156€	100,00	0,0156 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	5,790	18,7230€	100,00	108,4060 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,740	20,7347€	100,00	15,3437 €
MORTERMIXT - M3. MORTER MIXT PORTLAND/CALÇ/SORRA 2	Subministres no esto	0,040	136,9005€	100,00	5,4760 €
PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C	Subministres Varis	1,020	4,1019€	100,00	4,1839 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,200	8,3116€	100,00	1,6623 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,080	38,5358€	100,00	3,0829 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	0,600	11,6738€	100,00	7,0043 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	600,000	0,0223€	100,00	13,3650 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,560	10,9737€	100,00	6,1452 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,360	17,1569€	100,00	23,3334 €
Article: 010100010 ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC					4,1027 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,140	18,7230€	100,00	2,6212 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,135	10,9737€	100,00	1,4814 €
Article: 010100140 M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO					8,4239 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,050	15,2264€	100,00	0,7613 €
MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO	Maquinària Varis	0,150	51,0840€	100,00	7,6626 €
Article: 010100160 M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.					12,5760 €
COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,240	14,9540€	100,00	3,5890 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
Article: 010200300 M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA					69,2385 €
COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,500	14,9540€	100,00	22,4310 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,500	18,7230€	100,00	46,8074 €
Article: 010200140 M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO					17,0885 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,110	18,7230€	100,00	2,0595 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,390	38,5358€	100,00	15,0289 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2219A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Article: 010201000 M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU					40,3113 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,200	15,2264€	100,00	3,0453 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	1.500,000	0,0223€	100,00	33,4125 €
Article: 010201050 M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA					34,8815 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,500	18,7230€	100,00	9,3615 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,500	8,3116€	100,00	4,1558 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	1,500	11,6738€	100,00	17,5106 €
Article: 010400052 M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL					31,7644 €
CAMIO16 - H. CAMIO DE 16000 KG	Maquinària Varis	0,300	35,8463€	100,00	10,7539 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,000	17,1569€	100,00	17,1569 €
Article: 010700010 M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM					101,8325 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	1,100	88,0605€	100,00	96,8666 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,150	17,8799€	100,00	2,6820 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,150	15,2264€	100,00	2,2840 €
Article: 011200120 M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM					41,0355 €
RAC30/40 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 30 A 40	Subministres no esto	1,000	41,0355€	100,00	41,0355 €
Article: 011000005 M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM.					19,2192 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,160	88,0605€	100,00	14,0897 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,130	18,7230€	100,00	2,4340 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,130	20,7347€	100,00	2,6955 €
Article: 011000010 M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES					29,3015 €
CPORTSAC - KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B	Subministres Varis	3,000	0,1552€	100,00	0,4655 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	1,000	0,0156€	100,00	0,0156 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,610	20,7347€	100,00	12,6482 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,036	83,3663€	100,00	3,0012 €
PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C	Subministres Varis	1,020	4,1019€	100,00	4,1839 €
Article: 090210012 UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA					291,6206 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,500	88,0605€	100,00	44,0303 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	100,000	0,2869€	100,00	28,6935 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	5,000	0,0156€	100,00	0,0780 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	4,750	18,7230€	100,00	88,9341 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	4,750	20,7347€	100,00	98,4899 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,160	83,3663€	100,00	13,3386 €
PATESUGA - UT. PATE SUGAR POLIPROPILE	Subministres Varis	2,000	4,8098€	100,00	9,6195 €
PORTLAND - UT. SAC DE CIMENT PORTLAND	Subministres Varis	1,000	3,9818€	100,00	3,9818 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	200,000	0,0223€	100,00	4,4550 €
Article: 090250102 UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA					105,5482 €
FORMD200 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-200 (H-100)	Subministres no esto	0,070	80,2395€	100,00	5,6168 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	50,000	0,2869€	100,00	14,3468 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,000	18,7230€	100,00	37,4459 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	2,000	20,7347€	100,00	41,4695 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,080	83,3663€	100,00	6,6693 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2219A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA
Pressupost: 2.019/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Article: 011502111 UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"					74,6819 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,400	88,0605€	100,00	35,2242 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,000	18,7230€	100,00	18,7230 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	1,000	20,7347€	100,00	20,7347 €
Article: 011501901 UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA					34,0757 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	4,000	0,2869€	100,00	1,1477 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	18,7230€	100,00	14,0422 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	20,7347€	100,00	15,5510 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,040	83,3663€	100,00	3,3347 €
Article: 011900101 UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.					32,9279 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	18,7230€	100,00	14,0422 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	20,7347€	100,00	15,5510 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,040	83,3663€	100,00	3,3347 €
Article: V000000006 ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO					0,2516 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,008	17,8799€	100,00	0,1359 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,008	15,2264€	100,00	0,1157 €
Article: V000000005 PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR					1.000,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.212,121	0,8250€	100,00	1.000,0000 €
Article: V000000004 PA. PARTIDA ALÇADA ARRANJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR					1.000,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.212,121	0,8250€	100,00	1.000,0000 €
Capítol: 02 OBRA MECÀNICA					
Article: 020100006 ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM.					35,4149 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,120	17,8799€	100,00	2,1456 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,120	15,2264€	100,00	1,8272 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,050	0,4538€	100,00	0,4764 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,120	40,3301€	100,00	4,8396 €
TFD100 - ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 100	Subministres Varis	1,050	24,8820€	100,00	26,1261 €
Article: 020150104 UT. COLZE EE 11°15' 100 MM FD S/TUB FD 100					249,2776 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	10,000	5,5770€	100,00	55,7700 €
CE11/100 - UT. COLZE FD EE 11° 100 MM	Subministres Varis	1,000	86,2950€	100,00	86,2950 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	0,500	55,5830€	100,00	27,7915 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,080	88,0605€	100,00	7,0448 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
Article: 020150105 UT. COLZE EE 45° 100 MM FD S/TUB FD 100					230,9106 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	10,000	5,5770€	100,00	55,7700 €
CE45/100 - UT. COLZE FD EE 45° 100 MM	Subministres Varis	1,000	83,3910€	100,00	83,3910 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,220	88,0605€	100,00	19,3733 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
Article: 020500105 UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU					363,9463 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2219A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	2,000	52,4453€	100,00	104,8905 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	2,000	17,8799€	100,00	35,7598 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	2,000	15,2264€	100,00	30,4527 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	16,000	1,1664€	100,00	18,6619 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	2,000	2,4750€	100,00	4,9500 €
VC100AP - UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 100 A-P	Subministres Varis	1,000	145,7940€	100,00	145,7940 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	16,000	0,4903€	100,00	7,8449 €
VOLAN150 - UT. VOLANT PER EURO20 DE 100 A 150	Subministres Varis	1,000	15,5925€	100,00	15,5925 €
Article: 021000140 UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM.					200,6344 €
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	2,000	7,2600€	100,00	14,5200 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €
CLCP1 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL PETIT 1"	Subministres Varis	1,000	11,4015€	100,00	11,4015 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	1,000	0,9323€	100,00	0,9323 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	2,8545€	100,00	2,8545 €
VALES1 - UT. VALVULA DE LLAUTO PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	18,1830€	100,00	18,1830 €
VENTARI1 - UT. VENTOSA A.R.I. DE 1"	Subministres Varis	1,000	86,6250€	100,00	86,6250 €
Article: 021100140 UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM.					161,0014 €
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	2,000	7,2600€	100,00	14,5200 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €
CLCP1 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL PETIT 1"	Subministres Varis	1,000	11,4015€	100,00	11,4015 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	1,000	0,9323€	100,00	0,9323 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	2,8545€	100,00	2,8545 €
VCFD1 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	65,1750€	100,00	65,1750 €
Article: 020300006 ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM.					3,7418 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,010	17,8799€	100,00	0,1788 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,010	15,2264€	100,00	0,1523 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,100	0,4538€	100,00	0,4991 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,020	2,8545€	100,00	2,9116 €
Article: 021300600 UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 100 MM. S/C					161,2020 €
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	3,000	7,2600€	100,00	21,7800 €
AE1121 - UT. ARO EXAGONAL LLAUTO 11/2"*1"	Subministres Varis	1,000	4,3751€	100,00	4,3751 €
CL100112 - UT. COLLARI LEYA FD DN 100 A 11/2"	Subministres Varis	1,000	18,3480€	100,00	18,3480 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	2,000	0,9323€	100,00	1,8645 €
VCFD1 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	65,1750€	100,00	65,1750 €
Article: 020800305 UT. HIDRANT 100 MM. TUB FD 100 MM.					840,2060 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	10,000	5,5770€	100,00	55,7700 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	2,000	52,4453€	100,00	104,8905 €
FDT100 - UT. TE FD. BBB 100 MM	Subministres Varis	1,000	76,1145€	100,00	76,1145 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,290	88,0605€	100,00	25,5375 €
HIDRANTP - UT. HIDRANT DE 100 AMB ARQUETA HOMOLOGA	Subministres Varis	1,000	398,1203€	100,00	398,1203 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	2,000	17,8799€	100,00	35,7598 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	2,000	15,2264€	100,00	30,4527 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	24,000	1,1664€	100,00	27,9928 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	3,000	2,4750€	100,00	7,4250 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2219A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
PLACAHID - UT. PLACA INDICADORA D'HIDRANT	Subministres Varis	1,000	25,5750€	100,00	25,5750 €
VIS1670 - UT. CARGOL ZINCAT 16x70	Subministres Varis	24,000	0,5541€	100,00	13,2979 €

Article: 021200010 UT. CONNEXIO 110 PVC/100 FD INTERSECCIO

373,9787 €

ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	10,000	5,5770€	100,00	55,7700 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	1,000	52,4453€	100,00	52,4453 €
FDT100 - UT. TE FD. BBB 100 MM	Subministres Varis	1,000	76,1145€	100,00	76,1145 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,290	88,0605€	100,00	25,5375 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	24,000	1,1664€	100,00	27,9928 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	1,000	2,4750€	100,00	2,4750 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
PVCB2110 - UT. BRIDA 2 CAMERES PER TUB DE PVC DE 110	Subministres Varis	2,000	24,7500€	100,00	49,5000 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	24,000	0,4903€	100,00	11,7673 €

Article: 021200023 UT. CONNEXIO 110 PEAD/100 FD INTERSECCIO

336,5080 €

ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	10,000	5,5770€	100,00	55,7700 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	1,000	52,4453€	100,00	52,4453 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,290	88,0605€	100,00	25,5375 €
GENERADO - H. GENERADOR D'ELECTRICITAT 6 KVA	Maquinària Varis	0,050	12,8535€	100,00	0,6427 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	8,000	1,1664€	100,00	9,3309 €
ISOPROPA - LT. NETEJADOR PER TUB DE POLIETILE. ISOPR	Subministres Varis	0,100	3,3413€	100,00	0,3341 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	1,000	2,4750€	100,00	2,4750 €
MAQELECT - H. MAQUINA PER SOLDAR ACCESSORI ELECTR	Maquinària Varis	0,050	10,6658€	100,00	0,5333 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
PEM110 - UT. MANIGUET S/ELECTRO. 110 MM	Subministres Varis	1,000	15,6173€	100,00	15,6173 €
PETE110 - UT. TE S/ELECTRO. 110 MM	Subministres Varis	1,000	58,7648€	100,00	58,7648 €
PTMPB110 - UT. MANIGUET PORTABRIDA S/TESTA 110 MM+B	Subministres Varis	1,000	38,7585€	100,00	38,7585 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	8,000	0,4903€	100,00	3,9224 €

Article: 021200068 UT. CONNEXIO 100 FD/110 PEAD EXTREMS

187,2106 €

EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EINHores	Varis	0,500	55,5830€	100,00	27,7915 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	1,000	52,4453€	100,00	52,4453 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,070	88,0605€	100,00	6,1642 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	8,000	1,1664€	100,00	9,3309 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	1,000	2,4750€	100,00	2,4750 €
PEB2110 - UT. BRIDA DOBLE CAMARA PER TUB PE 110 MM.	Subministres Varis	1,000	51,9750€	100,00	51,9750 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	8,000	0,4903€	100,00	3,9224 €

Article: 021200118 UT. CONNEXIÓ 160 PVC/100 FD INTERSECCIÓ

583,7489 €

ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	15,000	5,5770€	100,00	83,6550 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	1,000	52,4453€	100,00	52,4453 €
FDFBE150 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 150	Subministres Varis	2,000	71,8245€	100,00	143,6490 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,360	88,0605€	100,00	31,7018 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	8,000	1,1664€	100,00	9,3309 €
INOXFM20 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 20	Subministres Varis	16,000	2,4424€	100,00	39,0790 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	1,000	2,4750€	100,00	2,4750 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2219A00059 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
JP150 - UT. JUNTA PLANA 150 MM.	Subministres Varis	2,000	2,4750€	100,00	4,9500 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
TE150100 - UT. TE FD BBB 150x100 MM	Subministres Varis	1,000	106,3260€	100,00	106,3260 €
VIS1680 - UT. CARGOL ZINCAT 16x80	Subministres Varis	8,000	0,6179€	100,00	4,9431 €
VIS2080 - UT. CARGOL ZINCAT 20x80	Subministres Varis	16,000	1,0165€	100,00	16,2644 €
Article: 011502110 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"					111,6555 €
TFD60A - UT. TAPA FD DE 60 CM "AIGUA"	Subministres Varis	1,000	111,6555€	100,00	111,6555 €
Article: 011501900 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA					27,0270 €
TFD40A - UT. TAPA FD DE 40x40 CM "AIGUA"	Subministres Varis	1,000	27,0270€	100,00	27,0270 €
Article: 011900100 UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.					27,2250 €
CLAPETAF - UT. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" PER VORER	Subministres Varis	1,000	27,2250€	100,00	27,2250 €
Capítol: 03 SEGURETAT I SALUT / VARIS					
Article: 040100101 PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL					1.809,9972 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	26,865	67,3733€	100,00	1.809,9972 €
Article: 040201000 UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA					500,0000 €
SENYALVIARIA - UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA	Altres Varis	1,000	500,0000€	100,00	500,0000 €
Article: 040500245 UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN					1.268,3400 €
SISEB09 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO ESTUDI BASI	Honoraris	1,000	1.268,3400€	100,00	1.268,3400 €
Article: 040500420 UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 120.2					343,5900 €
SISPL04 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO PLA. PEM FIN	Honoraris	1,000	343,5900€	100,00	343,5900 €
Article: 040500520 UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES					717,6000 €
SISCO04 - UT. SEGURETAT I SALUT. COORDINADOR. 4 VISITE	Honoraris	1,000	717,6000€	100,00	717,6000 €



4. PRESSUPOST



PRESSUPOST XARXA D'AIGUA POTABLE (2019/A/59)



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

Projecte 2219A00059

Pressupost nº 2.019 / A / 59

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

C/ SALVADOR DALÍ, 1-15 - C/ JOSEP LLIMONA 1-17 - BLANES

AIGÜES DE BLANES, S.A.

CL/CANIGÓ,5

A17323205

17300 BLANES (GIRONA)

BLANES , 10 de Setembre de 2.019



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / A / 59

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250015	4,0000	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	347,08 €	1.388,33 €
010250010	2,0000	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2 UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	292,57 €	585,14 €
010100010	746,0000	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	3.060,58 €
010100140	183,2000	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,42 €	1.543,26 €
010100160	17,4000	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	218,82 €
010200300	57,6900	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	3.994,37 €
010200140	119,1300	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	2.035,75 €
010201000	62,0900	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM. PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	2.502,93 €
010201050	70,3800	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	2.454,96 €
010400052	108,6200	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	3.450,25 €
010700010	36,6400	M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	3.731,14 €
011200120	183,2000	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,04 €	7.517,70 €
011000005	17,4000	M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,22 €	334,41 €
011000010	17,4000	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE	29,30 €	509,85 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / A / 59 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

090210012	4,0000	CIMENT PORTLAND. UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	291,62 €	1.166,48 €
090250102	6,0000	UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	105,55 €	633,29 €
011502111	4,0000	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	74,68 €	298,73 €
011501901	6,0000	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	34,08 €	204,45 €
011900101	29,0000	UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.	32,93 €	954,91 €
V000000006	373,0000	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALESEVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,25 €	93,85 €
V000000005	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS	1.000,00 €	1.000,00 €
V000000004	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA ARRANJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.	1.000,00 €	1.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL 01.....

38.679,20 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / A / 59

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 02.- OBRA MECÀNICA

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
020100006	257,0000	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	35,41 €	9.101,63 €
020150104	2,0000	UT. COLZE EE 11°15' 100 MM FD S/TUB FD 100 UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 11°15' DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES	249,28 €	498,56 €
020150105	3,0000	UT. COLZE EE 45° 100 MM FD S/TUB FD 100 UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 45° DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES	230,91 €	692,73 €
020500105	4,0000	UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	363,95 €	1.455,79 €
021000140	3,0000	UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESSORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	200,63 €	601,90 €
021100140	3,0000	UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUB DE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	161,00 €	483,00 €
020300006	116,0000	ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	3,74 €	434,05 €
021300600	29,0000	UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 100 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS.	161,20 €	4.674,86 €
020800305	1,0000	UT. HIDRANT 100 MM. TUB FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'HIDRANT D'INCENDIS TIPUS T I T LLOBREGAT DE 100 MM SOBRE TUB DE FD DE 100 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, PLACA D'ANCLATGE I SENYALITZACIO.	840,21 €	840,21 €
021200010	1,0000	UT. CONNEXIO 110 PVC/100 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE PVC 110 MM. I FD 100 MM., AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	373,98 €	373,98 €
021200023	1,0000	UT. CONNEXIO 110 PEAD/100 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE PEAD 110 MM I FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I PEAD ELECTROSOLDABLES I ANCORATGE.	336,51 €	336,51 €
021200068	1,0000	UT. CONNEXIO 100 FD/110 PEAD EXTREMS UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 100 MM I PEAD 110 MM, AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIO.	187,21 €	187,21 €
021200118	1,0000	UT. CONNEXIÓ 160 PVC/100 FD INTERSECCIÓ UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIÓ ENTRE CANONADES DE PVC 160 MM I FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL I ANCORATGE.	583,75 €	583,75 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº	2.019 / A / 59	REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA		
011502110	4,0000	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,66 €	446,62 €
011501900	6,0000	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,03 €	162,16 €
011900100	29,0000	UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,23 €	789,53 €
TOTAL CAPÍTOL 02.....				21.662,49 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / A / 59

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 03.- SEGURETAT I SALUT / VARIS

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
040100101		1,0000	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	1.810,00 €	1.810,00 €
			PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL		
040201000		1,0000	UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA	500,00 €	500,00 €
			UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES		
040500245		1,0000	UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN	1.268,34 €	1.268,34 €
			UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 90.151,82 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.		
040500420		1,0000	UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 120.2	343,59 €	343,59 €
			UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 120.202,42 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.		
040500520		2,0000	UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES	717,60 €	1.435,20 €
			UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.		
TOTAL CAPÍTOL 03.....					5.357,13 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / A / 59 **REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**

RESUM DELS CAPÍTOLS

	%CAPÍTOL	
CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL	38.679,20 €	58,87
CAPÍTOL: 02.- OBRA MECÀNICA	21.662,49 €	32,97
CAPÍTOL: 03.- SEGURETAT I SALUT / VARIS	5.357,13 €	8,15
TOTAL EXECUCIÓ	65.698,82 €	



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / A / 59

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

TOTAL EXECUCIÓ	65.698,82 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	65.698,82 €
0% I.V.A.	
PRESSUPOST	65.698,82 €
TOTAL PRESSUPOST	65.698,82 €

BLANES, 10 de Setembre de 2.019

AIGÜES DE BLANES SA

AIGÜES DE BLANES, S.A.