



DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST





1. AMIDAMENTS

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / A / 136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 01 OBRA CIVIL

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Talls	Llargada			TOTAL	
010100010	TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFÀLTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.						618,0000	
	XARXA FD100	1,0000	2,0000	293,0000			586,0000	
	ESCOMESES	10,0000	2,0000	1,6000			32,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL	
010100140	DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.						3,0000	
	CREUAMENT XARXA	1,0000	5,0000	0,6000			3,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL	
010100160	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.						182,4000	
	XARXA	1,0000	293,0000	0,6000			175,8000	
	ESCOMESES	10,0000	1,6000	0,6000			9,6000	
	XARXA CALÇADA	1,0000	-5,0000	0,6000			-3,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL	
010200300	EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.						45,3900	
	XARXA	1,0000	293,0000	0,6000	1,0000	0,2500	43,9500	
	ESCOMESES	10,0000	1,6000	0,6000	0,6000	0,2500	1,4400	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL	
010200140	EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.						136,1700	
	XARXA	1,0000	293,0000	0,6000	1,0000	0,7500	131,8500	
	ESCOMESES	10,0000	1,6000	0,6000	0,6000	0,7500	4,3200	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL	
010201000	REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.						49,5300	
	XARXA	1,0000	293,0000	0,6000	0,3000		52,7400	
	ESCOMESES	10,0000	1,6000	0,6000	0,2500		2,4000	
	VOLUM TUB 100 XARXA	1,0000	293,0000			-0,0190	-5,5670	
	VOLUM TUB 50 ESCOMESES	9,0000	1,6000			-0,0020	-0,0288	
	VOLUM TUB 110 ESCOMESES	1,0000	1,6000			-0,0095	-0,0152	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL	
010201050	REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 95% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT						98,3100	
	XARXA PANOT	1,0000	288,0000	0,6000	0,5500		95,0400	
	XARXA AGLOMERAT	1,0000	5,0000	0,6000	0,4500		1,3500	
	ESCOMESES	10,0000	1,6000	0,6000	0,2000		1,9200	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària			TOTAL
010700010	M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.						0,6000	
	XARXA CALÇADA	1,0000	5,0000	0,6000	0,2000		0,6000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL	
011200110	M2. REPOSICIÓ DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT EN RASES I AMB UNA SUPERFÍCIE D'ENTRE 15 I 30 M2.						3,0000	
	XARXA CALÇADA	1,0000	5,0000	0,6000			3,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL	
011000005	M2. FORMIGO H-150 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.						182,4000	
	ESC PANOT	10,0000	1,6000	0,6000			9,6000	
	XAXA PANOT	1,0000	288,0000	0,6000			172,8000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL	
011000010	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.						22,8000	
	XARXA	1,0000	38,0000	0,6000			22,8000	

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / A / 136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL
011000100	M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PAVIMENT DE LLOSA HIDRAULICA DE FORMIGO GRIS DE 60x40 CM GRANALLADA, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER. LLOSA 0,6X0,4 + 0,4X0,4	2,0000	1,0000	0,8000			1,6000 1,6000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL
011000001	M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PANOT DE 30x30 CM. BLANC I VERMELL TIPUS JULIA PULIT, AMB MORTER DE CIMENT. XARXA ESCOMESSES	1,0000 10,0000	250,0000 1,6000	0,6000 0,6000			150,0000 9,6000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010400052	CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR. XARXA AGL PAV XARXA AGL TERRA XARXA PANOT PAV XARXA PANOT TERRA ESC PANOT PAV ESC PANOT TERRA	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 10,0000 10,0000	5,0000 5,0000 288,0000 288,0000 1,6000 1,6000	0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000	0,2000 0,8000 0,2000 0,8000 0,2000 0,4000	2,0000 1,2000 2,0000 1,2000 2,0000 1,2000	1,2000 2,8800 69,1200 165,8880 3,8400 4,6080
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
090200106	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS, I AMB TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS D-400 CETIFICADA "AENOR", INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE". VALVULES	4,0000					4,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
010250010	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. CATA INICI CATA FINAL CATA CAMARA	1,0000 1,0000 1,0000					1,0000 1,0000 1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
090250101	UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS, I AMB TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 CETIFICADA "AENOR", INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE". DESGUAS VENTOSA	4,0000 2,0000					4,0000 2,0000

CAPÍTOL: 02 OBRA MECANICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020100006	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS. XARXA	1,0000	293,0000	293,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020400030	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PEAD 110 MM. 10 ATM., TIPUS PE100 ESCOMESA Nº22	1,0000	1,6000	1,6000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020300010	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO. ESCOMESES Nº10, 14, 15, 16, 17 (2), 18, 19 I 21	9,0000	1,6000	14,4000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / A / 136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020300020	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE63 63 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.			1,0000
	ESCOMESA INICI	1,0000	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
020500100	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE PE, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.			4,0000
	VALVULES	4,0000		4,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021100140	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.			4,0000
	DESGUAS	4,0000		4,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021000140	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESSORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.			2,0000
	VENTOSA	2,0000		2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021300620	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS.			9,0000
	ESCOMESSES	9,0000		9,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021300630	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS.			1,0000
	ESCOMESA	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021200015	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO DE CANONADES DE FD 100 MM. I PEAD 110 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.			1,0000
	ESCOMESA 22	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
020150105	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 45° DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES			1,0000
	COLZE 45	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
020150104	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 11°25' DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES			1,0000
	COLZE 11	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
020150101	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 90° DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES			2,0000
	COLZE 90	2,0000		2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
020150103	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BRIDA CEGA DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES			1,0000
	TAP	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021500003	UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE COMPTADOR DE 25 MM CLASSE "C" DINTRE ARQUETA DE FD PER VORERA, INSTAL.LAT A PUNT DE REPOSAR EL PAVIMENT			1,0000
	COMPTADOR	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
020900140	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BOCA DE REG DE 45 MM. T. I T. LLOBREGAT, SOBRE TUB DE PVC-PE DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA,TUB PEBD, ACCESSORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.			1,0000
	BOCA DE REG	1,0000		1,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / A / 136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
020950090	UT. PRESA DE REG PER A DEGOTEIG DE 32 MM. PER A ZONES VERDES O ESCOSSELLS, CONNECTADA D'UNA INSTAL·LACIÓ JA EXISTENT D'ENTRE 32 I 63 MM. PRESA DE REG	1,0000	1,0000
020800305	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'HIDRANT D'INCENDIS TIPUS T I T LLOBREGAT DE 100 MM SOBRE TUB DE FD DE 100 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, PLACA D'ANCLATGE I SENYALITZACIÓ. HIDRANT Nº1 I 19	2,0000	2,0000
011900007	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145X145 MM., AMB MORTER. ESC 50 ESC 110 ESC 63	9,0000 1,0000 1,0000	9,0000 1,0000 1,0000

CAPÍTOL: 03 SEGURETAT I SALUT / VARIS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040100104	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL BALISSAMENT I SENYALITZACIÓ	1,0000	1,0000
040500240	UT. REDACCIÓ D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 60.101,21 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL·LEGI OFICIAL. ESTUDI BASIC	1,0000	1,0000
040500415	UT. REDACCIÓ DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 60.101,21 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL·LEGI OFICIAL. PLA	1,0000	1,0000
040500520	UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIÓ. MESOS	2,0000	2,0000
040201000	UT. REPOSICIÓ DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA HORIZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIÓ DE LES OBRES PINTAT	1,0000	1,0000
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA DE VARIS I IMPREVISTOS A JUSTIFICAR DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. IMPREVISTOS	3,0000	3,0000
V000000004	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. ARRANJAMENTS	3,0000	3,0000



2. QUADRE DE PREUS N° 1



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 2217A00136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.017/A/136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL		
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100140	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,4239 €
010100160	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,5760 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM. PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 95% PM DE RASA TERRE D'APORTA REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 95% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010700010	M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,8325 €
011200110	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 15 A 30 M2. M2. REPOSICIÓ DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT EN RASES I AMB UNA SUPERFÍCIE D'ENTRE 15 I 30 M2.	55,5638 €
011000005	M2. FORMIGO H-150 PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO H-150 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,2192 €
011000010	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,3015 €
011000100	M2. LLOSA HIDRAULICA 60x40 GRIS GRANALLADA M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PAVIMENT DE LLOSA HIDRAULICA DE FORMIGO GRIS DE 60x40 CM GRANALLADA, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER.	56,8697 €
011000001	M2. REP. PANOT 30x30 JULIA PULIT B I V MORTER M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PANOT DE 30x30 CM. BLANC I VERMELL TIPUS JULIA PULIT, AMB MORTER DE CIMENT.	27,3874 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
090200106	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS	424,7662 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 2217A00136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.017/A/136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL		
010250010	DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS, I AMB TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS D-400 CETIFICADA "AENOR", INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE". UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2 UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	292,5711 €
090250101	UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS, I AMB TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 CETIFICADA "AENOR", INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE".	157,1005 €
Capítol: 02 OBRA MECANICA		
020100006	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	35,4149 €
020400030	ML. TUB DE POLIETILE AD 110 MM. 10 ATM. S/TESTA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PEAD 110 MM. 10 ATM., TIPUS PE100	22,1129 €
020300010	ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	8,4833 €
020300020	ML. TUB DE POLIETILE PE40 63 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE63 63 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	13,0731 €
020500100	UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 PE POU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE PE, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	338,0276 €
021100140	UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	161,0014 €
021000140	UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	200,6344 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 2217A00136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA
Pressupost: 2.017/A/136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02 OBRA MECANICA		
021300620	UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	219,1474 €
021300630	UT. ESCOMESA 2" TUB FC-FD 100 MM. S/C SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	260,6861 €
021200015	UT. CONNEXIO 100 FD/110 PEAD INTERSECCIO. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO DE CANONADES DE FD 100 MM. I PEAD 110 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	613,2366 €
020150105	UT. COLZE EE 45° 100 MM FD S/TUB FD 100 UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 45° DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES	230,9106 €
020150104	UT. COLZE EE 11°25' 100 MM FD S/TUB FD 100 UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 11°25' DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES	249,2776 €
020150101	UT. COLZE EE 90° 100 MM FD S/TUB FD 100 UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 90° DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES	218,7884 €
020150103	UT. BRIDA CEGA 100 MM FD S/TUB FD 100 UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BRIDA CEGA DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES	238,1429 €
021500003	UT. COMP. 25 MM. "C"AMB ARQUETA FD REG/DUTXA/ETC UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE COMPTADOR DE 25 MM CLASSE "C" DINTRE ARQUETA DE FD PER VORERA, INSTAL.LAT A PUNT DE REPOSAR EL PAVIMENT	461,1687 €
020900140	UT. BOCA DE REG 45 MM. TUB FC-FD 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BOCA DE REG DE 45 MM. T. I T. LLOBREGAT, SOBRE TUB DE PVC-PE DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, TUB PEBD, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	357,5971 €
020950090	UT. PRESA DE REG PER DEGOTEIG DE 32 MM. UT. PRESA DE REG PER A DEGOTEIG DE 32 MM. PER A ZONES VERDES O ESCOSSELLS, CONNECTADA D'UNA INSTALACIO JA EXISTENT D'ENTRE 32 I 63 MM.	181,7732 €
020800305	UT. HIDRANT 100 MM. TUB FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'HIDRANT D'INCENDIS TIPUS T I T LLOBREGAT DE 100 MM SOBRE TUB DE FD DE 100 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, PLACA D'ANCLATGE I SENYALITZACIO.	840,2060 €
011900007	UT. BOCA DE CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145X145 MM., AMB MORTER.	70,0173 €
Capítol: 03 SEGURETAT I SALUT / VARIS		
040100104	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	444,6638 €
040500240	UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN	941,9000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 2217A00136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.017/A/136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 03 SEGURETAT I SALUT / VARIS		
040500415	PEM DE FINS A 60.101,21 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL. UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 60.10	205,0000 €
040500520	UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 60.101,21 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL. UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.	717,6000 €
040201000	UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORIZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES	500,0000 €
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA DE VARIS I IMPREVISTOS A JUSTIFICAR DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES PA. PARTIDA ALÇADA DE VARIS I IMPREVISTOS A JUSTIFICAR DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES.	1.000,0000 €
V000000004	PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIO DE LES OBRES.	1.000,0000 €



3. QUADRE DE PREUS N° 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2217A00136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.017/A/136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL					
Article: 010100010 ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC					4,1027 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,140	18,7230€	100,00	2,6212 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,135	10,9737€	100,00	1,4814 €
Article: 010100140 M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO					8,4239 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,050	15,2264€	100,00	0,7613 €
MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO	Maquinària Varis	0,150	51,0840€	100,00	7,6626 €
Article: 010100160 M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.					12,5760 €
COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,240	14,9540€	100,00	3,5890 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
Article: 010200300 M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA					69,2385 €
COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,500	14,9540€	100,00	22,4310 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,500	18,7230€	100,00	46,8074 €
Article: 010200140 M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO					17,0885 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,110	18,7230€	100,00	2,0595 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,390	38,5358€	100,00	15,0289 €
Article: 010201000 M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU					40,3113 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,200	15,2264€	100,00	3,0453 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	1.500,000	0,0223€	100,00	33,4125 €
Article: 010201050 M3.REPLE/COMPACTACIO 95% PM DE RASA TERRE D'APORTA					34,8815 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,500	18,7230€	100,00	9,3615 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,500	8,3116€	100,00	4,1558 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	1,500	11,6738€	100,00	17,5106 €
Article: 010700010 M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM					101,8325 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	1,100	88,0605€	100,00	96,8666 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,150	17,8799€	100,00	2,6820 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,150	15,2264€	100,00	2,2840 €
Article: 011200110 M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 15 A 30 M2.					55,5638 €
RAC15/30 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 15 A 30	Subministres Varis	1,000	55,5638€	100,00	55,5638 €
Article: 011000005 M2. FORMIGO H-150 PER VORERES 10 CM.					19,2192 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,160	88,0605€	100,00	14,0897 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,130	18,7230€	100,00	2,4340 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,130	20,7347€	100,00	2,6955 €
Article: 011000010 M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES					29,3015 €
CPORTSAC - KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B	Subministres Varis	3,000	0,1552€	100,00	0,4655 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	1,000	0,0156€	100,00	0,0156 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,610	20,7347€	100,00	12,6482 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres Varis	0,036	83,3663€	100,00	3,0012 €
PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C	Subministres Varis	1,020	4,1019€	100,00	4,1839 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2217A00136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.017/A/136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Article: 011000100 M2. LLOSA HIDRAULICA 60x40 GRIS GRANALLADA					56,8697 €
GUALLL60 - M2. LLOSA HIDRAULICA DE FORMIGO US EXTERI	Subministres Varis	1,050	17,4983€	100,00	18,3732 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,870	18,7230€	100,00	16,2890 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,870	20,7347€	100,00	18,0392 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,050	83,3663€	100,00	4,1683 €
Article: 011000001 M2. REP. PANOT 30x30 JULIA PULIT B I V MORTER					27,3874 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,300	18,7230€	100,00	5,6169 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,300	20,7347€	100,00	6,2204 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,020	83,3663€	100,00	1,6673 €
PANOT30B - UT. PANOT TERRATZO PIRELLI POLIT BLANC ES	Subministres Varis	6,000	1,1569€	100,00	6,9414 €
PANOT30V - UT. PANOT TERRATZO PIRELLI POLIT VERMELL	Subministres Varis	6,000	1,1569€	100,00	6,9414 €
Article: 010400052 M3. CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM. CAMIO 16TN TAXA INCL					31,7644 €
CAMIO16 - H. CAMIO DE 16000 KG	Maquinària Varis	0,300	35,8463€	100,00	10,7539 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,000	17,1569€	100,00	17,1569 €
Article: 090200106 UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE					424,7662 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,520	88,0605€	100,00	45,7915 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	100,000	0,2869€	100,00	28,6935 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	5,000	0,0156€	100,00	0,0780 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	5,250	18,7230€	100,00	98,2956 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	5,250	20,7347€	100,00	108,8573 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres Varis	0,160	83,3663€	100,00	13,3386 €
PATESUGA - UT. PATE SUGAR POLIPROPILE	Subministres Varis	2,000	4,8098€	100,00	9,6195 €
PORTLAND - UT. SAC DE CIMENT PORTLAND	Subministres Varis	1,000	3,9818€	100,00	3,9818 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	200,000	0,0223€	100,00	4,4550 €
TFD60A - UT. TAPA FD DE 60 CM "AIGUA"	Subministres Varis	1,000	111,6555€	100,00	111,6555 €
Article: 010250010 UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2					292,5711 €
CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG	Maquinària Varis	0,200	41,2253€	100,00	8,2451 €
COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,750	14,9540€	100,00	26,1696 €
CPORTSAC - KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B	Subministres Varis	3,000	0,1552€	100,00	0,4655 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL. PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	1,000	55,5830€	100,00	55,5830 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,160	88,0605€	100,00	14,0897 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	1,000	0,0156€	100,00	0,0156 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	5,790	18,7230€	100,00	108,4060 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,740	20,7347€	100,00	15,3437 €
MORTERMIXT - M3. MORTER MIXT PORTLAND/CALÇ/SORRA 2	Subministres no esto	0,040	136,9005€	100,00	5,4760 €
PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C	Subministres Varis	1,020	4,1019€	100,00	4,1839 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,200	8,3116€	100,00	1,6623 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,080	38,5358€	100,00	3,0829 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	0,600	11,6738€	100,00	7,0043 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	600,000	0,0223€	100,00	13,3650 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,560	10,9737€	100,00	6,1452 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,360	17,1569€	100,00	23,3334 €
Article: 090250101 UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE					157,1005 €
FORMD200 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-200 (H-100)	Subministres no esto	0,070	80,2395€	100,00	5,6168 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	58,000	0,2869€	100,00	16,6422 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,500	18,7230€	100,00	46,8074 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	2,500	20,7347€	100,00	51,8368 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres Varis	0,110	83,3663€	100,00	9,1703 €
TFD40A - UT. TAPA FD DE 40x40 CM "AIGUA"	Subministres Varis	1,000	27,0270€	100,00	27,0270 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2217A00136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.017/A/136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Capítol: 02 OBRA MECANICA					
Article: 020100006 ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM.					35,4149 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,120	17,8799€	100,00	2,1456 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,120	15,2264€	100,00	1,8272 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,050	0,4538€	100,00	0,4764 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,120	40,3301€	100,00	4,8396 €
TFD100 - ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 100	Subministres Varis	1,050	24,8820€	100,00	26,1261 €
Article: 020400030 ML. TUB DE POLIETILE AD 110 MM. 10 ATM. S/TESTA					22,1129 €
GENERADO - H. GENERADOR D'ELECTRICITAT 6 KVA	Maquinària Varis	0,050	12,8535€	100,00	0,6427 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,100	17,8799€	100,00	1,7880 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,100	15,2264€	100,00	1,5226 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,050	0,4538€	100,00	0,4764 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,030	40,3301€	100,00	1,2099 €
SOLTES160 - H. MAQUINA DE SOLDAR PE A TESTA FINS A 16	Maquinària Varis	0,050	15,7540€	100,00	0,7877 €
TPAD110B - ML. TUB DE POLIETILE A.D. DE 110 MM. BARRA	Subministres Varis	1,020	15,3780€	100,00	15,6856 €
Article: 020300010 ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM.					8,4833 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,030	17,8799€	100,00	0,5364 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,030	15,2264€	100,00	0,4568 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,100	0,4538€	100,00	0,4991 €
TPBD50 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 50 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,010	6,9218€	100,00	6,9910 €
Article: 020300020 ML. TUB DE POLIETILE PE40 63 MM. 10 ATM.					13,0731 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,040	17,8799€	100,00	0,7152 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,040	15,2264€	100,00	0,6091 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,010	0,4538€	100,00	0,4583 €
TPBD63 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 63 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,010	11,1788€	100,00	11,2905 €
Article: 020500100 UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 PE POU					338,0276 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,250	17,8799€	100,00	22,3499 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,250	15,2264€	100,00	19,0330 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	16,000	1,1664€	100,00	18,6619 €
PEM110 - UT. MANIGUET S/ELECTRO. 110 MM	Subministres Varis	2,000	15,6173€	100,00	31,2345 €
PTMPB110 - UT. MANIGUET PORTABRIDA S/TESTA 110 MM	Subministres Varis	2,000	38,7585€	100,00	77,5170 €
VC100AP - UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 100 A-P	Subministres Varis	1,000	145,7940€	100,00	145,7940 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	16,000	0,4903€	100,00	7,8449 €
VOLAN150 - UT. VOLANT PER EURO20 DE 100 A 150	Subministres Varis	1,000	15,5925€	100,00	15,5925 €
Article: 021100140 UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM.					161,0014 €
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	2,000	7,2600€	100,00	14,5200 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €
CLCP1 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL PETIT 1"	Subministres Varis	1,000	11,4015€	100,00	11,4015 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	1,000	0,9323€	100,00	0,9323 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	2,8545€	100,00	2,8545 €
VCFD1 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	65,1750€	100,00	65,1750 €
Article: 021000140 UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM.					200,6344 €
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	2,000	7,2600€	100,00	14,5200 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2217A00136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.017/A/136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
CLCP1 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL PETIT 1"	Subministres Varis	1,000	11,4015€	100,00	11,4015 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	1,000	0,9323€	100,00	0,9323 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	2,8545€	100,00	2,8545 €
VALES1 - UT. VALVULA DE LLAUTO PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	18,1830€	100,00	18,1830 €
VENTARI1 - UT. VENTOSA A.R.I. DE 1"	Subministres Varis	1,000	86,6250€	100,00	86,6250 €
Article: 021300620 UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C					219,1474 €
86150 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 50 MM	Subministres Varis	3,000	16,0875€	100,00	48,2625 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €
CLCM112 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL MITJA 11/2"	Subministres Varis	1,000	14,6273€	100,00	14,6273 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	2,000	0,9323€	100,00	1,8645 €
VCFD112 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 11/2"	Subministres Varis	1,000	88,2750€	100,00	88,2750 €
Article: 021300630 UT. ESCOMESA 2" TUB FC-FD 100 MM. S/C					260,6861 €
86163 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 63 MM	Subministres Varis	3,000	26,1525€	100,00	78,4575 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €
CLCM2 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL MITJA 2"	Subministres Varis	1,000	15,2460€	100,00	15,2460 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	2,000	0,9323€	100,00	1,8645 €
VCFD2 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 2"	Subministres Varis	1,000	99,0000€	100,00	99,0000 €
Article: 021200015 UT. CONNEXIO 100 FD/110 PEAD INTERSECCIO.					613,2366 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	15,000	5,5770€	100,00	83,6550 €
FDFBE150 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 150	Subministres Varis	2,000	71,8245€	100,00	143,6490 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,650	88,0605€	100,00	57,2393 €
GENERADO - H. GENERADOR D'ELECTRICITAT 6 KVA	Maquinària Varis	0,050	12,8535€	100,00	0,6427 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	8,000	1,1664€	100,00	9,3309 €
INOXFM20 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 20	Subministres Varis	16,000	2,4424€	100,00	39,0790 €
ISOPROPA - LT. NETEJADOR PER TUB DE POLIETILE. ISOPR	Subministres Varis	0,100	3,3413€	100,00	0,3341 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	1,000	2,4750€	100,00	2,4750 €
JP150 - UT. JUNTA PLANA 150 MM.	Subministres Varis	2,000	2,4750€	100,00	4,9500 €
MAQELECT - H. MAQUINA PER SOLDAR ACCESSORI ELECTR	Maquinària Varis	0,050	10,6658€	100,00	0,5333 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
PEM110 - UT. MANIGUET S/ELECTRO. 110 MM	Subministres Varis	1,000	15,6173€	100,00	15,6173 €
PTMPB110 - UT. MANIGUET PORTABRIDA S/TESTA 110 MM+B	Subministres Varis	1,000	38,7585€	100,00	38,7585 €
TE150100 - UT. TE FD BBB 150x100 MM	Subministres Varis	1,000	106,3260€	100,00	106,3260 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	8,000	0,4903€	100,00	3,9224 €
VIS2090 - UT. CARGOL ZINCAT 20x90	Subministres Varis	16,000	1,1122€	100,00	17,7947 €
Article: 020150105 UT. COLZE EE 45° 100 MM FD S/TUB FD 100					230,9106 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	10,000	5,5770€	100,00	55,7700 €
CE45/100 - UT. COLZE FD EE 45° 100 MM	Subministres Varis	1,000	83,3910€	100,00	83,3910 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,220	88,0605€	100,00	19,3733 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
Article: 020150104 UT. COLZE EE 11°25' 100 MM FD S/TUB FD 100					249,2776 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2217A00136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.017/A/136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	10,000	5,5770€	100,00	55,7700 €
CE11/100 - UT. COLZE FD EE 11° 100 MM	Subministres Varis	1,000	86,2950€	100,00	86,2950 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	0,500	55,5830€	100,00	27,7915 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,080	88,0605€	100,00	7,0448 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
Article: 020150101 UT. COLZE EE 90° 100 MM FD S/TUB FD 100					218,7884 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	10,000	5,5770€	100,00	55,7700 €
CE90/100 - UT. COLZE FD EE 90° 100 MM	Subministres Varis	1,000	83,5973€	100,00	83,5973 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,080	88,0605€	100,00	7,0448 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
Article: 020150103 UT. BRIDA CEGA 100 MM FD S/TUB FD 100					238,1429 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	10,000	5,5770€	100,00	55,7700 €
FDBC100 - UT. TAP FD EMBRIDAT 100 MM	Subministres Varis	1,000	16,2855€	100,00	16,2855 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	1,000	52,4453€	100,00	52,4453 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,290	88,0605€	100,00	25,5375 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	8,000	1,1664€	100,00	9,3309 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	1,000	2,4750€	100,00	2,4750 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	8,000	0,4903€	100,00	3,9224 €
Article: 021500003 UT. COMP. 25 MM. "C"AMB ARQUETA FD REG/DUTXA/ETC					461,1687 €
86150 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 50 MM	Subministres Varis	2,000	16,0875€	100,00	32,1750 €
AE112114 - UT. ARO EXAGONAL LLAUTO 11/2**11/4"	Subministres Varis	2,000	3,2007€	100,00	6,4013 €
AV470C25 - UT. ARQUETA FD 470 MM COMP 25 AN47725 PE 4	Subministres Varis	1,000	194,0565€	100,00	194,0565 €
C25CT - UT. COMPTADOR DE 25-260 MM CLASSE C 420PC+V	Subministres Varis	1,000	115,2360€	100,00	115,2360 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	4,000	0,9323€	100,00	3,7290 €
VALES114 - UT. VALVULA DE LLAUTO PER ESCOMESA DE 11/	Subministres Varis	2,000	29,9558€	100,00	59,9115 €
Article: 020900140 UT. BOCA DE REG 45 MM. TUB FC-FD 100 MM.					357,5971 €
86050 - UT. RACORD LLAUTO FEMELLA-TUB DE 50 MM	Subministres Varis	4,000	16,5000€	100,00	66,0000 €
BOCAREG - UT. BOCA DE REG DE 45 MM HOMOLOGADA	Subministres Varis	1,000	175,3868€	100,00	175,3868 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €
CLCM112 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL MITJA 11/2"	Subministres Varis	1,000	14,6273€	100,00	14,6273 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,250	17,8799€	100,00	22,3499 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,250	15,2264€	100,00	19,0330 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	2,000	0,9323€	100,00	1,8645 €
VALES112 - UT. VALVULA DE LLAUTO PER ESCOMESA DE 11/	Subministres Varis	1,000	41,8770€	100,00	41,8770 €
Article: 020950090 UT. PRESA DE REG PER DEGOTEIG DE 32 MM.					181,7732 €
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	3,000	7,2600€	100,00	21,7800 €
86550 - UT. TE DE LLAUTO ROSCA-TUB DE 50	Subministres Varis	1,000	34,6500€	100,00	34,6500 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	3,000	17,8799€	100,00	53,6397 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	3,000	15,2264€	100,00	45,6791 €
MR1121 - UT. MATXO LLAUTO REDUIT 11/2**1"	Subministres Varis	1,000	4,0546€	100,00	4,0546 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	1,000	0,9323€	100,00	0,9323 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2217A00136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.017/A/136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	2,8545€	100,00	2,8545 €
VALES1 - UT. VALVULA DE LLAUTO PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	18,1830€	100,00	18,1830 €
Article: 020800305 UT. HIDRANT 100 MM. TUB FD 100 MM.					840,2060 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	10,000	5,5770€	100,00	55,7700 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	2,000	52,4453€	100,00	104,8905 €
FDT100 - UT. TE FD. BBB 100 MM	Subministres Varis	1,000	76,1145€	100,00	76,1145 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,290	88,0605€	100,00	25,5375 €
HIDRANTP - UT. HIDRANT DE 100 AMB ARQUETA HOMOLOGA	Subministres Varis	1,000	398,1203€	100,00	398,1203 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	2,000	17,8799€	100,00	35,7598 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	2,000	15,2264€	100,00	30,4527 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	24,000	1,1664€	100,00	27,9928 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	3,000	2,4750€	100,00	7,4250 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
PLACAHID - UT. PLACA INDICADORA D'HIDRANT	Subministres Varis	1,000	25,5750€	100,00	25,5750 €
VIS1670 - UT. CARGOL ZINCAT 16x70	Subministres Varis	24,000	0,5541€	100,00	13,2979 €
Article: 011900007 UT. BOCA DE CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.					70,0173 €
CLAPETAF - UT. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" PER VORER	Subministres Varis	1,000	27,2250€	100,00	27,2250 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,000	18,7230€	100,00	18,7230 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	1,000	20,7347€	100,00	20,7347 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres Varis	0,040	83,3663€	100,00	3,3347 €
Capítol: 03 SEGURETAT I SALUT / VARIS					
Article: 040100104 PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL					538,9864 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	8,000	67,3733€	-18% Dte. 100,00	444,6638 €
Article: 040500240 UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN					941,9000 €
SISEB08 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO ESTUDI BASI	Honoraris	1,000	941,9000€	100,00	941,9000 €
Article: 040500415 UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 60.10					205,0000 €
SISPL03 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO PLA. PEM FIN	Honoraris	1,000	205,0000€	100,00	205,0000 €
Article: 040500520 UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES					717,6000 €
SISCO04 - UT. SEGURETAT I SALUT. COORDINADOR. 4 VISITE	Honoraris	1,000	717,6000€	100,00	717,6000 €
Article: 040201000 UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA					500,0000 €
SENYALVIARIA - UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA	Altres Varis	1,000	500,0000€	100,00	500,0000 €
Article: V000000003 PA. PARTIDA ALÇADA DE VARIS I IMPREVISTOS A JUSTIFICAR DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRE					1.000,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.000,000	1,0000€	100,00	1.000,0000 €
Article: V000000004 PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES					1.000,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.000,000	1,0000€	100,00	1.000,0000 €



4. PRESSUPOST



PRESSUPOST XARXA D'AIGUA POTABLE (2017/A/136)



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

Projecte 2217A00136

Pressupost nº 2.017 / A / 136

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PL/ ONZE DE SETEMBRE, 1-24 - BLANES

AIGÜES DE BLANES, S.A.

CL/CANIGÓ,5

A17323205

17300 BLANES (GIRONA)

BLANES , 12 d'Agost de 2.019



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / A / 136

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010100010	618,0000	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	2.535,44 €
010100140	3,0000	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,42 €	25,27 €
010100160	182,4000	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	2.293,86 €
010200300	45,3900	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	3.142,73 €
010200140	136,1700	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	2.326,94 €
010201000	49,5300	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	1.996,62 €
010201050	98,3100	M3.REPLE/COMPACTACIO 95% PM DE RASA TERRE D'APORTA REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 95% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	3.429,20 €
010700010	0,6000	M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	61,10 €
011200110	3,0000	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 15 A 30 M2. M2. REPOSICIÓ DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT EN RASES I AMB UNA SUPERFÍCIE D'ENTRE 15 I 30 M2.	55,56 €	166,69 €
011000005	182,4000	M2. FORMIGO H-150 PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO H-150 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,22 €	3.505,58 €
011000010	22,8000	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,30 €	668,07 €
011000100	1,6000	M2. LLOSA HIDRAULICA 60x40 GRIS GRANALLADA M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PAVIMENT DE LLOSA HIDRAULICA DE FORMIGO GRIS DE 60x40 CM GRANALLADA, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER.	56,87 €	90,99 €
011000001	159,6000	M2. REP. PANOT 30x30 JULIA PULIT B I V MORTER M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PANOT DE 30x30 CM. BLANC I VERMELL TIPUS JULIA PULIT, AMB MORTER DE CIMENT.	27,39 €	4.371,03 €
010400052	247,5400	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	7.862,96 €
090200106	4,0000	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE	424,77 €	1.699,06 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / A / 136

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

		SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS, I AMB TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS D-400 CETIFICADA "AENOR", INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE".		
010250010	3,0000	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2	292,57 €	877,71 €
		UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.		
090250101	6,0000	UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE	157,10 €	942,60 €
		UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÁXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS, I AMB TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 CETIFICADA "AENOR", INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE".		
TOTAL CAPÍTOL 01.....				35.995,85 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / A / 136

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 02.- OBRA MECANICA

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
020100006	293,0000		ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	35,41 €	10.376,57 €
020400030	1,6000		ML. TUB DE POLIETILE AD 110 MM. 10 ATM. S/TESTA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PEAD 110 MM. 10 ATM., TIPUS PE100	22,11 €	35,38 €
020300010	14,4000		ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	8,48 €	122,16 €
020300020	1,0000		ML. TUB DE POLIETILE PE40 63 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE63 63 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	13,07 €	13,07 €
020500100	4,0000		UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 PE POU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE PE, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	338,03 €	1.352,11 €
021100140	4,0000		UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	161,00 €	644,01 €
021000140	2,0000		UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	200,63 €	401,27 €
021300620	9,0000		UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	219,15 €	1.972,33 €
021300630	1,0000		UT. ESCOMESA 2" TUB FC-FD 100 MM. S/C SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	260,69 €	260,69 €
021200015	1,0000		UT. CONNEXIO 100 FD/110 PEAD INTERSECCIO. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO DE CANONADES DE FD 100 MM. I PEAD 110 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	613,24 €	613,24 €
020150105	1,0000		UT. COLZE EE 45° 100 MM FD S/TUB FD 100 UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 45° DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES	230,91 €	230,91 €
020150104	1,0000		UT. COLZE EE 11°25' 100 MM FD S/TUB FD 100 UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 11°25' DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES	249,28 €	249,28 €
020150101	2,0000		UT. COLZE EE 90° 100 MM FD S/TUB FD 100 UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 90° DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES	218,79 €	437,58 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / A / 136

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

020150103	1,0000	UT. BRIDA CEGA 100 MM FD S/TUB FD 100 UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BRIDA CEGA DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES	238,14 €	238,14 €
021500003	1,0000	UT. COMP. 25 MM. "C" AMB ARQUETA FD REG/DUTXA/ETC UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE COMPTADOR DE 25 MM CLASSE "C" DINTRE ARQUETA DE FD PER VORERA, INSTAL.LAT A PUNT DE REPOSAR EL PAVIMENT	461,17 €	461,17 €
020900140	1,0000	UT. BOCA DE REG 45 MM. TUB FC-FD 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BOCA DE REG DE 45 MM. T. I T. LLOBREGAT, SOBRE TUB DE PVC-PE DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, TUB PEBD, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	357,60 €	357,60 €
020950090	1,0000	UT. PRESA DE REG PER DEGOTEIG DE 32 MM. UT. PRESA DE REG PER A DEGOTEIG DE 32 MM. PER A ZONES VERDES O ESCOSSELLS, CONNECTADA D'UNA INSTAL.ACIO JA EXISTENT D'ENTRE 32 I 63 MM.	181,77 €	181,77 €
020800305	2,0000	UT. HIDRANT 100 MM. TUB FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'HIDRANT D'INCENDIS TIPUS T I T LLOBREGAT DE 100 MM SOBRE TUB DE FD DE 100 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, PLACA D'ANCLATGE I SENYALITZACIO.	840,21 €	1.680,41 €
011900007	11,0000	UT. BOCA DE CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145X145 MM., AMB MORTER.	70,02 €	770,19 €

TOTAL CAPÍTOL 02.....

20.397,88 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / A / 136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 03.- SEGURETAT I SALUT / VARIS

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
040100104	1,0000	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	444,66 €	444,66 €
040500240	1,0000	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN	941,90 €	941,90 €
040500415	1,0000	UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 60.101,21 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.	205,00 €	205,00 €
040500520	2,0000	UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 60.10 UT. REDACCIO DE PLA DE SEURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 60.101,21 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.	717,60 €	1.435,20 €
040201000	1,0000	UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.	500,00 €	500,00 €
V000000003	3,0000	UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES	1.000,00 €	3.000,00 €
V000000004	3,0000	PA. PARTIDA ALÇADA DE VARIS I IMPREVISTOS A JUSTIFICAR DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES PA. PARTIDA ALÇADA DE VARIS I IMPREVISTOS A JUSTIFICAR DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES.	1.000,00 €	3.000,00 €
		PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIO DE LES OBRES.		
TOTAL CAPÍTOL 03.....				9.526,76 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / A / 136 **REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**

RESUM DELS CAPÍTOLS

	%CAPÍTOL	
CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL	35.995,85 €	54,60
CAPÍTOL: 02.- OBRA MECANICA	20.397,88 €	30,94
CAPÍTOL: 03.- SEGURETAT I SALUT / VARIS	9.526,76 €	14,45
TOTAL EXECUCIÓ		65.920,49 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / A / 136 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

TOTAL EXECUCIÓ	65.920,49 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	65.920,49 €
0% I.V.A.	
PRESSUPOST	65.920,49 €
TOTAL PRESSUPOST	65.920,49 €

BLANES, 12 d'Agost de 2.019

AIGÜES DE BLANES SA