



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

Projecte 2217A00136

Pressupost nº 2.019 / L / 1

**SEPARATA D'OBRA CIVIL DELS TREBALLS DE REFORMA DE LA XARXA
D'AIGUA**

PL/ ONZE DE SETEMBRE, 1-24 - BLANES

AIGÜES DE BLANES, S.A.

CL/CANIGÓ,5

A17323205

17300 BLANES (GIRONA)

BLANES , 28 d'Agost de 2.019



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / L / 1

SEPARATA D'OBRA CIVIL DELS TREBALLS DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010100010	618,0000	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	2.535,44 €
010100140	3,0000	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,42 €	25,27 €
010100160	182,4000	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	2.293,86 €
010200300	45,3900	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	3.142,73 €
010200140	136,1700	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	2.326,94 €
010201000	49,5300	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM. PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	1.996,62 €
010201050	98,3100	M3.REPLE/COMPACTACIO 95% PM DE RASA TERRE D'APORTA REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 95% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	3.429,20 €
010700010	0,6000	M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	61,10 €
011200110	3,0000	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 15 A 30 M2. M2. REPOSICIÓ DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT EN RASES I AMB UNA SUPERFÍCIE D'ENTRE 15 I 30 M2.	55,56 €	166,69 €
011000005	182,4000	M2. FORMIGO H-150 PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO H-150 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,22 €	3.505,58 €
011000010	22,8000	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,30 €	668,07 €
011000100	1,6000	M2. LLOSA HIDRAULICA 60x40 GRIS GRANALLADA M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PAVIMENT DE LLOSA HIDRAULICA DE FORMIGO GRIS DE 60x40 CM GRANALLADA, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER.	56,87 €	90,99 €
011000001	159,6000	M2. REP. PANOT 30x30 JULIA PULIT B I V MORTER M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PANOT DE 30x30 CM. BLANC I VERMELL TIPUS JULIA PULIT, AMB MORTER DE CIMENT.	27,39 €	4.371,03 €
010400052	247,5400	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	7.862,96 €
090200106	4,0000	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE	291,62 €	1.166,48 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / L / 1

SEPARATA D'OBRA CIVIL DELS TREBALLS DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

010250010	3,0000	SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS, I AMB TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS D-400 CETIFICADA "AENOR", INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE", SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES. UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2	292,57 €	877,71 €
090250101	6,0000	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS, I AMB TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 CETIFICADA "AENOR", INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE", SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES.	105,55 €	633,29 €

TOTAL CAPÍTOL 01.....

35.153,96 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / L / 1

SEPARATA D'OBRA CIVIL DELS TREBALLS DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 02.- OBRA MECANICA

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
020100006	293,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SOBRE CANONADA, SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES.	0,25 €	73,27 €
020400030	1,6000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB POLIETILE PE100 110 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SOBRE CANONADA, SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES.	0,25 €	0,40 €
020300010	14,4000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB POLIETILE PE40 50 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SOBRE CANONADA, SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES.	0,25 €	3,60 €
020300020	1,0000	ML. COL. MALLA SOBRE TUB POLIETILE PE40 63 MM. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SOBRE CANONADA, SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES.	0,25 €	0,25 €
011900007	11,0000	UT. COL. BOCA DE CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145X145 MM., SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES.	25,00 €	275,01 €
TOTAL CAPÍTOL 02.....				352,53 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / L / 1

**SEPARATA D'OBRA CIVIL DELS TREBALLS DE REFORMA DE LA XARXA
D'AIGUA**

CAPÍTOL: 03.- VARIS I IMPREVISTOS

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
V000000003		3,0000	PA. PARTIDA ALÇADA DE VARIS I IMPREVISTOS A JUSTIFICAR DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES	1.000,00 €	3.000,00 €
			PA. PARTIDA ALÇADA DE VARIS I IMPREVISTOS A JUSTIFICAR DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES.		
V000000004		3,0000	PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES	1.000,00 €	3.000,00 €
			PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.		
TOTAL CAPÍTOL 03.....					6.000,00 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / L / 1

**SEPARATA D'OBRA CIVIL DELS TREBALLS DE REFORMA DE LA XARXA
D'AIGUA**

RESUM DELS CAPÍTOLS

	%CAPÍTOL	
CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL	35.153,96 €	84,70
CAPÍTOL: 02.- OBRA MECANICA	352,53 €	0,85
CAPÍTOL: 03.- VARIS I IMPREVISTOS	6.000,00 €	14,46
TOTAL EXECUCIÓ		41.506,49 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / L / 1

**SEPARATA D'OBRA CIVIL DELS TREBALLS DE REFORMA DE LA XARXA
D'AIGUA**

TOTAL EXECUCIÓ	41.506,49 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	41.506,49 €
21,00% I.V.A.	8.716,36 €
PRESSUPOST	50.222,85 €
TOTAL PRESSUPOST	50.222,85 €

BLANES, 28 d'Agost de 2.019

AIGÜES DE BLANES SA