



DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST





1. AMIDAMENTS

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.019 / A / 56 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 01 OBRA CIVIL

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Talls	Llargada			TOTAL
010100010	TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.						203,0000
	XARXA FD 100	1,0000	2,0000	77,0000			154,0000
	ESCOMESSES	1,0000	2,0000	1,5000			3,0000
	XARXA PE 110	1,0000	2,0000	23,0000			46,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
010250010	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.						2,0000
	VORERA PANOT	2,0000					2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
010250015	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.						2,0000
	ILLES BALEARS	1,0000					1,0000
	ILLES CANARIES	1,0000					1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL
010100050	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB COMPRESSOR.						8,2800
	CUNETA	1,0000	20,7000	0,4000			8,2800
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL
010100140	DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.						5,1000
	CALÇADA BALEARS	1,0000	6,0000	0,6000			3,6000
	CALÇADA CANARIES	1,0000	1,5000				1,5000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL
010100160	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.						118,4800
	XARXA FD100 VORERA	1,0000	71,0000	0,6000			42,6000
	SOBREAMPLE	1,0000	34,0000	2,2000			74,8000
	ESCOMESA	1,0000	1,5000	0,4000			0,6000
	ILLES CANARIES	1,0000	0,8000	0,6000			0,4800
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010200140	EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.						46,1400
	RASA FD100	1,0000	77,0000	0,6000	1,0000	0,7500	34,6500
	ESCOMESA	1,0000	1,5000	0,4000	0,6000	0,7500	0,2700
	SOBREAMPLE	1,0000	34,0000	2,2000	0,2000	0,7500	11,2200
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010200300	EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.						18,6900
	XARXA FD100	1,0000	77,0000	0,6000	1,0000	0,2500	11,5500
	ESCOMESA	1,0000	1,5000	0,4000	0,6000	0,2500	0,0900
	SOBREAMPLE	1,0000	34,0000	2,2000	0,2000	0,2500	3,7400
	CUNETA	1,0000	20,7000	0,4000	0,4000	1,0000	3,3120
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010201000	REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.						15,0900
	XARXA FD100	1,0000	77,0000	0,6000	0,3000		13,8600
	ESCOMESA	1,0000	1,5000	0,4000	0,2500		0,1500
	VOLUM TUB FD100	-0,0109	77,0000				-0,8393
	VOLUM TUB PE50	-0,0020	1,5000				-0,0030
	XARXA PE 110 CARRER	1,0000	2,3000	0,6000	0,3500		0,4830
	XARXA PE 110 CUNETA	1,0000	20,7000	0,4000	0,2000		1,6560

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.019 / A / 56 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
	VOLUM TUB PE 110	-0,0095	23,0000				-0,2185
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010201050	REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT						25,7900
	XARXA FD100	1,0000	71,0000	0,6000	0,5500		23,4300
	XARXA FD100 CALÇADA	1,0000	6,0000	0,6000	0,4500		1,6200
	ESCOMESA	1,0000	1,5000	0,4000	0,2000		0,1200
	ILLES CANARIES	1,0000	2,3000	0,6000	0,4500		0,6210
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010400052	CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.						99,0000
	XARXA FD100 PAV CALÇADA	1,0000	6,0000	0,6000	0,2000	2,0000	1,4400
	XARXA FD100 TERRES CALÇADA	1,0000	6,0000	0,6000	0,8000	1,2000	3,4560
	XARXA FD100 PAV VORERA	1,0000	77,0000	0,6000	0,2000	2,0000	18,4800
	XARXA FD100 TERRES VORERA	1,0000	77,0000	0,6000	0,8000	1,2000	44,3520
	ESCOMESA PAV	1,0000	1,5000	0,4000	0,2000	2,0000	0,2400
	ESCOMESA TERRES	1,0000	1,5000	0,4000	0,4000	1,2000	0,2880
	SOBREAMPLE	1,0000	34,0000	2,2000	0,2000	2,0000	29,9200
	ILLES CANARIES PAV.	1,0000	1,5000	0,6000	0,2000	2,0000	0,3600
	ILLES CANARIES TERRES	1,0000	0,8000	0,6000	0,8000	1,2000	0,4608
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010400070	M3. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT AMB CAMIÓ EQUIPAT DE MECANISME HIDRÀULIC, DE CONTENIDOR DE TERRES I RUNES, SITUAT A PEU D'OBRA. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.						5,8900
	CUNETA PAV	1,0000	23,0000	0,4000	0,2000	2,0000	3,6800
	CUNETA TERRES	1,0000	23,0000	0,4000	0,2000	1,2000	2,2080
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
011000005	M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.						118,4800
	XARXA FD100	1,0000	71,0000	0,6000			42,6000
	SOBRE AMPLE	1,0000	34,0000	2,2000			74,8000
	ESCOMESA	1,0000	1,5000	0,4000			0,6000
	ILLES CANARIES	1,0000	0,8000	0,6000			0,4800
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
011000010	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.						118,4800
	XARXA FD100	1,0000	71,0000	0,6000			42,6000
	ESCOMESA	1,0000	1,5000	0,4000			0,6000
	SOBREAMPLE	1,0000	34,0000	2,2000			74,8000
	ILLES CANARIES	1,0000	0,8000	0,6000			0,4800
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
011200120	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX						4,5000
	ILLES BALEARS	1,0000	6,0000	0,6000			3,6000
	ILLES CANARIES	1,0000	1,5000	0,6000			0,9000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010700010	M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.						0,9000
	ILLES BALEARS	1,0000	6,0000	0,6000	0,2000		0,7200
	ILLES CANARIES	1,0000	1,5000	0,6000	0,2000		0,1800
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
011100010	M3. PAVIMENT DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB ESTESA, VIBRATGE I REMOLINAT MECANIC.						1,8400
	CUNETA	1,0000	23,0000	0,4000	0,2000		1,8400

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.019 / A / 56 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
090220012	UT. CONSTRUCCIÓ DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDÀRIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL·LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.		4,0000
	VALVUES 100	2,0000	2,0000
	VALVULES 150	2,0000	2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011502110	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		4,0000
	VALVUES 100	2,0000	2,0000
	VALVULES 150	2,0000	2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011900006	UT. REGISTRE D'OBRA DE 40X40 CM. DE LLUM I 60 CM. DE FONDÀRIA PER ALLOTJAMENT DE VENTOSES I/O DESGUASSOS DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE.		5,0000
	DESGUAS TUB 100	2,0000	2,0000
	VENTOSA TUB 100	1,0000	1,0000
	VENTOSA TUB 150	2,0000	2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011501900	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		5,0000
	DESGUAS TUB 100	2,0000	2,0000
	VENTOSA TUB 100	1,0000	1,0000
	VENTOSA TUB 150	2,0000	2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.		1,0000
	AJUDES OC CUNETA	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
V000000005	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL·LACIÓ DELS SERVEIS		1,0000
	AJUDES DE PALETERIA	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
V000000004	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.		1,0000
	ARRANJAMENT FAÇANES	1,0000	1,0000

CAPÍTOL: 02 OBRA MECANICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020100006	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.			77,0000
	XARXA FD100	1,0000	77,0000	77,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
020150101	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 90° DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES			1,0000
	CANVI FD 100/PE 110	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
020450031	UT. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE COLZE ELECTROSOLDABLE DE 45° 110 MM			2,0000
	CUNETA	2,0000		2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	TOTAL
020400031	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PEAD 110 MM. 16 ATM., TIPUS PE100, SOLDAT A TESTA			23,0000
	CUNETA		23,0000	23,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020300010	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO. PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.			1,5000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.019 / A / 56 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
	ESCOMESA	1,0000	1,5000	1,5000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
020500100	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE PE, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.			2,0000
	ILLES BALEARS	1,0000		1,0000
	ILLES CANARIES	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
020500170	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 150 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.			2,0000
	ILLES BALEARS	1,0000		1,0000
	ILLES CANARIES	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021100140	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.			1,0000
	ILLES BALEARS	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021100030	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE PVC-PE DE 110 MM, AMB COLLARI AVK, VALVULA DE BOLA DE BRONZE I TUB PEBD DE 32 MM.			1,0000
	ILLES CANARIES	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021000140	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.			1,0000
	VENTOSA	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021000060	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 2" TIPUS ARI, PER A TUB DE PVC-PE DE 160 MM., AMB COLLARI AVK, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.			2,0000
	ILLES BALEARS	1,0000		1,0000
	ILLES CANARIES	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021300620	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1 1/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.			1,0000
	ESCOMESA	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021200118	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIÓ ENTRE CANONADES DE FD 150 MM I FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL I ANCORATGE.			1,0000
	CONNEXIO XARXA EXISTENT	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021200068	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 100 MM I PEAD 110 MM, AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIO.			1,0000
	CANVI TUB FD 100/PE 110	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021200032	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE PVC 160 MM. I PEAD 110 MM., AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.			1,0000
	ILLES CANARIES	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	TOTAL
V000000006	ML. COL·LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALEVOL MATERIAL I DIAMETRE.			101,5000
	TUB FD		77,0000	77,0000
	TUB 110		23,0000	23,0000
	TUB ESCOMESA		1,5000	1,5000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.019 / A / 56 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011900100	UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		1,0000
	ESCOMESA	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011900101	UT. COL·LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.		1,0000
	ESCOMESA	1,0000	1,0000

CAPÍTOL: 03 SEGURETAT I SALUT/VARIS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040100105	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL		1,0000
	SEG. I SALUT	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040201000	UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES		1,0000
	PINTURA	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500215	UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 33.055,67 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL·LEGI OFICIAL.		1,0000
	ESTUDI BASIC S I S	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500415	UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 60.101,21 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL·LEGI OFICIAL.		1,0000
	PLA S I S	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500520	UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.		1,0000
	COORDINADOR S I S	1,0000	1,0000



2. QUADRE DE PREUS Nº 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 2217A00141 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/56 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL		
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010250010	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2 UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	292,5711 €
010250015	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	347,0819 €
010100050	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,5760 €
010100140	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,4239 €
010100160	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,5760 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010400070	M3. CÀRREGA/PORT ABOCADOR CONTENIDOR 5 M3 C/MANUAL M3. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORIZAT AMB CAMIÓ EQUIPAT DE MECANISME HIDRÀULIC, DE CONTENIDOR DE TERRES I RUNES, SITUAT A PEU D'OBRA. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	42,0637 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 2217A00141 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/56 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL		
011000005	M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM.	19,2192 €
011000010	M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	29,3015 €
011200120	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	41,0355 €
010700010	M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,8325 €
011100010	M3. PAVIMENT DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM. M3. PAVIMENT DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB ESTESA, VIBRATGE I REMOLINAT MECANIC.	135,7890 €
090220012	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA D UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	291,6206 €
011502110	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,6555 €
011900006	UT. REGISTRE 40x40x60 CM. DESGUAS/VENTOSA UT. REGISTRE D'OBRA DE 40X40 CM. DE LLUM I 60 CM. DE FONDARIA PER ALLOTJAMENT DE VENTOSSES I/O DESGUASSOS DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE.	80,2026 €
011501900	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,0270 €
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES OBRA CIVIL CUNETAR	536,2500 €
V000000005	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR. PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL.LACIO DELS SERVEIS	1.505,6250 €
V000000004	PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.	1.505,6250 €
Capítol: 02 OBRA MECANICA		
020100006	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE	35,4149 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 2217A00141 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/56 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02 OBRA MECANICA		
020150101	CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS. UT. COLZE EE 90° 100 MM FD S/TUB FD 100 UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 90° DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES	218,7884 €
020450031	UT. COLZE ELECTROSOLDABLE 45° 110 MM UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE COLZE ELECTROSOLDABLE DE 45° 110 MM	55,2268 €
020400031	ML. TUB DE POLIETILE AD 110 MM. 16 ATM. S/TESTA ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PEAD 110 MM. 16 ATM., TIPUS PE100, SOLDAT A TESTA	37,4330 €
020300010	ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	8,4833 €
020500100	UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 PE POU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE PE, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	338,0276 €
020500170	UT. VALVULA COMP. A/B DN 150 PN 16 FD POU UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 150 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	534,8891 €
021100140	UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	161,0014 €
021100030	UT. DESGUAS 1" TUB PVC-PE 110 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE PVC-PE DE 110 MM, AMB COLLARI AVK, VALVULA DE BOLA DE BRONZE I TUB PEBD DE 32 MM.	155,2393 €
021000140	UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	200,6344 €
021000060	UT. VENTOSA 2" TUB PVC-PE 160 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 2" TIPUS ARI, PER A TUB DE PVC-PE DE 160 MM., AMB COLLARI AVK, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	444,7189 €
021300620	UT. ESCOMESA 1 1/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1 1/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	219,1474 €
021200118	UT. CONNEXIÓ 150 FD/100 FD INTERSECCIÓ UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIÓ ENTRE CANONADES DE FD 150 MM I FD 100 MM, AMB "T" I ACCESORIS DE FOSA DÚCTIL I ANCORATGE.	583,7489 €
021200068	UT. CONNEXIO 100 FD/110 PEAD EXTREMS UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS	187,2106 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 2217A00141 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/56 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02 OBRA MECANICA		
021200032	EXTREMS DE CANONADES DE FD 100 MM I PEAD 110 MM, AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIÓ. UT. CONNEXIO 160 PVC/110 PEAD INTERSECCIÓ UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE PVC 160 MM. I PEAD 110 MM., AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	543,9573 €
V000000006	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,2516 €
011900100	UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,2250 €
011900101	UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.	32,9279 €
Capítol: 03 SEGURETAT I SALUT/VARIS		
040100105	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	555,8297 €
040201000	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORIZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES	500,0000 €
040500215	UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 33.055,67 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.	648,0000 €
040500415	UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 60.10 UT. REDACCIO DE PLA DE SEURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 60.101,21 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.	205,0000 €
040500520	UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.	717,6000 €



3. QUADRE DE PREUS Nº 2



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2217A00141 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA
Pressupost: 2.019/A/56 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
----------	-------	-----------	--------------	-----------	------

Capítol: 01 OBRA CIVIL

Article: 010100010 ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC

HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,140	18,7230€	100,00	2,6212 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,135	10,9737€	100,00	1,4814 €

Article: 010250010 UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2

CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG	Maquinària Varis	0,200	41,2253€	100,00	8,2451 €
COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,750	14,9540€	100,00	26,1696 €
CPORTSAC - KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-Subministres	Varis	3,000	0,1552€	100,00	0,4655 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	1,000	55,5830€	100,00	55,5830 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,160	88,0605€	100,00	14,0897 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	1,000	0,0156€	100,00	0,0156 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	5,790	18,7230€	100,00	108,4060 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,740	20,7347€	100,00	15,3437 €
MORTERMIXT - M3. MORTER MIXT PORTLAND/CALÇ/SORRA 2	Subministres no esto	0,040	136,9005€	100,00	5,4760 €
PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C	Subministres Varis	1,020	4,1019€	100,00	4,1839 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,200	8,3116€	100,00	1,6623 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,080	38,5358€	100,00	3,0829 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	0,600	11,6738€	100,00	7,0043 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	600,000	0,0223€	100,00	13,3650 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,560	10,9737€	100,00	6,1452 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,360	17,1569€	100,00	23,3334 €

Article: 010250015 UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER

CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG	Maquinària Varis	0,200	41,2253€	100,00	8,2451 €
COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,740	14,9540€	100,00	26,0200 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	1,000	55,5830€	100,00	55,5830 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,220	88,0605€	100,00	19,3733 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	5,210	18,7230€	100,00	97,5466 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,030	20,7347€	100,00	0,6220 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,200	8,3116€	100,00	1,6623 €
RAC00/07 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 0 A 7 M	Subministres no esto	1,000	85,0988€	100,00	85,0988 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,080	38,5358€	100,00	3,0829 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	0,600	11,6738€	100,00	7,0043 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	600,000	0,0223€	100,00	13,3650 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,560	10,9737€	100,00	6,1452 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,360	17,1569€	100,00	23,3334 €

Article: 010100050 M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX COMP.

COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,240	14,9540€	100,00	3,5890 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €

Article: 010100140 M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO

HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,050	15,2264€	100,00	0,7613 €
MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO	Maquinària Varis	0,150	51,0840€	100,00	7,6626 €

Article: 010100160 M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.

COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,240	14,9540€	100,00	3,5890 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €

Article: 010200140 M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO

HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,110	18,7230€	100,00	2,0595 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,390	38,5358€	100,00	15,0289 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2217A00141 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/56 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Article: 010200300 M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA					69,2385 €
COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,500	14,9540€	100,00	22,4310 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,500	18,7230€	100,00	46,8074 €
Article: 010201000 M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU					40,3113 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,200	15,2264€	100,00	3,0453 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	1.500,000	0,0223€	100,00	33,4125 €
Article: 010201050 M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA					34,8815 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,500	18,7230€	100,00	9,3615 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,500	8,3116€	100,00	4,1558 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	1,500	11,6738€	100,00	17,5106 €
Article: 010400052 M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL					31,7644 €
CAMIO16 - H. CAMIO DE 16000 KG	Maquinària Varis	0,300	35,8463€	100,00	10,7539 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,000	17,1569€	100,00	17,1569 €
Article: 010400070 M3. CÀRREGA/PORT ABOCADOR CONTENIDOR 5 M3 C/MANUAL					42,0637 €
CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG	Maquinària Varis	0,150	41,2253€	100,00	6,1838 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,000	18,7230€	100,00	18,7230 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,000	17,1569€	100,00	17,1569 €
Article: 011000005 M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM.					19,2192 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,160	88,0605€	100,00	14,0897 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,130	18,7230€	100,00	2,4340 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,130	20,7347€	100,00	2,6955 €
Article: 011000010 M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES					29,3015 €
CPORTSAC - KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-Subministres Varis		3,000	0,1552€	100,00	0,4655 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	1,000	0,0156€	100,00	0,0156 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,610	20,7347€	100,00	12,6482 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,036	83,3663€	100,00	3,0012 €
PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C	Subministres Varis	1,020	4,1019€	100,00	4,1839 €
Article: 011200120 M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM					41,0355 €
RAC30/40 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 30 A 40	Subministres no esto	1,000	41,0355€	100,00	41,0355 €
Article: 010700010 M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM					101,8325 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	1,100	88,0605€	100,00	96,8666 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,150	17,8799€	100,00	2,6820 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,150	15,2264€	100,00	2,2840 €
Article: 011100010 M3. PAVIMENT DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM.					135,7890 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	1,050	88,0605€	100,00	92,4635 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,380	18,7230€	100,00	25,8377 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,800	20,7347€	100,00	16,5878 €
REGLEVIB - H. REGLE VIBRATORI	Maquinària Varis	0,130	4,8852€	100,00	0,6351 €
REMOLMEC - H. REMOLINADOR MECANIC	Maquinària Varis	0,050	5,2978€	100,00	0,2649 €
Article: 090220012 UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA D					291,6206 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2217A00141 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/56 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,500	88,0605€	100,00	44,0303 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	100,000	0,2869€	100,00	28,6935 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	5,000	0,0156€	100,00	0,0780 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	4,750	18,7230€	100,00	88,9341 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	4,750	20,7347€	100,00	98,4899 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,160	83,3663€	100,00	13,3386 €
PATESUGA - UT. PATE SUGAR POLIPROPILE	Subministres Varis	2,000	4,8098€	100,00	9,6195 €
PORTLAND - UT. SAC DE CIMENT PORTLAND	Subministres Varis	1,000	3,9818€	100,00	3,9818 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	200,000	0,0223€	100,00	4,4550 €
Article: 011502110 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"					111,6555 €
TFD60A - UT. TAPA FD DE 60 CM "AIGUA"	Subministres Varis	1,000	111,6555€	100,00	111,6555 €
Article: 011900006 UT. REGISTRE 40x40x60 CM. DESGUAS/VENTOSA					80,2026 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	50,000	0,2869€	100,00	14,3468 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,500	18,7230€	100,00	28,0844 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	1,500	20,7347€	100,00	31,1021 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,080	83,3663€	100,00	6,6693 €
Article: 011501900 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA					27,0270 €
TFD40A - UT. TAPA FD DE 40x40 CM "AIGUA"	Subministres Varis	1,000	27,0270€	100,00	27,0270 €
Article: V000000003 PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES OBRA CIVIL CUNETAR					536,2500 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	650,000	0,8250€	100,00	536,2500 €
Article: V000000005 PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR					1.505,6250 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.825,000	0,8250€	100,00	1.505,6250 €
Article: V000000004 PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR					1.505,6250 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.825,000	0,8250€	100,00	1.505,6250 €
Capítol: 02 OBRA MECANICA					
Article: 020100006 ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM.					35,4149 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,120	17,8799€	100,00	2,1456 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,120	15,2264€	100,00	1,8272 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,050	0,4538€	100,00	0,4764 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,120	40,3301€	100,00	4,8396 €
TFD100 - ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 100	Subministres Varis	1,050	24,8820€	100,00	26,1261 €
Article: 020150101 UT. COLZE EE 90° 100 MM FD S/TUB FD 100					218,7884 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	10,000	5,5770€	100,00	55,7700 €
CE90/100 - UT. COLZE FD EE 90° 100 MM	Subministres Varis	1,000	83,5973€	100,00	83,5973 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,080	88,0605€	100,00	7,0448 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
Article: 020450031 UT. COLZE ELECTROSOLDABLE 45° 110 MM					55,2268 €
GENERADO - H. GENERADOR D'ELECTRICITAT 6 KVA	Maquinària Varis	0,100	12,8535€	100,00	1,2854 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,200	17,8799€	100,00	3,5760 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,200	15,2264€	100,00	3,0453 €
ISOPROPA - LT. NETEJADOR PER TUB DE POLIETILE. ISOPR	Subministres Varis	0,100	3,3413€	100,00	0,3341 €
MAQELECT - H. MAQUINA PER SOLDAR ACCESSORI ELECTR	Maquinària Varis	0,100	10,6658€	100,00	1,0666 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2217A00141 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/56 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
PEC45110 - UT. COLZE 45° S/ELECTRO. 110 MM	Subministres Varis	1,000	45,9195€	100,00	45,9195 €
Article: 020400031 ML. TUB DE POLIETILE AD 110 MM. 16 ATM. S/TESTA					37,4330 €
GENERADO - H. GENERADOR D'ELECTRICITAT 6 KVA	Maquinària Varis	0,233	12,8535€	100,00	2,9987 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,200	17,8799€	100,00	3,5760 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,200	15,2264€	100,00	3,0453 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,050	0,4538€	100,00	0,4764 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,030	40,3301€	100,00	1,2099 €
SOLTES160 - H. MAQUINA DE SOLDAR PE A TESTA FINS A 16	Maquinària Varis	0,233	15,7540€	100,00	3,6754 €
TPADPN16110B - ML. TUB DE POLIETILE A.D. PN 16 DE 110 M	Subministres Varis	1,020	22,0110€	100,00	22,4512 €
Article: 020300010 ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM.					8,4833 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,030	17,8799€	100,00	0,5364 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,030	15,2264€	100,00	0,4568 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,100	0,4538€	100,00	0,4991 €
TPBD50 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 50 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,010	6,9218€	100,00	6,9910 €
Article: 020500100 UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 PE POU					338,0276 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,250	17,8799€	100,00	22,3499 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,250	15,2264€	100,00	19,0330 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	16,000	1,1664€	100,00	18,6619 €
PEM110 - UT. MANIGUET S/ELECTRO. 110 MM	Subministres Varis	2,000	15,6173€	100,00	31,2345 €
PTMPB110 - UT. MANIGUET PORTABRIDA S/TESTA 110 MM+B	Subministres Varis	2,000	38,7585€	100,00	77,5170 €
VC100AP - UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 100 A-P	Subministres Varis	1,000	145,7940€	100,00	145,7940 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	16,000	0,4903€	100,00	7,8449 €
VOLAN150 - UT. VOLANT PER EURO20 DE 100 A 150	Subministres Varis	1,000	15,5925€	100,00	15,5925 €
Article: 020500170 UT. VALVULA COMP. A/B DN 150 PN 16 FD POU					534,8891 €
FDFBE150 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 150	Subministres Varis	2,000	71,8245€	100,00	143,6490 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	2,000	17,8799€	100,00	35,7598 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	2,000	15,2264€	100,00	30,4527 €
INOXFM20 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 20	Subministres Varis	16,000	2,4424€	100,00	39,0790 €
JP150 - UT. JUNTA PLANA 150 MM.	Subministres Varis	2,000	2,4750€	100,00	4,9500 €
VC150AP - UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 150 A-P	Subministres Varis	1,000	249,1418€	100,00	249,1418 €
VIS2080 - UT. CARGOL ZINCAT 20x80	Subministres Varis	16,000	1,0165€	100,00	16,2644 €
VOLAN150 - UT. VOLANT PER EURO20 DE 100 A 150	Subministres Varis	1,000	15,5925€	100,00	15,5925 €
Article: 021100140 UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM.					161,0014 €
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	2,000	7,2600€	100,00	14,5200 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €
CLCP1 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL PETIT 1"	Subministres Varis	1,000	11,4015€	100,00	11,4015 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	1,000	0,9323€	100,00	0,9323 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	2,8545€	100,00	2,8545 €
VCFD1 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	65,1750€	100,00	65,1750 €
Article: 021100030 UT. DESGUAS 1" TUB PVC-PE 110 MM.					155,2393 €
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	3,000	7,2600€	100,00	21,7800 €
CP1101 - UT. COLLARI PER PLASTIC DE 110 A 1"	Subministres Varis	1,000	24,7500€	100,00	24,7500 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	2,000	0,9323€	100,00	1,8645 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	3,000	2,8545€	100,00	8,5635 €
VCFD1 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	65,1750€	100,00	65,1750 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2217A00141 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/56 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Article: 021000140 UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM.					200,6344 €
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	2,000	7,2600€	100,00	14,5200 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €
CLCP1 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL PETIT 1"	Subministres Varis	1,000	11,4015€	100,00	11,4015 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	1,000	0,9323€	100,00	0,9323 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	2,8545€	100,00	2,8545 €
VALES1 - UT. VALVULA DE LLAUTO PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	18,1830€	100,00	18,1830 €
VENTARI1 - UT. VENTOSA A.R.I. DE 1"	Subministres Varis	1,000	86,6250€	100,00	86,6250 €
Article: 021000060 UT. VENTOSA 2" TUB PVC-PE 160 MM.					444,7189 €
86163 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 63 MM	Subministres Varis	2,000	26,1525€	100,00	52,3050 €
CP1602 - UT. COLLARI PER PLASTIC DE 160 A 2"	Subministres Varis	1,000	44,5500€	100,00	44,5500 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	2,000	0,9323€	100,00	1,8645 €
TPBD63 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 63 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	11,1788€	100,00	11,1788 €
VALES2 - UT. VALVULA DE LLAUTO PER ESCOMESA DE 2"	Subministres Varis	1,000	56,6363€	100,00	56,6363 €
VENTARI2 - UT. VENTOSA A.R.I. DE 2"	Subministres Varis	1,000	228,5250€	100,00	228,5250 €
Article: 021300620 UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C					219,1474 €
86150 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 50 MM	Subministres Varis	3,000	16,0875€	100,00	48,2625 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €
CLCM112 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL MITJA 11/2"	Subministres Varis	1,000	14,6273€	100,00	14,6273 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	2,000	0,9323€	100,00	1,8645 €
VCFD112 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 11/2"	Subministres Varis	1,000	88,2750€	100,00	88,2750 €
Article: 021200118 UT. CONNEXIÓ 150 FD/100 FD INTERSECCIÓ					583,7489 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	15,000	5,5770€	100,00	83,6550 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	1,000	52,4453€	100,00	52,4453 €
FDFBE150 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 150	Subministres Varis	2,000	71,8245€	100,00	143,6490 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,360	88,0605€	100,00	31,7018 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	8,000	1,1664€	100,00	9,3309 €
INOXFM20 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 20	Subministres Varis	16,000	2,4424€	100,00	39,0790 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	1,000	2,4750€	100,00	2,4750 €
JP150 - UT. JUNTA PLANA 150 MM.	Subministres Varis	2,000	2,4750€	100,00	4,9500 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
TE150100 - UT. TE FD BBB 150x100 MM	Subministres Varis	1,000	106,3260€	100,00	106,3260 €
VIS1680 - UT. CARGOL ZINCAT 16x80	Subministres Varis	8,000	0,6179€	100,00	4,9431 €
VIS2080 - UT. CARGOL ZINCAT 20x80	Subministres Varis	16,000	1,0165€	100,00	16,2644 €
Article: 021200068 UT. CONNEXIO 100 FD/110 PEAD EXTREMS					187,2106 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	0,500	55,5830€	100,00	27,7915 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	1,000	52,4453€	100,00	52,4453 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,070	88,0605€	100,00	6,1642 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	8,000	1,1664€	100,00	9,3309 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	1,000	2,4750€	100,00	2,4750 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2217A00141 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/56 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
PEB2110 - UT. BRIDA DOBLE CAMARA PER TUB PE 110 MM.	Subministres Varis	1,000	51,9750€	100,00	51,9750 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	8,000	0,4903€	100,00	3,9224 €
Article: 021200032 UT. CONNEXIO 160 PVC/110 PEAD INTERSECCIO					543,9573 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	15,000	5,5770€	100,00	83,6550 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,650	88,0605€	100,00	57,2393 €
GENERADO - H. GENERADOR D'ELECTRICITAT 6 KVA	Maquinària Varis	0,050	12,8535€	100,00	0,6427 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	8,000	1,1664€	100,00	9,3309 €
INOXFM20 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 20	Subministres Varis	16,000	2,4424€	100,00	39,0790 €
ISOPROPA - LT. NETEJADOR PER TUB DE POLIETILE. ISOPR	Subministres Varis	0,100	3,3413€	100,00	0,3341 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	1,000	2,4750€	100,00	2,4750 €
MAQELECT - H. MAQUINA PER SOLDAR ACCESSORI ELECTR	Maquinària Varis	0,050	10,6658€	100,00	0,5333 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
PEM110 - UT. MANIGUET S/ELECTRO. 110 MM	Subministres Varis	1,000	15,6173€	100,00	15,6173 €
PTMPB110 - UT. MANIGUET PORTABRIDA S/TESTA 110 MM+B	Subministres Varis	1,000	38,7585€	100,00	38,7585 €
PVCB2160 - UT. BRIDA 2 CAMERES PER TUB DE PVC DE 160	Subministres Varis	2,000	40,4250€	100,00	80,8500 €
TE150100 - UT. TE FD BBB 150x100 MM	Subministres Varis	1,000	106,3260€	100,00	106,3260 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	8,000	0,4903€	100,00	3,9224 €
VIS2080 - UT. CARGOL ZINCAT 20x80	Subministres Varis	16,000	1,0165€	100,00	16,2644 €
Article: V000000006 ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO					0,2516 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,008	17,8799€	100,00	0,1359 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,008	15,2264€	100,00	0,1157 €
Article: 011900100 UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.					27,2250 €
CLAPETAF - UT. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" PER VORER	Subministres Varis	1,000	27,2250€	100,00	27,2250 €
Article: 011900101 UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.					32,9279 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	18,7230€	100,00	14,0422 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	20,7347€	100,00	15,5510 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,040	83,3663€	100,00	3,3347 €
Capítol: 03 SEGURETAT I SALUT/VARIS					
Article: 040100105 PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL					673,7330 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	10,000	67,3733€	-18% Dte. 100,00	555,8297 € 673,7330 €
Article: 040201000 UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA					500,0000 €
SENYALVIARIA - UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA	Altres Varis	1,000	500,0000€	100,00	500,0000 €
Article: 040500215 UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN					648,0000 €
SISEB03 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO ESTUDI BASI	Honoraris	1,000	648,0000€	100,00	648,0000 €
Article: 040500415 UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 60.10					205,0000 €
SISPL03 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO PLA. PEM FIN	Honoraris	1,000	205,0000€	100,00	205,0000 €
Article: 040500520 UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES					717,6000 €
SISCO04 - UT. SEGURETAT I SALUT. COORDINADOR. 4 VISITE	Honoraris	1,000	717,6000€	100,00	717,6000 €



4. PRESSUPOST



PRESSUPOST XARXA D'AIGUA POTABLE (2019/A/56)



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

Projecte 2217A00141

Pressupost nº 2.019 / A / 56

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

C/ ANSELM CLAVÉ, 95-107 - I MALLAT ILLES CANARIES - BLANES

AIGÜES DE BLANES, S.A.

CL/CANIGÓ,5

A17323205

17300 BLANES (GIRONA)

BLANES , 21 d'Agost de 2.019



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / A / 56

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010100010	203,0000	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	832,84 €
010250010	2,0000	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2 UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	292,57 €	585,14 €
010250015	2,0000	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	347,08 €	694,16 €
010100050	8,2800	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	104,13 €
010100140	5,1000	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,42 €	42,96 €
010100160	118,4800	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	1.490,00 €
010200140	46,1400	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	788,46 €
010200300	18,6900	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	1.294,07 €
010201000	15,0900	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	608,30 €
010201050	25,7900	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	899,59 €
010400052	99,0000	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	3.144,68 €
010400070	5,8900	M3. CÀRREGA/PORT ABOCADOR CONTENIDOR 5 M3 C/MANUAL M3. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT AMB CAMIÓ EQUIPAT DE MECANISME HIDRÀULIC, DE CONTENIDOR DE TERRES I RUNES, SITUAT A PEU D'OBRA. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	42,06 €	247,76 €
011000005	118,4800	M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,22 €	2.277,09 €
011000010	118,4800	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A	29,30 €	3.471,64 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / A / 56 **REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**

		L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.		
011200120	4,5000	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM	41,04 €	184,66 €
		M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX		
010700010	0,9000	M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM	101,83 €	91,65 €
		M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.		
011100010	1,8400	M3. PAVIMENT DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM.	135,79 €	249,85 €
		M3. PAVIMENT DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB ESTESA, VIBRATGE I REMOLINAT MECANIC.		
090220012	4,0000	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA D	291,62 €	1.166,48 €
		UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.		
011502110	4,0000	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"	111,66 €	446,62 €
		UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		
011900006	5,0000	UT. REGISTRE 40x40x60 CM. DESGUAS/VENTOSA	80,20 €	401,01 €
		UT. REGISTRE D'OBRA DE 40x40 CM. DE LLUM I 60 CM. DE FONDARIA PER ALLOTJAMENT DE VENTOSSES I/O DESGUASSOS DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE.		
011501900	5,0000	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA	27,03 €	135,14 €
		UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		
V000000003	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES OBRA CIVIL CUNETAR	536,25 €	536,25 €
		PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.		
V000000005	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR	1.505,63 €	1.505,63 €
		PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL.LACIO DELS SERVEIS		
V000000004	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR	1.505,63 €	1.505,63 €
		PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.		

TOTAL CAPÍTOL 01..... 22.703,74 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / A / 56

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 02.- OBRA MECANICA

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
020100006	77,0000	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	35,41 €	2.726,95 €
020150101	1,0000	UT. COLZE EE 90° 100 MM FD S/TUB FD 100 UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 90° DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES	218,79 €	218,79 €
020450031	2,0000	UT. COLZE ELECTROSOLDABLE 45° 110 MM UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE COLZE ELECTROSOLDABLE DE 45° 110 MM	55,23 €	110,45 €
020400031	23,0000	ML. TUB DE POLIETILE AD 110 MM. 16 ATM. S/TESTA ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PEAD 110 MM. 16 ATM., TIPUS PE100, SOLDAT A TESTA	37,43 €	860,96 €
020300010	1,5000	ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	8,48 €	12,72 €
020500100	2,0000	UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 PE POU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE PE, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	338,03 €	676,06 €
020500170	2,0000	UT. VALVULA COMP. A/B DN 150 PN 16 FD POU UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 150 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	534,89 €	1.069,78 €
021100140	1,0000	UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	161,00 €	161,00 €
021100030	1,0000	UT. DESGUAS 1" TUB PVC-PE 110 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE PVC-PE DE 110 MM, AMB COLLARI AVK, VALVULA DE BOLA DE BRONZE I TUB PEBD DE 32 MM.	155,24 €	155,24 €
021000140	1,0000	UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	200,63 €	200,63 €
021000060	2,0000	UT. VENTOSA 2" TUB PVC-PE 160 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 2" TIPUS ARI, PER A TUB DE PVC-PE DE 160 MM., AMB COLLARI AVK, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	444,72 €	889,44 €
021300620	1,0000	UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	219,15 €	219,15 €
021200118	1,0000	UT. CONNEXIÓ 150 FD/100 FD INTERSECCIÓ UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIÓ ENTRE CANONADES DE FD 150 MM I FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL I ANCORATGE.	583,75 €	583,75 €
021200068	1,0000	UT. CONNEXIO 100 FD/110 PEAD EXTREMS UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 100 MM I PEAD 110 MM,	187,21 €	187,21 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / A / 56 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

		AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIO.		
021200032	1,0000	UT. CONNEXIO 160 PVC/110 PEAD INTERSECCIO	543,96 €	543,96 €
		UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE PVC 160 MM. I PEAD 110 MM., AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.		
V000000006	101,5000	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO	0,25 €	25,54 €
		ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALEVOL MATERIAL I DIAMETRE.		
011900100	1,0000	UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.	27,23 €	27,23 €
		UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		
011900101	1,0000	UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.	32,93 €	32,93 €
		UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.		
TOTAL CAPÍTOL 02.....				8.701,79 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / A / 56

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 03.- SEGURETAT I SALUT/VARIS

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
040100105	1,0000	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	555,83 €	555,83 €
040201000	1,0000	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA	500,00 €	500,00 €
040500215	1,0000	UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORIZTONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN	648,00 €	648,00 €
040500415	1,0000	UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 33.055,67 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL. UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 60.10	205,00 €	205,00 €
040500520	1,0000	UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 60.101,21 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL. UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.	717,60 €	717,60 €
TOTAL CAPÍTOL 03.....				2.626,43 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / A / 56

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

RESUM DELS CAPÍTOLS

	%CAPÍTOL	
CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL	22.703,74 €	66,71
CAPÍTOL: 02.- OBRA MECANICA	8.701,79 €	25,57
CAPÍTOL: 03.- SEGURETAT I SALUT/VARIS	2.626,43 €	7,72
TOTAL EXECUCIÓ		34.031,96 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / A / 56

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

TOTAL EXECUCIÓ	34.031,96 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	34.031,96 €
0% I.V.A.	
PRESSUPOST	34.031,96 €
TOTAL PRESSUPOST	34.031,96 €

BLANES, 21 d'Agost de 2.019

AIGÜES DE BLANES SA

AIGÜES DE BLANES, S.A.