



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

Projecte 2217A00141

Pressupost nº 2.019 / L / 3

**SEPARATA D'OBRA CIVIL DE LES OBRES DE REFORMA DE LA XARXA
D'AIGUA POTABLE**

C/ ANSELM CLAVÉ, 95-107 - I MALLAT ILLES CANARIES - BLANES

AIGÜES DE BLANES, S.A.

CL/CANIGÓ,5

A17323205

17300 BLANES (GIRONA)

BLANES , 21 d'Agost de 2.019



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / L / 3

**SEPARATA D'OBRA CIVIL DE LES OBRES DE REFORMA DE LA XARXA
D'AIGUA POTABLE**

CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010100010	203,0000	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	832,84 €
010250010	2,0000	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2 UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	292,57 €	585,14 €
010250015	2,0000	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	347,08 €	694,16 €
010100050	8,2800	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	104,13 €
010100140	5,1000	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,42 €	42,96 €
010100160	118,4800	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	1.490,00 €
010200140	46,1400	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	788,46 €
010200300	18,6900	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	1.294,07 €
010201000	15,0900	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	608,30 €
010201050	25,7900	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	899,59 €
010400052	99,0000	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	3.144,68 €
010400070	5,8900	M3. CÀRREGA/PORT ABOCADOR CONTENIDOR 5 M3 C/MANUAL M3. CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT A L'ABOCADOR AUTORITZAT AMB CAMIÓ EQUIPAT DE MECANISME HIDRÀULIC, DE CONTENIDOR DE TERRES I RUNES, SITUAT A PEU D'OBRA. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	42,06 €	247,76 €
011000005	118,4800	M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,22 €	2.277,09 €
011000010	118,4800	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A	29,30 €	3.471,64 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / L / 3

**SEPARATA D'OBRA CIVIL DE LES OBRES DE REFORMA DE LA XARXA
D'AIGUA POTABLE**

		L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.		
011200120	4,5000	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM	41,04 €	184,66 €
		M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX		
010700010	0,9000	M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM	101,83 €	91,65 €
		M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.		
011100010	1,8400	M3. PAVIMENT DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM.	135,79 €	249,85 €
		M3. PAVIMENT DE FORMIGO HM-20 DE 20 CM. DE GRUIX, AMB ESTESA, VIBRATGE I REMOLINAT MECANIC.		
090220012	4,0000	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA D	291,62 €	1.166,48 €
		UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.		
011900006	5,0000	UT. REGISTRE 40x40x60 CM. DESGUAS/VENTOSA	80,20 €	401,01 €
		UT. REGISTRE D'OBRA DE 40X40 CM. DE LLUM I 60 CM. DE FONDARIA PER ALLOTJAMENT DE VENTOSES I/O DESGUASSOS DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE.		
V000000003	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES OBRA CIVIL CUNETAR	536,25 €	536,25 €
		PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.		
V000000005	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR	1.505,63 €	1.505,63 €
		PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL.LACIO DELS SERVEIS		
V000000004	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR	1.505,63 €	1.505,63 €
		PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.		

TOTAL CAPÍTOL 01.....

22.121,98 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / L / 3

**SEPARATA D'OBRA CIVIL DE LES OBRES DE REFORMA DE LA XARXA
D'AIGUA POTABLE**

CAPÍTOL: 02.- OBRA MECANICA

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
V000000006	101,5000	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,25 €	25,54 €
011900101	1,0000	UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.	32,93 €	32,93 €
TOTAL CAPÍTOL 02.....				58,47 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / L / 3

**SEPARATA D'OBRA CIVIL DE LES OBRES DE REFORMA DE LA XARXA
D'AIGUA POTABLE**

RESUM DELS CAPÍTOLS

	%CAPÍTOL	
CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL	22.121,98 €	99,74
CAPÍTOL: 02.- OBRA MECANICA	58,47 €	0,26
TOTAL EXECUCIÓ	22.180,45 €	



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / L / 3

**SEPARATA D'OBRA CIVIL DE LES OBRES DE REFORMA DE LA XARXA
D'AIGUA POTABLE**

TOTAL EXECUCIÓ	22.180,45 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	22.180,45 €
21,00% I.V.A.	4.657,89 €
PRESSUPOST	26.838,34 €
TOTAL PRESSUPOST	26.838,34 €

BLANES, 21 d'Agost de 2.019

AIGÜES DE BLANES SA