



DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST



PRESSUPOST XARXA D'AIGUA POTABLE (2018/A/68)



1. AMIDAMENTS

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.018 / A / 68 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 01 OBRA CIVIL

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL	
010250015	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. CONNEXIONS	2,0000					2,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Talls	Llargada			TOTAL	
010100010	ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES. RASA XARXA RASA ESCOMESES	1,0000 3,0000	2,0000	77,0000 4,5000			154,0000 27,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL	
010100140	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA. RASA XARXA RASA ESCOMESES	1,0000 3,0000	77,0000 3,0000	0,6000 0,4000			46,2000 3,6000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL	
010100160	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR. RASA ESC VORERA	3,0000	1,5000	0,4000			1,8000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL	
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA. RASA XARXA RASA ESCOMESES	1,0000 3,0000	77,0000 3,0000	0,6000 0,4000	1,0000 0,6000	0,7500 0,7500	36,2700 34,6500 1,6200	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL	
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA. RASA XARXA RASA ESC CALÇADA RASA ESC VORERA	1,0000 3,0000 3,0000	77,0000 3,0000 1,5000	0,6000 0,4000 0,4000	1,0000 0,6000 0,6000	0,2500 0,2500 1,0000	13,1700 11,5500 0,5400 1,0800	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL	
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR. RASA XARXA PAV RASA XARXA TERRES RASA ESC PAV RASA ESC TERRES	1,0000 1,0000 3,0000 3,0000	77,0000 77,0000 4,5000 4,5000	0,6000 0,6000 0,4000 0,4000	0,2000 0,8000 0,2000 0,4000	2,0000 1,2000 2,0000 1,2000	67,5800 18,4800 44,3520 2,1600 2,5920	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL	
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM. RASA XARXA RASA ESCOMESA TUB FD100 TUB PE 50	1,0000 3,0000 1,0000 3,0000	77,0000 4,5000 77,0000 4,5000	0,6000 0,4000	0,3000 0,2500	-0,0109 -0,0020	13,8600 1,3500 -0,8393 -0,0270	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària			TOTAL
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT RASA XARXA RASA ESC CALÇADA RASA ESC VORERA	1,0000 3,0000 3,0000	77,0000 3,0000 1,5000	0,6000 0,4000 0,4000	0,4500 0,1000 0,2000			21,5100 20,7900 0,3600 0,3600
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària			TOTAL
010700010	M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM. RASA XARXA RASA ESC CALÇADA	1,0000 3,0000	77,0000 3,0000	0,6000 0,4000	0,2000 0,2000			9,9600 9,2400 0,7200

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.018 / A / 68 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	TOTAL
011200120	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX				49,8000
	RASA XARXA	1,0000	77,0000	0,6000	46,2000
	RASA ESC CALÇADA	3,0000	3,0000	0,4000	3,6000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	TOTAL
011000005	M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.				1,8000
	RASA ESC VORERA	3,0000	1,5000	0,4000	1,8000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	TOTAL
011000010	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.				1,8000
	RASA ESC VORERA	3,0000	1,5000	0,4000	1,8000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	TOTAL
090210012	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.				3,0000
	VALVULES	3,0000			3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	TOTAL
090250102	UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.				4,0000
	VENTOSES	2,0000			2,0000
	DESGUAS	2,0000			2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	TOTAL
011501901	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.				4,0000
	VENTOSA	2,0000			2,0000
	DESCARREGA	2,0000			2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	TOTAL
011502111	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.				3,0000
	VALVULES	3,0000			3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	TOTAL
011900101	UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.				3,0000
	ESCOMESSES	3,0000			3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	TOTAL
V000000005	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS				1,0000
	AJUDES PALETERIA	1,0000			1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	TOTAL
V000000004	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIO DE LES OBRES.				1,0000
	ARRANJAMENT FAÇANES	1,0000			1,0000

CAPÍTOL: 02 OBRA MECANICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020100006	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.			77,0000
	RASA XARXA	1,0000	77,0000	77,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020300010	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.			13,5000
	RASA ESCOMESSES	3,0000	4,5000	13,5000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.018 / A / 68 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
V000000006	ML. COL·LOCACIÓ DE MALLA DE SENYALITZACIÓ SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALEVOL MATERIAL I DIAMETRE.			90,5000
	TUB FD		77,0000	77,0000
	TUB PE		13,5000	13,5000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
021250010	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE XARXA PROVISIONAL D'AIGUA POTABLE AMB TUB DE POLIETILE DE 50 MM CONNECTAT A LA XARXA GENERAL I AMB ESCOMESES SITUADES ENTRE 5 I 10 MTS DE DISTANCIA.			110,0000
	RASA XARXA	1,0000	77,0000	77,0000
	RASA ESC Nº2	1,0000	33,0000	33,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021300620	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.			3,0000
	ESCOMESSES	3,0000		3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
020500105	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.			3,0000
	VALVULES	3,0000		3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021000140	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.			2,0000
	VENTOSA	2,0000		2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021100140	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.			2,0000
	DESGUAS	2,0000		2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021200044	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 150 MM, AMB ACCESSORIS DE FOSA I ANCORATGE.			1,0000
	CONNEXIO J. CARLES I	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
021200024	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 150 MM I FC 100 MM., AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.			1,0000
	CONNEXIO V.LLORET	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
011502110	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.			3,0000
	VALVULES	3,0000		3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
011501900	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.			4,0000
	VENTOSA	2,0000		2,0000
	DESCARREGA	2,0000		2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
011900100	UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.			3,0000
	ESCOMESSES	3,0000		3,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.018 / A / 68 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 03 SEGURETAT I SALUT

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040100102	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL		1,0000
	BALISSAMENT I SENYALITZACIO	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040201000	UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES		1,0000
	PINTURA	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500230	UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 51.086,03 €.		0,5000
	INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.		
	ESTUDI BASIC	0,5000	0,5000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500415	UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 60.101,21 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.		0,5000
	PLA	0,5000	0,5000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500510	UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 2 SETMANES. INCLOU 2 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.		1,0000
	COORDINADOR	1,0000	1,0000



2. QUADRE DE PREUS Nº 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 2218A00068 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.018/A/68 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL		
010250015	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	347,0819 €
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100140	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,4239 €
010100160	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,5760 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010700010	M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,8325 €
011200120	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,0355 €
011000005	M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,2192 €
011000010	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	19,2192 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 2218A00068 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.018/A/68 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL		
090210012	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	291,6206 €
090250102	UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	105,5482 €
011501901	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	34,0757 €
011502111	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	74,6819 €
011900101	UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.	32,9279 €
V000000005	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS	500,0000 €
V000000004	PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.	500,0000 €
Capítol: 02 OBRA MECANICA		
020100006	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	35,4149 €
020300010	ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	8,4833 €
V000000006	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,2516 €
021250010	ML. XARXA PROVISIONAL TUB PEBD 50 MM AMB ESCOMESES ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE XARXA PROVISIONAL D'AIGUA POTABLE AMB TUB DE POLIETILE DE 50 MM CONNECTAT A LA XARXA GENERAL I AMB ESCOMESES SITUADES ENTRE 5 I 10 MTS DE DISTANCIA.	14,0949 €
021300620	UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB	219,1474 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 2218A00068 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.018/A/68 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02 OBRA MECANICA		
020500105	COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS. UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	363,9463 €
021000140	UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	200,6344 €
021100140	UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUB DE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	161,0014 €
021200044	UT. CONNEXIO 150 FD/150 FD EXTREMS UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 150 MM, AMB ACCESSORIS DE FOSA I ANCORATGE.	445,9704 €
021200024	UT. CONNEXIO 150 FD/100 FC INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 150 MM I FC 100 MM., AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	443,6252 €
011502110	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,6555 €
011501900	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,0270 €
011900100	UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,2250 €
Capítol: 03 SEGURETAT I SALUT		
040100102	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	222,3319 €
040201000	UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES	250,0000 €
040500230	UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 51.086,03 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.	843,9400 €
040500415	UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 60.10 UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 60.101,21 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.	205,0000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 2218A00068 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.018/A/68 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
---------	------------	------

Capítol: 03 SEGURETAT I SALUT

040500510	UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 2 SET UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 2 SETMANES. INCLOU 2 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.	358,8000 €
-----------	--	------------



3. QUADRE DE PREUS Nº 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2218A00068 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.018/A/68 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL					
Article: 010250015 UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER					347,0819 €
CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG	Maquinària Varis	0,200	41,2253€	100,00	8,2451 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,740	14,9540€	100,00	26,0200 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	1,000	55,5830€	100,00	55,5830 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,220	88,0605€	100,00	19,3733 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	5,210	18,7230€	100,00	97,5466 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,030	20,7347€	100,00	0,6220 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,200	8,3116€	100,00	1,6623 €
RAC00/07 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 0 A 7 M	Subministres no esto	1,000	85,0988€	100,00	85,0988 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,080	38,5358€	100,00	3,0829 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	0,600	11,6738€	100,00	7,0043 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	600,000	0,0223€	100,00	13,3650 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,560	10,9737€	100,00	6,1452 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,360	17,1569€	100,00	23,3334 €
Article: 010100010 ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC					4,1027 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,140	18,7230€	100,00	2,6212 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,135	10,9737€	100,00	1,4814 €
Article: 010100140 M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO					8,4239 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,050	15,2264€	100,00	0,7613 €
MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO	Maquinària Varis	0,150	51,0840€	100,00	7,6626 €
Article: 010100160 M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.					12,5760 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,240	14,9540€	100,00	3,5890 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
Article: 010200140 M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO					17,0885 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,110	18,7230€	100,00	2,0595 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,390	38,5358€	100,00	15,0289 €
Article: 010200300 M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA					69,2385 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,500	14,9540€	100,00	22,4310 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,500	18,7230€	100,00	46,8074 €
Article: 010400052 M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL					31,7644 €
CAMIO16 - H. CAMIO DE 16000 KG	Maquinària Varis	0,300	35,8463€	100,00	10,7539 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,000	17,1569€	100,00	17,1569 €
Article: 010201000 M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU					40,3113 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,200	15,2264€	100,00	3,0453 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	1.500,000	0,0223€	100,00	33,4125 €
Article: 010201050 M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA					34,8815 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,500	18,7230€	100,00	9,3615 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,500	8,3116€	100,00	4,1558 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	1,500	11,6738€	100,00	17,5106 €
Article: 010700010 M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM					101,8325 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2218A00068 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.018/A/68 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	1,100	88,0605€	100,00	96,8666 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,150	17,8799€	100,00	2,6820 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,150	15,2264€	100,00	2,2840 €
Article: 011200120 M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM					41,0355 €
RAC30/40 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 30 A 40	Subministres no esto	1,000	41,0355€	100,00	41,0355 €
Article: 011000005 M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM.					19,2192 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,160	88,0605€	100,00	14,0897 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,130	18,7230€	100,00	2,4340 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,130	20,7347€	100,00	2,6955 €
Article: 090210012 UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA					291,6206 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,500	88,0605€	100,00	44,0303 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	100,000	0,2869€	100,00	28,6935 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	5,000	0,0156€	100,00	0,0780 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	4,750	18,7230€	100,00	88,9341 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	4,750	20,7347€	100,00	98,4899 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,160	83,3663€	100,00	13,3386 €
PATESUGA - UT. PATE SUGAR POLIPROPILE	Subministres Varis	2,000	4,8098€	100,00	9,6195 €
PORTLAND - UT. SAC DE CIMENT PORTLAND	Subministres Varis	1,000	3,9818€	100,00	3,9818 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	200,000	0,0223€	100,00	4,4550 €
Article: 090250102 UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA					105,5482 €
FORMD200 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-200 (H-100)	Subministres no esto	0,070	80,2395€	100,00	5,6168 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	50,000	0,2869€	100,00	14,3468 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,000	18,7230€	100,00	37,4459 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	2,000	20,7347€	100,00	41,4695 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,080	83,3663€	100,00	6,6693 €
Article: 011501901 UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA					34,0757 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	4,000	0,2869€	100,00	1,1477 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	18,7230€	100,00	14,0422 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	20,7347€	100,00	15,5510 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,040	83,3663€	100,00	3,3347 €
Article: 011502111 UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"					74,6819 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,400	88,0605€	100,00	35,2242 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,000	18,7230€	100,00	18,7230 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	1,000	20,7347€	100,00	20,7347 €
Article: 011900101 UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.					32,9279 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	18,7230€	100,00	14,0422 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	20,7347€	100,00	15,5510 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,040	83,3663€	100,00	3,3347 €
Article: V000000005 PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR					500,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	606,061	0,8250€	100,00	500,0000 €
Article: V000000004 PA. PARTIDA ALÇADA ARREJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR					500,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	606,061	0,8250€	100,00	500,0000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2218A00068 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.018/A/68 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Capítol: 02 OBRA MECANICA					
Article: 020100006 ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM.					35,4149 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,120	17,8799€	100,00	2,1456 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,120	15,2264€	100,00	1,8272 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,050	0,4538€	100,00	0,4764 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,120	40,3301€	100,00	4,8396 €
TFD100 - ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 100	Subministres Varis	1,050	24,8820€	100,00	26,1261 €
Article: 020300010 ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM.					8,4833 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,030	17,8799€	100,00	0,5364 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,030	15,2264€	100,00	0,4568 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,100	0,4538€	100,00	0,4991 €
TPBD50 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 50 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,010	6,9218€	100,00	6,9910 €
Article: V000000006 ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO					0,2516 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,008	17,8799€	100,00	0,1359 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,008	15,2264€	100,00	0,1157 €
Article: 021250010 ML. XARXA PROVISIONAL TUB PEBD 50 MM AMB ESCOMESSES					14,0949 €
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	0,030	7,2600€	100,00	0,2178 €
86150 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 50 MM	Subministres Varis	0,030	16,0875€	100,00	0,4826 €
86450 - UT. TE DE LLAUTO TUB-TUB DE 50	Subministres Varis	0,030	48,6750€	100,00	1,4603 €
86650 - UT. COLZE DE LLAUTO TUB-TUB DE 50	Subministres Varis	0,030	36,7125€	100,00	1,1014 €
AE1141 - UT. ARO EXAGONAL LLAUTO 11/4**1"	Subministres Varis	0,030	2,6110€	100,00	0,0783 €
CP1101 - UT. COLLARI PER PLASTIC DE 110 A 1"	Subministres Varis	0,100	24,7500€	100,00	2,4750 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,030	17,8799€	100,00	0,5364 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,030	15,2264€	100,00	0,4568 €
RAPID - UT. SAC DE CIMENT RAPID	Subministres Varis	0,100	2,7136€	100,00	0,2714 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	0,100	0,9323€	100,00	0,0932 €
TPBD50 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 50 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	6,9218€	100,00	6,9218 €
Article: 021300620 UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C					219,1474 €
86150 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 50 MM	Subministres Varis	3,000	16,0875€	100,00	48,2625 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €
CLCM112 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL MITJA 11/2"	Subministres Varis	1,000	14,6273€	100,00	14,6273 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	2,000	0,9323€	100,00	1,8645 €
VCFD112 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 11/2"	Subministres Varis	1,000	88,2750€	100,00	88,2750 €
Article: 020500105 UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU					363,9463 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	2,000	52,4453€	100,00	104,8905 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	2,000	17,8799€	100,00	35,7598 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	2,000	15,2264€	100,00	30,4527 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	16,000	1,1664€	100,00	18,6619 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	2,000	2,4750€	100,00	4,9500 €
VC100AP - UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 100 A-P	Subministres Varis	1,000	145,7940€	100,00	145,7940 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	16,000	0,4903€	100,00	7,8449 €
VOLAN150 - UT. VOLANT PER EURO20 DE 100 A 150	Subministres Varis	1,000	15,5925€	100,00	15,5925 €
Article: 021000140 UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM.					200,6344 €
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	2,000	7,2600€	100,00	14,5200 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2218A00068 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.018/A/68 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
CLCP1 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL PETIT 1"	Subministres Varis	1,000	11,4015€	100,00	11,4015 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	1,000	0,9323€	100,00	0,9323 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	2,8545€	100,00	2,8545 €
VALES1 - UT. VALVULA DE LLAUTO PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	18,1830€	100,00	18,1830 €
VENTARI1 - UT. VENTOSA A.R.I. DE 1"	Subministres Varis	1,000	86,6250€	100,00	86,6250 €
Article: 021100140 UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM.					161,0014 €
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	2,000	7,2600€	100,00	14,5200 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €
CLCP1 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL PETIT 1"	Subministres Varis	1,000	11,4015€	100,00	11,4015 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	1,000	0,9323€	100,00	0,9323 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	2,8545€	100,00	2,8545 €
VCFD1 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	65,1750€	100,00	65,1750 €
Article: 021200044 UT. CONNEXIO 150 FD/150 FD EXTREMS					445,9704 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	10,000	5,5770€	100,00	55,7700 €
BRIUN108 - UT. RACORD-BRIDA UNIVERSAL FD 108-128	Subministres Varis	1,000	59,5733€	100,00	59,5733 €
CN150100 - UT. CON FD BB 150x100 MM	Subministres Varis	1,000	75,7433€	100,00	75,7433 €
FDFBE150 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 150	Subministres Varis	1,000	71,8245€	100,00	71,8245 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,360	88,0605€	100,00	31,7018 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	2,000	17,8799€	100,00	35,7598 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	2,000	15,2264€	100,00	30,4527 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	8,000	1,1664€	100,00	9,3309 €
INOXFM20 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 20	Subministres Varis	8,000	2,4424€	100,00	19,5395 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	1,000	2,4750€	100,00	2,4750 €
JP150 - UT. JUNTA PLANA 150 MM.	Subministres Varis	1,000	2,4750€	100,00	2,4750 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	8,000	0,4903€	100,00	3,9224 €
VIS2080 - UT. CARGOL ZINCAT 20x80	Subministres Varis	8,000	1,0165€	100,00	8,1322 €
Article: 021200024 UT. CONNEXIO 150 FD/100 FC INTERSECCIO					443,6252 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	10,000	5,5770€	100,00	55,7700 €
BRIUN108 - UT. RACORD-BRIDA UNIVERSAL FD 108-128	Subministres Varis	2,000	59,5733€	100,00	119,1465 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	1,000	52,4453€	100,00	52,4453 €
FDT100 - UT. TE FD. BBB 100 MM	Subministres Varis	1,000	76,1145€	100,00	76,1145 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,290	88,0605€	100,00	25,5375 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	24,000	1,1664€	100,00	27,9928 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	1,000	2,4750€	100,00	2,4750 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	24,000	0,4903€	100,00	11,7673 €
Article: 011502110 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"					111,6555 €
TFD60A - UT. TAPA FD DE 60 CM "AIGUA"	Subministres Varis	1,000	111,6555€	100,00	111,6555 €
Article: 011501900 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA					27,0270 €
TFD40A - UT. TAPA FD DE 40x40 CM "AIGUA"	Subministres Varis	1,000	27,0270€	100,00	27,0270 €
Article: 011900100 UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.					27,2250 €
CLAPETAF - UT. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" PER VORER	Subministres Varis	1,000	27,2250€	100,00	27,2250 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2218A00068 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA
Pressupost: 2.018/A/68 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Capítol: 03 SEGURETAT I SALUT					
Article: 040100102 PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL					269,4932 €
					-18% Dte. 222,3319 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PAleta+PEO+VEHICLE+EINHores Varis		4,000	67,3733€	100,00	269,4932 €
Article: 040201000 UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA					250,0000 €
SENYALVIARIA - UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA Altres Varis		0,500	500,0000€	100,00	250,0000 €
Article: 040500230 UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN					843,9400 €
SISEB06 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO ESTUDI BASI Honoraris		1,000	843,9400€	100,00	843,9400 €
Article: 040500415 UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 60.10					205,0000 €
SISPL03 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO PLA. PEM FIN Honoraris		1,000	205,0000€	100,00	205,0000 €
Article: 040500510 UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 2 SET					358,8000 €
SISCO02 - UT. SEGURETAT I SALUT. COORDINADOR. 2 VISITEHonoraris		1,000	358,8000€	100,00	358,8000 €



4. PRESSUPOST



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

Projecte 2218A00068

Pressupost nº 2.018 / A / 68

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

C/ MAS PALOU, - BLANES

AIGÜES DE BLANES, S.A.

CL/CANIGÓ,5

A17323205

17300 BLANES (GIRONA)

BLANES , 27 d'Agost de 2.019



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / A / 68

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250015	2,0000	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	347,08 €	694,16 €
010100010	181,0000	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	742,58 €
010100140	49,8000	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,42 €	419,51 €
010100160	1,8000	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	22,64 €
010200140	36,2700	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	619,80 €
010200300	13,1700	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	911,87 €
010400052	67,5800	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	2.146,64 €
010201000	14,3400	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM. PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	578,06 €
010201050	21,5100	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	750,30 €
010700010	9,9600	M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	1.014,25 €
011200120	49,8000	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,04 €	2.043,57 €
011000005	1,8000	M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,22 €	34,59 €
011000010	1,8000	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	19,22 €	34,59 €
090210012	3,0000	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	291,62 €	874,86 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / A / 68

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

090250102	4,0000	UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND. SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	105,55 €	422,19 €
011501901	4,0000	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	34,08 €	136,30 €
011502111	3,0000	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	74,68 €	224,05 €
011900101	3,0000	UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.	32,93 €	98,78 €
V000000005	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS	500,00 €	500,00 €
V000000004	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.	500,00 €	500,00 €

TOTAL CAPÍTOL 01.....

12.768,74 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / A / 68

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 02.- OBRA MECANICA

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
020100006	77,0000	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	35,41 €	2.726,95 €
020300010	13,5000	ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	8,48 €	114,52 €
V000000006	90,5000	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,25 €	22,77 €
021250010	110,0000	ML. XARXA PROVISIONAL TUB PEBD 50 MM AMB ESCOMESES ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE XARXA PROVISIONAL D'AIGUA POTABLE AMB TUB DE POLIETILE DE 50 MM CONNECTAT A LA XARXA GENERAL I AMB ESCOMESES SITUADES ENTRE 5 I 10 MTS DE DISTANCIA.	14,09 €	1.550,44 €
021300620	3,0000	UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	219,15 €	657,44 €
020500105	3,0000	UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	363,95 €	1.091,84 €
021000140	2,0000	UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESSORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	200,63 €	401,27 €
021100140	2,0000	UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	161,00 €	322,00 €
021200044	1,0000	UT. CONNEXIO 150 FD/150 FD EXTREMS UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 150 MM, AMB ACCESSORIS DE FOSA I ANCORATGE.	445,97 €	445,97 €
021200024	1,0000	UT. CONNEXIO 150 FD/100 FC INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 150 MM I FC 100 MM., AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	443,63 €	443,63 €
011502110	3,0000	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,66 €	334,97 €
011501900	4,0000	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,03 €	108,11 €
011900100	3,0000	UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,23 €	81,68 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / A / 68

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

TOTAL CAPÍTOL 02.....

8.301,59 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / A / 68

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 03.- SEGURETAT I SALUT

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
040100102	1,0000	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	222,33 €	222,33 €
040201000	1,0000	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA	250,00 €	250,00 €
040500230	0,5000	UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN	843,94 €	421,97 €
040500415	0,5000	UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 51.086,03 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL. UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 60.10	205,00 €	102,50 €
040500510	1,0000	UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 60.101,21 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL. UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 2 SET UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 2 SETMANES. INCLOU 2 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.	358,80 €	358,80 €
TOTAL CAPÍTOL 03.....				1.355,60 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / A / 68

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

RESUM DELS CAPÍTOLS

	%CAPÍTOL	
CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL	12.768,74 €	56,94
CAPÍTOL: 02.- OBRA MECANICA	8.301,59 €	37,02
CAPÍTOL: 03.- SEGURETAT I SALUT	1.355,60 €	6,04
TOTAL EXECUCIÓ		22.425,93 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / A / 68 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

TOTAL EXECUCIÓ	22.425,93 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	22.425,93 €
0% I.V.A.	
PRESSUPOST	22.425,93 €
TOTAL PRESSUPOST	22.425,93 €

BLANES, 27 d'Agost de 2.019

AIGÜES DE BLANES SA



PRESSUPOST XARXA DE CLAVEGUERAM (2018/C/16)



1. AMIDAMENTS

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.018 / C / 16 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

CAPÍTOL: 01 OBRA CIVIL

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Talls	Llargada				TOTAL	
010100010	ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.							212,6000	
	RASA XARXA	1,0000	2,0000	75,5000				151,0000	
	RASA ESC CALÇADA	8,0000	2,0000	2,2500				36,0000	
	RASA ESC VORERA	8,0000	2,0000	1,6000				25,6000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada			TOTAL	
010100140	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.							67,6000	
	RASA XARXA	1,0000		75,5000	0,8000			60,4000	
	RASA ESC CALÇADA	8,0000		2,2500	0,4000			7,2000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada			TOTAL	
010100160	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.							5,1200	
	RASA ESC VORERA	8,0000		1,6000	0,4000			5,1200	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL	
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.							72,5400	
	RASA XARXA	1,0000		75,5000	0,8000	1,5000	0,7500	67,9500	
	RASA ESC CALÇADA	8,0000		2,2500	0,4000	0,8500	0,7500	4,5900	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL	
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.							28,5300	
	RASA XARXA	1,0000		75,5000	0,8000	1,5000	0,2500	22,6500	
	RASA ESC CALÇADA	8,0000		2,2500	0,4000	0,8500	0,2500	1,5300	
	RASA ESC VORERA	8,0000		1,6000	0,4000	0,8500	1,0000	4,3520	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL	
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.							132,9200	
	RASA XARXA pav	1,0000		75,5000	0,8000	0,2000	2,0000	24,1600	
	RASA XARXA terres	1,0000		75,5000	0,8000	1,3000	1,2000	94,2240	
	RASA ESC CALÇADA pav	8,0000		2,2500	0,4000	0,2000	2,0000	2,8800	
	RASA ESC CALÇADA terres	8,0000		2,2500	0,4000	0,6500	1,2000	5,6160	
	RASA ESC VORERA pav	8,0000		1,6000	0,4000	0,2000	2,0000	2,0480	
	RASA ESC VORERA terres	8,0000		1,6000	0,4000	0,6500	1,2000	3,9936	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL	
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.							31,3000	
	RASA XARXA	1,0000		75,5000	0,8000	0,5500		33,2200	
	RASA ESC CALÇADA	8,0000		2,2500	0,4000	0,4000		2,8800	
	RASA ESC VORERA	8,0000		1,6000	0,4000	0,4000		2,0480	
	VOLUM TUB 315	1,0000		75,5000			-0,0779	-5,8815	
	VOLUM TUB 200	8,0000		3,8500			-0,0314	-0,9671	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària			TOTAL
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT								45,2600
	RASA XARXA	1,0000		75,5000	0,8000	0,7000			42,2800
	RASA ESC CALÇADA	8,0000		2,2500	0,4000	0,2000			1,4400
	RASA ESC PANOT	8,0000		1,6000	0,4000	0,3000			1,5360
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats							TOTAL
090220022	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,5 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA								3,0000
	POUS	3,0000							3,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.018 / C / 16 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011502012	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.					3,0000
	POUS	3,0000				3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011501903	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.					8,0000
	ESCOMESSES	8,0000				8,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
010700010	M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.					13,5200
	RASA XARXA	1,0000	75,5000	0,8000	0,2000	12,0800
	RASA ESC CALÇADA	8,0000	2,2500	0,4000	0,2000	1,4400
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada		TOTAL
011000005	M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.					5,1200
	RASA ESC VORERA	8,0000	1,6000	0,4000		5,1200
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada		TOTAL
011000010	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.					5,1200
	ESC VORERA	8,0000	1,6000	0,4000		5,1200
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada		TOTAL
011200120	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX					67,6000
	RASA XARXA	1,0000	75,5000	0,8000		60,4000
	RASA ESC CALÇADA	8,0000	2,2500	0,4000		7,2000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.					1,0000
	PA	1,0000				1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
V000000004	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.					1,0000
	ARRANJAMENT FAÇANES	1,0000				1,0000

CAPÍTOL: 02 OBRA MECANICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada		TOTAL
030100060	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 315 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.			75,5000
	XARXA		75,5000	75,5000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030100040	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.			30,8000
	ESCOMESSES	8,0000	3,8500	30,8000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada		TOTAL
V000000006	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALESEVOL MATERIAL I DIAMETRE.			106,3000
	TUB 315		75,5000	75,5000
	TUB 200		30,8000	30,8000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL	
030401011	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"		8,0000	
	connexio esc	8,0000	8,0000	

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.018 / C / 16 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030402030	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.		8,0000
	escomeses	8,0000	8,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011501902	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		8,0000
	escomeses	8,0000	8,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011502011	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		3,0000
	pous	3,0000	3,0000

CAPÍTOL: 03 SEGURETAT I SALUT / VARIS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040100102	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL		1,0000
	BALISSAMENT	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040201000	UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES		1,0000
	SENYALITZACIO	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500230	UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 51.086,03 €.		0,5000
	INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.		
	ESTUDI BASIC	0,5000	0,5000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500415	UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 60.101,21 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.		0,5000
	ESTUDI	0,5000	0,5000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500510	UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 2 SETMANES. INCLOU 2 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.		1,0000
	COORDINADOR	1,0000	1,0000



2. QUADRE DE PREUS Nº 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 9218C00016 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGU
 Pressupost: 2.018/C/16 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL		
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100140	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,4239 €
010100160	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,5760 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
090220022	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,5 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,5 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA	425,0050 €
011502012	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	74,6819 €
011501903	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	34,0757 €
010700010	M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,8325 €
011000005	M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,2192 €
011000010	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A	29,3015 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 9218C00016 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGU
Pressupost: 2.018/C/16 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL		
	L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	
011200120	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,0355 €
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR	500,0000 €
V000000004	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR. PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.	500,0000 €
Capítol: 02 OBRA MECANICA		
030100060	ML. TUB PVC COMPACTE 315 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 315 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	45,7717 €
030100040	ML. TUB PVC COMPACTE 200 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	19,7947 €
V000000006	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,2516 €
030401011	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/200 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"	45,9644 €
030402030	UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.	112,5326 €
011501902	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,0270 €
011502011	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,6555 €
Capítol: 03 SEGURETAT I SALUT / VARIS		
040100102	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	222,3319 €
040201000	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES	250,0000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 9218C00016 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGU
Pressupost: 2.018/C/16 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 03 SEGURETAT I SALUT / VARIS		
040500230	UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 51.086,03 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.	843,9400 €
040500415	UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 60.10 UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 60.101,21 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.	205,0000 €
040500510	UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 2 SET UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 2 SETMANES. INCLOU 2 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.	358,8000 €



3. QUADRE DE PREUS Nº 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 9218C00016 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGU
Pressupost: 2.018/C/16 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL					
Article: 010100010 ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC					4,1027 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,140	18,7230€	100,00	2,6212 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,135	10,9737€	100,00	1,4814 €
Article: 010100140 M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO					8,4239 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,050	15,2264€	100,00	0,7613 €
MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO	Maquinària Varis	0,150	51,0840€	100,00	7,6626 €
Article: 010100160 M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.					12,5760 €
COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,240	14,9540€	100,00	3,5890 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
Article: 010200140 M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO					17,0885 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,110	18,7230€	100,00	2,0595 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,390	38,5358€	100,00	15,0289 €
Article: 010200300 M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA					69,2385 €
COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,500	14,9540€	100,00	22,4310 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,500	18,7230€	100,00	46,8074 €
Article: 010400052 M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL					31,7644 €
CAMIO16 - H. CAMIO DE 16000 KG	Maquinària Varis	0,300	35,8463€	100,00	10,7539 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,000	17,1569€	100,00	17,1569 €
Article: 010201000 M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU					40,3113 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,200	15,2264€	100,00	3,0453 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	1.500,000	0,0223€	100,00	33,4125 €
Article: 010201050 M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA					34,8815 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,500	18,7230€	100,00	9,3615 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,500	8,3116€	100,00	4,1558 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	1,500	11,6738€	100,00	17,5106 €
Article: 090220022 UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,5 MTS SENSE TAPA					425,0050 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,500	88,0605€	100,00	44,0303 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	150,000	0,2869€	100,00	43,0403 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	7,500	0,0156€	100,00	0,1169 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	7,225	18,7230€	100,00	135,2734 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	7,225	20,7347€	100,00	149,8084 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,250	83,3663€	100,00	20,8416 €
PATESUGA - UT. PATE SUGAR POLIPROPILE	Subministres Varis	4,000	4,8098€	100,00	19,2390 €
PORTLAND - UT. SAC DE CIMENT PORTLAND	Subministres Varis	1,500	3,9818€	100,00	5,9727 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	300,000	0,0223€	100,00	6,6825 €
Article: 011502012 UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"					74,6819 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,400	88,0605€	100,00	35,2242 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,000	18,7230€	100,00	18,7230 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	1,000	20,7347€	100,00	20,7347 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 9218C00016 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGU
Pressupost: 2.018/C/16 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Article: 011501903 UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV.					34,0757 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	4,000	0,2869€	100,00	1,1477 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	18,7230€	100,00	14,0422 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	20,7347€	100,00	15,5510 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,040	83,3663€	100,00	3,3347 €
Article: 010700010 M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM					101,8325 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	1,100	88,0605€	100,00	96,8666 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,150	17,8799€	100,00	2,6820 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,150	15,2264€	100,00	2,2840 €
Article: 011000005 M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM.					19,2192 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,160	88,0605€	100,00	14,0897 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,130	18,7230€	100,00	2,4340 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,130	20,7347€	100,00	2,6955 €
Article: 011000010 M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES					29,3015 €
CPORTSAC - KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B	Subministres Varis	3,000	0,1552€	100,00	0,4655 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	1,000	0,0156€	100,00	0,0156 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,610	20,7347€	100,00	12,6482 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,036	83,3663€	100,00	3,0012 €
PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C	Subministres Varis	1,020	4,1019€	100,00	4,1839 €
Article: 011200120 M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM					41,0355 €
RAC30/40 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 30 A 40	Subministres no esto	1,000	41,0355€	100,00	41,0355 €
Article: V000000003 PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR					500,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	606,061	0,8250€	100,00	500,0000 €
Article: V000000004 PA. PARTIDA ALÇADA ARREJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR					500,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	606,061	0,8250€	100,00	500,0000 €
Capitol: 02 OBRA MECANICA					
Article: 030100060 ML. TUB PVC COMPACTE 315 MM NORMA UNE 1456-1					45,7717 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,070	17,8799€	100,00	1,2427 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,070	15,2264€	100,00	1,0582 €
LUBRICAN - KG. LUBRICANT PER TUB DE PVC	Subministres Varis	0,040	7,8788€	100,00	0,3152 €
MALLASAN - ML. MALLA MARRON PER SENYALITZACIO DE C	Subministres Varis	1,010	0,4538€	100,00	0,4583 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,030	40,3301€	100,00	1,2099 €
PVCS315 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 315 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,010	41,0768€	100,00	41,4875 €
Article: 030100040 ML. TUB PVC COMPACTE 200 MM NORMA UNE 1456-1					19,7947 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,056	17,8799€	100,00	0,9941 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,056	15,2264€	100,00	0,8466 €
LUBRICAN - KG. LUBRICANT PER TUB DE PVC	Subministres Varis	0,024	7,8788€	100,00	0,1891 €
MALLASAN - ML. MALLA MARRON PER SENYALITZACIO DE C	Subministres Varis	1,010	0,4538€	100,00	0,4583 €
PVCS200 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 200 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,010	17,1353€	100,00	17,3066 €
Article: V000000006 ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO					0,2516 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,008	17,8799€	100,00	0,1359 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,008	15,2264€	100,00	0,1157 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 9218C00016 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGU
Pressupost: 2.018/C/16 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Article: 030401011 UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/200 MM					45,9644 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,500	17,8799€	100,00	8,9399 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,500	15,2264€	100,00	7,6132 €
IC315200 - UT. INJERT CLIC 315/200 COLOR TEULA SANEJAM	Subministres Varis	1,000	29,4113€	100,00	29,4113 €
Article: 030402030 UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM					112,5326 €
ASTAP200 - UT. TAP SANEJAMENT 200 NO REGISTRABLE GRIS	Subministres Varis	1,000	5,4863€	100,00	5,4863 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
PVCS200 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 200 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,000	17,1353€	100,00	17,1353 €
T87MF200 - UT. TE 87° MF 200 COLOR TEULA SANEJAMENT	Subministres Varis	1,000	40,2518€	100,00	40,2518 €
Article: 011501902 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV.					27,0270 €
TFD40C - UT. TAPA FD DE 40x40 CM "CLAVEGUERAM"	Subministres Varis	1,000	27,0270€	100,00	27,0270 €
Article: 011502011 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"					111,6555 €
TFD60C - UT. TAPA FD DE 60 CM "CLAVEGUERAM"	Subministres Varis	1,000	111,6555€	100,00	111,6555 €
Capítol: 03 SEGURETAT I SALUT / VARIS					
Article: 040100102 PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL					269,4932 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	4,000	67,3733€	-18% Dte. 100,00	222,3319 €
					269,4932 €
Article: 040201000 UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA					250,0000 €
SENYALVIARIA - UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA	Altres Varis	0,500	500,0000€	100,00	250,0000 €
Article: 040500230 UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN					843,9400 €
SISEB06 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO ESTUDI BASI	Honoraris	1,000	843,9400€	100,00	843,9400 €
Article: 040500415 UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 60.10					205,0000 €
SISPL03 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO PLA. PEM FIN	Honoraris	1,000	205,0000€	100,00	205,0000 €
Article: 040500510 UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 2 SET					358,8000 €
SISCO02 - UT. SEGURETAT I SALUT. COORDINADOR. 2 VISITE	Honoraris	1,000	358,8000€	100,00	358,8000 €



4. PRESSUPOST



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

SERVEI MUNICIPAL DE SANEJAMENT

Projecte 9218C00016

Pressupost nº 2.018 / C / 16

REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

C/ MAS PALOU, 1-11 - BLANES

AIGÜES DE BLANES, S.A.

CL/CANIGÓ,5

A17323205

17300 BLANES (GIRONA)

BLANES , 27 d'Agost de 2.019



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / C / 16

REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010100010	212,6000	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	872,23 €
010100140	67,6000	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,42 €	569,46 €
010100160	5,1200	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	64,39 €
010200140	72,5400	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	1.239,60 €
010200300	28,5300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	1.975,37 €
010400052	132,9200	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	4.222,12 €
010201000	31,3000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	1.261,75 €
010201050	45,2600	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	1.578,74 €
090220022	3,0000	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,5 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,5 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA	425,00 €	1.275,01 €
011502012	3,0000	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300.	74,68 €	224,05 €
011501903	8,0000	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	34,08 €	272,61 €
010700010	13,5200	M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,83 €	1.376,78 €
011000005	5,1200	M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,22 €	98,40 €
011000010	5,1200	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,30 €	150,02 €
011200120	67,6000	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,04 €	2.774,00 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº		2.018 / C / 16	REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM		
V000000003	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR	500,00 €	500,00 €	
		PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR.			
V000000004	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR	500,00 €	500,00 €	
		PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.			
TOTAL CAPÍTOL 01.....				18.954,53 €	



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / C / 16

REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

CAPÍTOL: 02.- OBRA MECANICA

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
030100060	75,5000	ML. TUB PVC COMPACTE 315 MM NORMA UNE 1456-1	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 315 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	45,77 €	3.455,77 €
030100040	30,8000	ML. TUB PVC COMPACTE 200 MM NORMA UNE 1456-1	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	19,79 €	609,68 €
V000000006	106,3000	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,25 €	26,75 €
030401011	8,0000	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/200 MM	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"	45,96 €	367,72 €
030402030	8,0000	UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.	112,53 €	900,26 €
011501902	8,0000	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV.	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,03 €	216,22 €
011502011	3,0000	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,66 €	334,97 €
TOTAL CAPÍTOL 02.....					5.911,37 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / C / 16

REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

CAPÍTOL: 03.- SEGURETAT I SALUT / VARIS

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
040100102	1,0000	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	222,33 €	222,33 €
040201000	1,0000	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA	250,00 €	250,00 €
040500230	0,5000	UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORIZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN	843,94 €	421,97 €
040500415	0,5000	UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 51.086,03 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL. UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 60.10	205,00 €	102,50 €
040500510	1,0000	UT. REDACCIO DE PLA DE SEURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 60.101,21 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL. UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 2 SET UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 2 SETMANES. INCLOU 2 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.	358,80 €	358,80 €
TOTAL CAPÍTOL 03.....				1.355,60 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / C / 16 **REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

RESUM DELS CAPÍTOLS

	%CAPÍTOL	
CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL	18.954,53 €	72,29
CAPÍTOL: 02.- OBRA MECANICA	5.911,37 €	22,54
CAPÍTOL: 03.- SEGURETAT I SALUT / VARIS	1.355,60 €	5,17
TOTAL EXECUCIÓ		26.221,50 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.018 / C / 16

REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

TOTAL EXECUCIÓ	26.221,50 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	26.221,50 €
0% I.V.A.	
PRESSUPOST	26.221,50 €
TOTAL PRESSUPOST	26.221,50 €

BLANES, 27 d'Agost de 2.019

AIGÜES DE BLANES SA




PRESSUPOST GENERAL

PRESSUPOST GENERAL:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL XARXA D'AIGUA POTABLE	22.425,93 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL XARXA DE CLAVEGUERAM	26.221,50 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	48.647,43 €

Blanes, Agost de 2019



Juan Ruiz Castro

Enginyer Tècnic Industrial

Col.legiat 20.021