**AIGÜES DE BLANES SA**
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

**SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE**

**Projecte 2218A00068**

**Pressupost nº 2.019 / L / 4**

**SEPARATA D'OBRA CIVIL DE LES OBRES DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

C/ MAS PALOU, 1-11 - BLANES

**AIGÜES DE BLANES, S.A.**

CL/CANIGÓ,5

A17323205

17300 BLANES (GIRONA)

**BLANES , 27 d'Agost de 2.019**

**AIGÜES DE BLANES SA**
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

**Pressupost nº 2.019 / L / 4** **SEPARATA D'OBRA CIVIL DE LES OBRES DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

**CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL**

| CODI UNITAT | QUANTITAT | DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI | IMPORT |
|---|---|---|---|---|
| 010250015 | 2,0000 | **UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D´AGLOMER**<br>UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. | 347,08 € | 694,16 € |
| 010100010 | 181,0000 | **ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC**<br>ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES. | 4,10 € | 742,58 € |
| 010100140 | 49,8000 | **M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO**<br>M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA. | 8,42 € | 419,51 € |
| 010100160 | 1,8000 | **M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.**<br>M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR. | 12,58 € | 22,64 € |
| 010200140 | 36,2700 | **M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO**<br>M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA. | 17,09 € | 619,80 € |
| 010200300 | 13,1700 | **M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA**<br>M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA. | 69,24 € | 911,87 € |
| 010400052 | 67,5800 | **M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL**<br>M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR. | 31,76 € | 2.146,64 € |
| 010201000 | 14,3400 | **M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU**<br>M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM. | 40,31 € | 578,06 € |
| 010201050 | 21,5100 | **M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D´APORTA**<br>M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT | 34,88 € | 750,30 € |
| 010700010 | 9,9600 | **M3 FORMIGO HM-20 BASE DE PAVIMENT PER RASA 20 CM**<br>M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM. | 101,83 € | 1.014,25 € |
| 011200120 | 49,8000 | **M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM**<br>M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX | 41,04 € | 2.043,57 € |
| 011000005 | 1,8000 | **M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM.**<br>M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM. | 19,22 € | 34,59 € |
| 011000010 | 1,8000 | **M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES**<br>M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND. | 19,22 € | 34,59 € |
| 090210012 | 3,0000 | **UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA**<br>UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA. | 291,62 € | 874,86 € |

**AIGÜES DE BLANES SA**
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

**Pressupost nº 2.019 / L / 4** **SEPARATA D'OBRA CIVIL DE LES OBRES DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 090250102 | 4,0000 | **UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA**<br>UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA. | 105,55 € | 422,19 € |
| 011501901 | 4,0000 | **UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA**<br>UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND. | 34,08 € | 136,30 € |
| 011502111 | 3,0000 | **UT. COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"**<br>UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, AMB FORMIGO D300. | 74,68 € | 224,05 € |
| 011900101 | 3,0000 | **UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.**<br>UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER. | 32,93 € | 98,78 € |
| V000000005 | 1,0000 | **PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR**<br>PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL.LACIO DELS SERVEIS | 500,00 € | 500,00 € |
| V000000004 | 1,0000 | **PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR**<br>PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. | 500,00 € | 500,00 € |

**TOTAL CAPÍTOL 01..... 12.768,74 €**

**AIGÜES DE BLANES SA**
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

**Pressupost nº 2.019 / L / 4** **SEPARATA D'OBRA CIVIL DE LES OBRES DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

**CAPÍTOL: 02.- OBRA MECANICA**

| CODI UNITAT | QUANTITAT | DESCRIPCIÓ | PREU UNITARI | IMPORT |
|---|---|---|---|---|
| V000000006 | 90,5000 | **ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO**<br>ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE. | 0,25 € | 22,77 € |
| | | **TOTAL CAPÍTOL 02.....** | | **22,77 €** |

**AIGÜES DE BLANES SA**
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

**Pressupost nº 2.019 / L / 4** **SEPARATA D'OBRA CIVIL DE LES OBRES DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

## RESUM DELS CAPÍTOLS

| | | %CAPÍTOL |
|---|---|---|
| CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL | 12.768,74 € | 99,82 |
| CAPÍTOL: 02.- OBRA MECANICA | 22,77 € | 0,18 |
| TOTAL EXECUCIÓ | 12.791,51 € | |

**AIGÜES DE BLANES SA**
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

**Pressupost nº 2.019 / L / 4** **SEPARATA D'OBRA CIVIL DE LES OBRES DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE**

| | |
|---|---|
| TOTAL EXECUCIÓ | 12.791,51 € |
| TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA | 12.791,51 € |
| 21,00% I.V.A. | 2.686,22 € |
| PRESSUPOST | 15.477,73 € |
| TOTAL PRESSUPOST | **15.477,73 €** |

BLANES, 27 d'Agost de 2.019

**AIGÜES DE BLANES SA**