



DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST





1. AMIDAMENTS



LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.019 / C / 32 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

CAPÍTOL: 01 OBRA CIVIL

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL	
010250015	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. CATA PS.	1,0000					1,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL	
010250025	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. CATA C/ OR	1,0000					1,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Talls	Llargada			TOTAL	
010100010	ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES. XARXA ESCOMESSES		2,0000	37,0000			74,0000	
		4,0000	2,0000	1,6000			12,8000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ			Llargada	Amplada			TOTAL
010100140	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA. PS. PAU CASALS			2,6000	1,0000			2,6000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ			Llargada	Amplada	Coeficient	TOTAL	
010100090	M2.DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA. C/ OR			32,1000	2,2000		70,6200	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL	
010100200	M2. DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL.LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE 15 CM DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA. LLOSA VORERA PS. ESC. C/ OR		2,3000	1,0000			2,3000	
		1,0000	0,5000	0,6000			0,3000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL	
010100222	M2. ARRENCAR, RECUPERAR I TRASLLAT A MAGATZEM DE PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL ESCOMESSES C/ OR	3,0000	0,5000	0,6000			0,9000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL	
010100330	UT. DEMOLICIO D' EMBORNAL DE 60x40CM. AMB COMPRESSOR. EMB. LIMIT VORERA	1,0000					1,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL	
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA. TUB ESCOMESSES		37,0000	1,0000	1,5000	0,2500	13,8750	
		4,0000	1,6000	0,6000	0,7500	0,5000	1,4400	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL	
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA. TUB ESCOMESSES		37,0000	1,0000	1,5000	0,7500	41,6250	
		4,0000	1,6000	0,6000	0,7500	0,5000	1,4400	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària			TOTAL
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM. TUB ESCOMESSES VOLUM TUB 400 VOLUM TUB 200		37,0000	1,0000	0,6000			22,2000
		4,0000	1,6000	0,6000	0,4000			1,5360
		-0,1257	37,0000					-4,6509
		-0.0314	6,4000					-0,2010

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.019 / C / 32 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT						26,4200
	ESCOMESSES	4,0000	1,6000	0,6000	0,2000		0,7680
	TUB 400 AGL		2,6000	1,0000	0,6500		1,6900
	TUB 400 LLOSA GRIS		2,3000	1,0000	0,6500		1,4950
	TUB 400 FR		32,1000	1,0000	0,7000		22,4700
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.						92,0000
	TUB PAV.		37,0000	1,0000	0,2000	2,0000	14,8000
	TUB TERRES		37,0000	1,0000	1,3000	1,2000	57,7200
	ESCOMESSES PAV.	4,0000	1,6000	0,6000	0,2000	2,0000	1,5360
	ESC. TERRES	4,0000	1,6000	0,6000	0,5500	1,2000	2,5344
	C/ OR FORMIGO		32,1000	1,2000	0,2000	2,0000	15,4080
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010700010	M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.						0,5200
	TUB		2,6000	1,0000	0,2000		0,5200
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada			TOTAL
011200120	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX						2,6000
	TUB		2,6000	1,0000			2,6000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
011100010	M3. PAVIMENT DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa DE 20 CM. DE GRUIX, AMB ESTESA, VIBRATGE I REMOLINAT MECANIC.						14,1200
	C/ OR		32,1000	2,2000	0,2000		14,1240
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL
011000005	M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.						3,5000
	ESC. PANOT	1,0000	0,5000	0,6000			0,3000
	ESC. PEDRA NAT.	3,0000	0,5000	0,6000			0,9000
	LLOSA		2,3000	1,0000			2,3000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL
011000010	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.						0,3000
	ESC.PANOT	1,0000	0,5000	0,6000			0,3000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada			TOTAL
011000102	M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PAVIMENT DE LLOSA HIDRAULICA DE FORMIGO GRIS DE 60x40 CM BUIXARDADA, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.						2,3000
	VORERA PS.		2,3000	1,0000			2,3000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL
011000020	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE LLOSA DE PEDRA NATURAL RECUPERADA, A TRUC DE MACETA I AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND.						0,9000
	ESCOMESSES PEDRA NAT.	3,0000	0,5000	0,6000			0,9000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
090220022	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,5 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA						2,0000
	ROIG JALPI	1,0000					1,0000
	PS.	1,0000					1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
011001000	UT. EXTRACCIO I POSTERIOR COL.LOCACIO DE PILONES, SENYALITZACIO VIARIA VERTICAL, ETC. EXISTENTS						1,0000
	BASE PILONA EXTRAIBLE	1,0000					1,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.019 / C / 32 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
V000000006	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.			43,4000
	TUB		37,0000	37,0000
	ESCOMESSES	4,0000	1,6000	6,4000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
011501903	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.			4,0000
	ESCOMESSES	4,0000		4,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
011300025	UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE CAIXO D'EMBORNAL PREFABRICAT DE FORMIGO, DE 70x30x75 CM DE LLUM.			1,0000
	EMB. VORERA PS.	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
V000000004	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.			1,0000
	ARRENJAMENT FAÇANES	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
V000000005	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL.LACIO DELS SERVEIS			1,0000
	AJUDES PALETERIA	1,0000		1,0000

CAPÍTOL: 02 OBRA MECANICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030100070	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 400 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.			37,0000
	TUB 400		37,0000	37,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030100040	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.			6,4000
	ESCOMESSES	4,0000	1,6000	6,4000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030401031	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200 MM A XARXA GENERAL DE 400 MM AMB INJERT "CLIC"			4,0000
	ESCOMESSES	4,0000		4,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030402030	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.			4,0000
	ESCOMESSES	4,0000		4,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
011502011	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.			2,0000
	POUS	2,0000		2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
011501902	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.			4,0000
	ESCOMESSES	4,0000		4,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030200210	UT. SUBMINISTRAMENT DE MARC I REIXA D'EMBORNAL DE FOSA DUCTIL, CLASSE C-250, DE 70x25 CM. DE LLUM MODEL 5122/5127 DE COFUNCO. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.			1,0000
	EMB. VORERA PS.	1,0000		1,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.019 / C / 32 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

CAPÍTOL: 03 SEGURETAT I SALUT/VARIS/IMPREVISTOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040100106	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL		1,0000
	ABALISSAMENT I SENYAL.	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040201000	UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORIZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES		1,0000
	REPOSICIO SENYAL.	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500210	UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 30.050,61 €.		1,0000
	INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.		
	ESTUDI BASIC SS	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500410	UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 30.050,61 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.		1,0000
	PLS SS	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500520	UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.		1,0000
	COORDINADOR SS	1,0000	1,0000



2. QUADRE DE PREUS N° 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 9219C00032 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGU
Pressupost: 2.019/C/32 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL		
010250015	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	347,0819 €
010250025	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,9171 €
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100140	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,4239 €
010100090	M2. DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO M2.DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,3035 €
010100200	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX RETRO M2. DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL.LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE 15 CM DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	6,1812 €
010100222	M2. ARRENCAR/RECUPERAR PAVIMENT LLOSES PEDRA M2. ARRENCAR, RECUPERAR I TRASLLAT A MAGATZEM DE PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL	41,1053 €
010100330	UT. DEM.EMBORNAL 60x40 CM. COMP. UT. DEMOLICIO D' EMBORNAL DE 60x40CM. AMB COMPRESSOR.	18,3400 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 9219C00032 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGU
Pressupost: 2.019/C/32 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL		
010700010	M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	97,5930 €
011200120	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,0355 €
011100010	M3. PAVIMENT DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa DE 20 CM. M3. PAVIMENT DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa DE 20 CM. DE GRUIX, AMB ESTESA, VIBRATGE I REMOLINAT MECANIC.	135,7890 €
011000005	M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	14,3759 €
011000010	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,3015 €
011000102	M2. LLOSA HIDRAULICA 60x40 GRIS BUIXARDADA M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PAVIMENT DE LLOSA HIDRAULICA DE FORMIGO GRIS DE 60x40 CM BUIXARDADA, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	56,1247 €
011000020	M2. REP. LLOSA PEDRA NATURAL RECUPERADA M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE LLOSA DE PEDRA NATURAL RECUPERADA, A TRUC DE MACETA I AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND.	47,7943 €
090220022	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,5 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,5 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA	425,0050 €
011001000	UT. EXTRAC. /COL. PILONES/SENYALS/ETC. EXISTENTS UT. EXTRACCIO I POSTERIOR COL.LOCACIO DE PILONES, SENYALITZACIO VIARIA VERTICAL, ETC. EXISTENTS	22,0579 €
V000000006	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,2516 €
011501903	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	34,0757 €
011300025	UT. CAIXO EMBORNAL FORMIGO PREF. 70x30x75 CM. UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE CAIXO D'EMBORNAL PREFABRICAT DE FORMIGO, DE 70x30x75 CM DE LLUM.	136,0147 €
V000000004	PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.	1.000,0000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 9219C00032 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGU
Pressupost: 2.019/C/32 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL		
V000000005	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS	1.000,0000 €
Capítol: 02 OBRA MECANICA		
030100070	ML. TUB PVC COMPACTE 400 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 400 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	81,3316 €
030100040	ML. TUB PVC COMPACTE 200 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	19,7947 €
030401031	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 400/200 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200 MM A XARXA GENERAL DE 400 MM AMB INJERT "CLIC"	47,4494 €
030402030	UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.	112,5326 €
011502011	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,6555 €
011501902	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,0270 €
030200210	UT. SUBM. MARC/REIXA EMBORNAL FD C-250 DE 70x25 C UT. SUBMINISTRAMENT DE MARC I REIXA D'EMBORNAL DE FOSA DUCTIL, CLASSE C-250, DE 70x25 CM. DE LLUM MODEL 5122/5127 DE COFUNCO. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	104,4450 €
Capítol: 03 SEGURETAT I SALUT/VARIS/IMPREVISTOS		
040100106	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	666,9957 €
040201000	UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORIZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES	100,0000 €
040500210	UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 30.050,61 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL·LEGI OFICIAL.	550,4900 €
040500410	UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 30.05 UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 30.050,61 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL·LEGI OFICIAL.	135,1700 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 9219C00032 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGU
Pressupost: 2.019/C/32 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 03 SEGURETAT I SALUT/VARIS/IMPREVISTOS		
040500520	UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.	717,6000 €



3. QUADRE DE PREUS N° 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 9219C00032 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGU
Pressupost: 2.019/C/32 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL					
Article: 010250015 UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER					347,0819 €
CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG	Maquinària Varis	0,200	41,2253€	100,00	8,2451 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,740	14,9540€	100,00	26,0200 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	1,000	55,5830€	100,00	55,5830 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,220	88,0605€	100,00	19,3733 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	5,210	18,7230€	100,00	97,5466 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,030	20,7347€	100,00	0,6220 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,200	8,3116€	100,00	1,6623 €
RAC00/07 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 0 A 7 M	Subministres no esto	1,000	85,0988€	100,00	85,0988 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,080	38,5358€	100,00	3,0829 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	0,600	11,6738€	100,00	7,0043 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	600,000	0,0223€	100,00	13,3650 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,560	10,9737€	100,00	6,1452 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,360	17,1569€	100,00	23,3334 €
Article: 010250025 UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG					262,9171 €
CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG	Maquinària Varis	0,200	41,2253€	100,00	8,2451 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,740	14,9540€	100,00	26,0200 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	1,000	55,5830€	100,00	55,5830 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,220	88,0605€	100,00	19,3733 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	5,210	18,7230€	100,00	97,5466 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,030	20,7347€	100,00	0,6220 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,200	8,3116€	100,00	1,6623 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,080	38,5358€	100,00	3,0829 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	0,680	11,6738€	100,00	7,9382 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	600,000	0,0223€	100,00	13,3650 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,560	10,9737€	100,00	6,1452 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,360	17,1569€	100,00	23,3334 €
Article: 010100010 ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC					4,1027 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,140	18,7230€	100,00	2,6212 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,135	10,9737€	100,00	1,4814 €
Article: 010100140 M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO					8,4239 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,050	15,2264€	100,00	0,7613 €
MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO	Maquinària Varis	0,150	51,0840€	100,00	7,6626 €
Article: 010100090 M2. DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO					14,3035 €
MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO	Maquinària Varis	0,280	51,0840€	100,00	14,3035 €
Article: 010100200 M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX RETRO					6,1812 €
MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO	Maquinària Varis	0,121	51,0840€	100,00	6,1812 €
Article: 010100222 M2. ARRENCAR/RECUPERAR PAVIMENT LLOSES PEDRA					41,1053 €
CAMIO03 - H. CAMIO DE 3500 KG	Maquinària Varis	0,250	31,0943€	100,00	7,7736 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,250	14,9540€	100,00	3,7385 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	18,7230€	100,00	14,0422 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	20,7347€	100,00	15,5510 €
Article: 010100330 UT. DEM.EMBORNAL 60x40 CM. COMP.					18,3400 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,350	14,9540€	100,00	5,2339 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,700	18,7230€	100,00	13,1061 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 9219C00032 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGU
Pressupost: 2.019/C/32 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Article: 010200300 M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA					69,2385 €
COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,500	14,9540€	100,00	22,4310 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,500	18,7230€	100,00	46,8074 €
Article: 010200140 M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO					17,0885 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,110	18,7230€	100,00	2,0595 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,390	38,5358€	100,00	15,0289 €
Article: 010201000 M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU					40,3113 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,200	15,2264€	100,00	3,0453 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	1.500,000	0,0223€	100,00	33,4125 €
Article: 010201050 M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA					34,8815 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,500	18,7230€	100,00	9,3615 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,500	8,3116€	100,00	4,1558 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	1,500	11,6738€	100,00	17,5106 €
Article: 010400052 M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL					31,7644 €
CAMIO16 - H. CAMIO DE 16000 KG	Maquinària Varis	0,300	35,8463€	100,00	10,7539 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,000	17,1569€	100,00	17,1569 €
Article: 010700010 M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM					97,5930 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	1,050	88,0605€	100,00	92,4635 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,130	18,7230€	100,00	2,4340 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,130	20,7347€	100,00	2,6955 €
Article: 011200120 M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM					41,0355 €
RAC30/40 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 30 A 40	Subministres no esto	1,000	41,0355€	100,00	41,0355 €
Article: 011100010 M3. PAVIMENT DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa DE 20 CM.					135,7890 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	1,050	88,0605€	100,00	92,4635 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,380	18,7230€	100,00	25,8377 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,800	20,7347€	100,00	16,5878 €
REGLEVIB - H. REGLE VIBRATORI	Maquinària Varis	0,130	4,8852€	100,00	0,6351 €
REMOLMEC - H. REMOLINADOR MECANIC	Maquinària Varis	0,050	5,2978€	100,00	0,2649 €
Article: 011000005 M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM.					14,3759 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,105	88,0605€	100,00	9,2464 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,130	18,7230€	100,00	2,4340 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,130	20,7347€	100,00	2,6955 €
Article: 011000010 M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES					29,3015 €
CPORTSAC - KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-Subministres Varis		3,000	0,1552€	100,00	0,4655 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	1,000	0,0156€	100,00	0,0156 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,610	20,7347€	100,00	12,6482 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,036	83,3663€	100,00	3,0012 €
PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C	Subministres Varis	1,020	4,1019€	100,00	4,1839 €
Article: 011000102 M2. LLOSA HIDRAULICA 60x40 GRIS BUIXARDADA					56,1247 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,870	18,7230€	100,00	16,2890 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: **9219C00032 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGU**
 Pressupost: **2.019/C/32 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM**

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,870	20,7347€	100,00	18,0392 €
LLGRBU60 - M2. LLOSA HIDRAULICA DE FORMIGO US EXTERIS	Subministres Varis	1,050	16,7888€	100,00	17,6282 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,050	83,3663€	100,00	4,1683 €
Article: 011000020 M2. REP. LLOSA PEDRA NATURAL RECUPERADA					47,7943 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,000	18,7230€	100,00	18,7230 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	1,000	20,7347€	100,00	20,7347 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,100	83,3663€	100,00	8,3366 €
Article: 090220022 UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,5 MTS SENSE TAPA					425,0050 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,500	88,0605€	100,00	44,0303 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	150,000	0,2869€	100,00	43,0403 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	7,500	0,0156€	100,00	0,1169 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	7,225	18,7230€	100,00	135,2734 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	7,225	20,7347€	100,00	149,8084 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,250	83,3663€	100,00	20,8416 €
PATESUGA - UT. PATE SUGAR POLIPROPILE	Subministres Varis	4,000	4,8098€	100,00	19,2390 €
PORTLAND - UT. SAC DE CIMENT PORTLAND	Subministres Varis	1,500	3,9818€	100,00	5,9727 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	300,000	0,0223€	100,00	6,6825 €
Article: 011001000 UT. EXTRAC. /COL. PILONES/SENYALS/ETC. EXISTENTS					22,0579 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,100	14,9540€	100,00	1,4954 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,500	18,7230€	100,00	9,3615 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,500	20,7347€	100,00	10,3674 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,010	83,3663€	100,00	0,8337 €
Article: V000000006 ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO					0,2516 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,008	17,8799€	100,00	0,1359 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,008	15,2264€	100,00	0,1157 €
Article: 011501903 UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV.					34,0757 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	4,000	0,2869€	100,00	1,1477 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	18,7230€	100,00	14,0422 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	20,7347€	100,00	15,5510 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,040	83,3663€	100,00	3,3347 €
Article: 011300025 UT. CAIXO EMBORNAL FORMIGO PREF. 70x30x75 CM.					136,0147 €
EPRE7030 - UT. CAIXO EMBORNAL PREFABRICAT DE FORMI	Subministres Varis	1,000	58,9050€	100,00	58,9050 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,500	18,7230€	100,00	28,0844 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	1,500	20,7347€	100,00	31,1021 €
PLUMA03 - H. CAMIO DE 3500 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,500	35,8463€	100,00	17,9231 €
Article: V000000004 PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR					1.000,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.212,121	0,8250€	100,00	1.000,0000 €
Article: V000000005 PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR					1.000,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.212,121	0,8250€	100,00	1.000,0000 €
Capítol: 02 OBRA MECANICA					
Article: 030100070 ML. TUB PVC COMPACTE 400 MM NORMA UNE 1456-1					81,3316 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,098	17,8799€	100,00	1,7433 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,098	15,2264€	100,00	1,4846 €
LUBRICAN - KG. LUBRICANT PER TUB DE PVC	Subministres Varis	0,048	7,8788€	100,00	0,3782 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 9219C00032 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGU
Pressupost: 2.019/C/32 REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
MALLASAN - ML. MALLA MARRON PER SENYALITZACIO DE C	Subministres Varis	1,010	0,4538€	100,00	0,4583 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,050	40,3301€	100,00	2,0165 €
PVCS400 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 400 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,010	74,5058€	100,00	75,2508 €
Article: 030100040 ML. TUB PVC COMPACTE 200 MM NORMA UNE 1456-1					19,7947 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,056	17,8799€	100,00	0,9941 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,056	15,2264€	100,00	0,8466 €
LUBRICAN - KG. LUBRICANT PER TUB DE PVC	Subministres Varis	0,024	7,8788€	100,00	0,1891 €
MALLASAN - ML. MALLA MARRON PER SENYALITZACIO DE C	Subministres Varis	1,010	0,4538€	100,00	0,4583 €
PVCS200 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 200 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,010	17,1353€	100,00	17,3066 €
Article: 030401031 UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 400/200 MM					47,4494 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,500	17,8799€	100,00	8,9399 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,500	15,2264€	100,00	7,6132 €
IC400200 - UT. INJERT CLIC 400/200 COLOR TEULA SANEJAM	Subministres Varis	1,000	30,8963€	100,00	30,8963 €
Article: 030402030 UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM					112,5326 €
ASTAP200 - UT. TAP SANEJAMENT 200 NO REGISTRABLE GRIS	Subministres Varis	1,000	5,4863€	100,00	5,4863 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
PVCS200 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 200 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,000	17,1353€	100,00	17,1353 €
T87MF200 - UT. TE 87° MF 200 COLOR TEULA SANEJAMENT	Subministres Varis	1,000	40,2518€	100,00	40,2518 €
Article: 011502011 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"					111,6555 €
TFD60C - UT. TAPA FD DE 60 CM "CLAVEGUERAM"	Subministres Varis	1,000	111,6555€	100,00	111,6555 €
Article: 011501902 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV.					27,0270 €
TFD40C - UT. TAPA FD DE 40x40 CM "CLAVEGUERAM"	Subministres Varis	1,000	27,0270€	100,00	27,0270 €
Article: 030200210 UT. SUBM. MARC/REIXA EMBORNAL FD C-250 DE 70x25 C					104,4450 €
RMEFD25X70 - UT. REIXA I MARC D'EMBORNAL DE FOSA DU	Subministres Varis	1,000	104,4450€	100,00	104,4450 €
Capítol: 03 SEGURETAT I SALUT/VARIS/IMPREVISTOS					
Article: 040100106 PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL					808,4796 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	12,000	67,3733€	-18% Dte. 100,00	666,9957 €
					808,4796 €
Article: 040201000 UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA					100,0000 €
SENYALVIARIA - UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA	Altres Varis	1,000	100,0000€	100,00	100,0000 €
Article: 040500210 UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN					550,4900 €
SISEB02 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO ESTUDI BASI	Honoraris	1,000	550,4900€	100,00	550,4900 €
Article: 040500410 UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 30.05					135,1700 €
SISPL02 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO PLA. PEM FIN	Honoraris	1,000	135,1700€	100,00	135,1700 €
Article: 040500520 UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES					717,6000 €
SISCO04 - UT. SEGURETAT I SALUT. COORDINADOR. 4 VISITE	Honoraris	1,000	717,6000€	100,00	717,6000 €



4. PRESSUPOST



PRESSUPOST XARXA DE CLAVEGUERAM (2019/C/32)



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

SERVEI MUNICIPAL DE SANEJAMENT

Projecte 9219C00032

Pressupost nº 2.019 / C / 32

REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

C/ OR, 2-2A - AREA HISENDA AJUNTAMENT - BLANES

AJUNTAMENT DE BLANES

PS/ DE DINTRE,29

P1702600F

17300 BLANES (GIRONA)

BLANES , 28 d'Octubre de 2.019



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / C / 32

REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250015	1,0000	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	347,08 €	347,08 €
010250025	1,0000	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,92 €	262,92 €
010100010	86,8000	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	356,11 €
010100140	2,6000	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,42 €	21,90 €
010100090	70,6200	M2. DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO M2.DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,30 €	1.010,11 €
010100200	2,6000	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX RETRO M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL.LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE 15 CM DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	6,18 €	16,07 €
010100222	0,9000	M2. ARRENCAR/RECUPERAR PAVIMENT LLOSES PEDRA M2. ARRENCAR, RECUPERAR I TRASLLAT A MAGATZEM DE PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL	41,11 €	36,99 €
010100330	1,0000	UT. DEM.EMBORNAL 60x40 CM. COMP. UT. DEMOLICIO D' EMBORNAL DE 60x40CM. AMB COMPRESSOR.	18,34 €	18,34 €
010200300	15,3200	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	1.060,73 €
010200140	43,0700	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	736,00 €
010201000	18,8800	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	761,08 €
010201050	26,4200	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	921,57 €
010400052	92,0000	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	2.922,32 €
010700010	0,5200	M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	97,59 €	50,75 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / C / 32

REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

011200120	2,6000	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,04 €	106,69 €
011100010	14,1200	M3. PAVIMENT DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa DE 20 CM. M3. PAVIMENT DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa DE 20 CM. DE GRUIX, AMB ESTESA, VIBRATGE I REMOLINAT MECANIC.	135,79 €	1.917,34 €
011000005	3,5000	M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	14,38 €	50,32 €
011000010	0,3000	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,30 €	8,79 €
011000102	2,3000	M2. LLOSA HIDRAULICA 60x40 GRIS BUIXARDADA M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PAVIMENT DE LLOSA HIDRAULICA DE FORMIGO GRIS DE 60x40 CM BUIXARDADA, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	56,12 €	129,09 €
011000020	0,9000	M2. REP. LLOSA PEDRA NATURAL RECUPERADA M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE LLOSA DE PEDRA NATURAL RECUPERADA, A TRUC DE MACETA I AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND.	47,79 €	43,01 €
090220022	2,0000	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,5 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,5 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA	425,00 €	850,01 €
011001000	1,0000	UT. EXTRAC. /COL. PILONES/SENYALS/ETC. EXISTENTS UT. EXTRACCIO I POSTERIOR COL.LOCACIO DE PILONES, SENYALITZACIO VIARIA VERTICAL, ETC. EXISTENTS	22,06 €	22,06 €
V000000006	43,4000	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,25 €	10,92 €
011501903	4,0000	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	34,08 €	136,30 €
011300025	1,0000	UT. CAIXO EMBORNAL FORMIGO PREF. 70x30x75 CM. UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE CAIXO D'EMBORNAL PREFABRICAT DE FORMIGO, DE 70x30x75 CM DE LLUM.	136,01 €	136,01 €
V000000004	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIO DE LES OBRES.	1.000,00 €	1.000,00 €
V000000005	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL.LACIO DELS SERVEIS	1.000,00 €	1.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL 01.....

13.932,51 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / C / 32

REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

CAPÍTOL: 02.- OBRA MECANICA

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
030100070		37,0000	ML. TUB PVC COMPACTE 400 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 400 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	81,33 €	3.009,27 €
030100040		6,4000	ML. TUB PVC COMPACTE 200 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	19,79 €	126,69 €
030401031		4,0000	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 400/200 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200 MM A XARXA GENERAL DE 400 MM AMB INJERT "CLIC"	47,45 €	189,80 €
030402030		4,0000	UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.	112,53 €	450,13 €
011502011		2,0000	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,66 €	223,31 €
011501902		4,0000	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,03 €	108,11 €
030200210		1,0000	UT. SUBM. MARC/REIXA EMBORNAL FD C-250 DE 70x25 C UT. SUBMINISTRAMENT DE MARC I REIXA D'EMBORNAL DE FOSA DUCTIL, CLASSE C-250, DE 70x25 CM. DE LLUM MODEL 5122/5127 DE COFUNCO. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	104,45 €	104,45 €
TOTAL CAPÍTOL 02.....					4.211,76 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / C / 32

REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

CAPÍTOL: 03.- SEGURETAT I SALUT/VARIS/IMPREVISTOS

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
040100106	1,0000	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	667,00 €	667,00 €
040201000	1,0000	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA	100,00 €	100,00 €
040500210	1,0000	UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN	550,49 €	550,49 €
040500410	1,0000	UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 30.050,61 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL. UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 30.05	135,17 €	135,17 €
040500520	1,0000	UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 30.050,61 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL. UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES	717,60 €	717,60 €
		UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.		
TOTAL CAPÍTOL 03.....				2.170,26 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / C / 32

REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

RESUM DELS CAPÍTOLS

	%CAPÍTOL	
CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL	13.932,51 €	68,58
CAPÍTOL: 02.- OBRA MECANICA	4.211,76 €	20,73
CAPÍTOL: 03.- SEGURETAT I SALUT/VARIS/IMPREVISTOS	2.170,26 €	10,68
TOTAL EXECUCIÓ		20.314,53 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / C / 32

REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

TOTAL EXECUCIÓ	20.314,53 €
7,00 % Assistència tècnica	1.422,02 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	21.736,55 €
0% I.V.A.	
PRESSUPOST	21.736,55 €
TOTAL PRESSUPOST	21.736,55 €

BLANES, 28 d'Octubre de 2.019

AIGÜES DE BLANES SA