



DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST





1. AMIDAMENTS

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

CAPÍTOL: 01 XARXA AIGUA POTABLE

SubCapítol: 01.01 OBRA CIVIL

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
010250015	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. RASA XARXA FD100	2,0000					2,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Talls	Llargada	Amplada	TOTAL	
010100010	ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES. RASA XARXA FD100	1,0000	2,0000	123,0000		246,00	
	RASA XARXA FD100 TRANS	1,0000	2,0000		0,6000	1,20	
	RASA XARXA ESCOMESES	6,0000	2,0000	5,0000		60,00	
	RASA XARXA ESCOMESES TRANS.	1,0000	2,0000		0,6000	1,20	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada		Amplada	TOTAL	
010100140	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA. RASA XARXA	1,0000	123,0000		0,6000	73,80	
	ESCOMESSES	6,0000	4,0000		0,6000	14,40	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada		Amplada	TOTAL	
010100160	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR. ESCOMESSES VORERA	6,0000	1,0000		0,6000	3,60	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA. RASA XARXA	1,0000	123,0000	0,6000	1,0000	0,7500	55,35
	RASA ESCOMESES CALÇ + VORERA	6,0000	5,0000	0,6000	0,7000	0,7500	9,45
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondaria	Coeficient	TOTAL
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA. RASA XARXA	1,0000	123,0000	0,6000	1,0000	0,2500	18,45
	RASA ESCOMESES CALÇ + VORERA	6,0000	5,0000	0,6000	0,7000	0,2500	3,15
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondaria	TOTAL	
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT RASA XARXA	1,0000	123,0000	0,6000	0,3900	28,78	
	RASA ESCOMESES CALÇ + VORERA	6,0000	5,0000	0,6000	0,2600	4,68	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM. RASA XARXA	1,0000	123,0000	0,6000	0,3500		25,83
	VOLUM TUB XARXA	1,0000	123,0000			-0,0109	-1,34
	RASA ESCOMESES	6,0000	5,0000	0,6000	0,2500		4,50
	VOLUM TUB 32	4,0000	5,0000			-0,0008	-0,02
	VOLUM TUB 50	2,0000	5,0000			-0,0020	-0,02
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondaria	Coeficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR. RASA XARXA pav	1,0000	123,0000	0,6000	0,2000	2,0000	29,52
	RASA XARXA terres	1,0000	123,0000	0,6000	0,8000	1,2000	70,85
	RASA ESCOMESES CALÇ + VORERA pav	6,0000	5,0000	0,6000	0,2000	2,0000	7,20
	RASA ESCOMESES CALÇ + VORERA terres	6,0000	5,0000	0,6000	0,5000	1,2000	10,80

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
010700010	M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DIN'S DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.					17,64
	RASA XARXA	1,0000	123,0000	0,6000	0,2000	14,76
	RASA ESCOMESES	6,0000	4,0000	0,6000	0,2000	2,88
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada		TOTAL
011000005	M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.					3,60
	ESCOMESSES	6,0000	1,0000	0,6000		3,60
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada		TOTAL
011000010	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.					3,60
	RASA ESCOMESES	6,0000	1,0000	0,6000		3,60
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada		TOTAL
011200120	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX					88,20
	RASA XARXA	1,0000	123,0000	0,6000		73,80
	RASA ESCOMESES	6,0000	4,0000	0,6000		14,40
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada		TOTAL
090220012	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL·LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.					3,00
	DESCARREGA	1,0000				1,00
	VALVULES	2,0000				2,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada			TOTAL
V000000006	ML. COL·LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.					153,00
	RASA XARXA	1,0000	123,0000			123,00
	RASA ESCOMESES	6,0000	5,0000			30,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
V000000004	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.					1,00
	A JUSTIFICAR	1,0000				1,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
V000000005	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS					1,00
	A JUSTIFICAR	1,0000				1,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR					1,00
	A JUSTIFICAR	1,0000				1,00

SubCapítol: 01.02 OBRA MECÀNICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020100006	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.			123,00
	RASA XARXA	1,0000	123,0000	123,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020300006	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.			20,00
	ESCOMESSES 32	4,0000	5,0000	20,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020300010	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.			10,00
	ESCOMESSES 50	2,0000	5,0000	10,00

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021300600	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS. ESCOMESSES 32	4,0000	4,00
021300620	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS. ESCOMESSES 50	2,0000	2,00
021200035	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 100 MM. I FC 100 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSAI ANCORATGES. DAVANT GIRONES 4	1,0000	1,00
021200009	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE PVC 110 MM I FD 100 MM, AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIO. PRIORAT 6	1,0000	1,00
021200069	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE. DESVIACIO PRIORAT	1,0000	1,00
020150103	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BRIDA CEGA DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES FINAL C. GIRONÈS	1,0000	1,00
020500105	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE. CONNEXIO PRIORAT	1,0000	1,00
021000140	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESSORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA. FINAL C. GIRONES CONNEXIO PRIORAT	1,0000 1,0000	1,00 1,00
021100140	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU. C. GIRONES, ENTRE 7 I 9	1,0000	1,00
020800305	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'HIDRANT D'INCENDIS TIPUS T I T LLOBREGAT DE 100 MM SOBRE TUB DE FD DE 100 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, PLACA D'ANCLATGE I SENYALITZACIO. HIDRANT	1,0000	1,00
011502110	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES. DESCARREGA VALVULES	1,0000 2,0000	1,00 2,00
011900100	UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES. ESCOMESSES	6,0000	6,00

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

CAPÍTOL: 02 XARXA SANEJAMENT

SubCapítol: 02.01 OBRA CIVIL CLAVEGUERAM

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
010250015	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. A DETERMINAR	2,0000					2,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Talls	Llargada	Amplada	TOTAL	
010100010	ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES. RASA XARXA RASA XARXA TRANS ESCOMESSES 5ML ESCOMESA 10ML ESCOMESSES TRANS	1,0000 1,0000 3,0000 1,0000 4,0000	2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000	110,0000 5,0000 10,0000 0,8000	 0,8000 0,8000	220,00 1,60 30,00 20,00 6,40	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada Amplada			TOTAL	
010100140	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA. RASA XARXA ESCOMESSES CALÇADA ESCOMESA 10ML	1,0000 3,0000 1,0000	110,0000 4,0000 10,0000			0,8000 0,6000 0,6000	88,00 7,20 6,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada Amplada			TOTAL	
010100160	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR. ESCOMESSES	3,0000	1,0000 0,6000			1,80	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA. RASA XARXA ESCOMESSES ESCOMESA 10ML	1,0000 3,0000 1,0000	110,0000 5,0000 10,0000	0,8000 0,6000 0,6000	1,5000 1,0000 1,0000	0,7500 0,7500 0,7500	99,00 6,75 4,50
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondaria	Coefficient	TOTAL
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA. RASA XARXA ESCOMESSES ESCOMESA 10ML	1,0000 3,0000 1,0000	110,0000 5,0000 10,0000	0,8000 0,6000 0,6000	1,5000 1,0000 1,0000	0,2500 0,2500 0,2500	33,00 2,25 1,50
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM. RASA XARXA ESCOMESSES ESCOMESA 10 ML VOLUM TUB XARXA VOLUM TUB ESCOMESSES	1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 4,0000	110,0000 5,0000 10,0000 110,0000 25,0000	0,8000 0,6000 0,6000 	0,5500 0,4000 0,4000 	 -0,0779 -0,0314	48,40 3,60 2,40 -8,57 -3,14
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondaria	TOTAL	
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT RASA XARXA ESCOMESSES ESCOMESA 10 ML	1,0000 3,0000 1,0000	110,0000 5,0000 10,0000	0,8000 0,6000 0,6000	0,7100 0,4100 0,4100	62,48 3,69 2,46	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondaria	Coefficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR. RASA XARXA PAV	1,0000	110,0000	0,8000	0,2000	2,0000	35,20

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
	RASA XARXA TERRES	1,0000	110,0000	0,8000	1,3000	1,2000	137,28
	ESCOMESSES PAV	3,0000	5,0000	0,6000	0,2000	2,0000	3,60
	ESCOMESSES TERRES	3,0000	5,0000	0,6000	0,8000	1,2000	8,64
	ESCOMESA 10 ML PAV	1,0000	10,0000	0,6000	0,2000	2,0000	2,40
	ESCOMESA 10 ML TERRES	1,0000	10,0000	0,6000	0,8000	1,2000	5,76
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010700010	M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.						17,60
	RASA XARXA	1,0000	110,0000	0,8000	0,2000		17,60
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL
011000005	M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.						2,40
	ESCOMESSES	3,0000	1,0000	0,6000			1,80
	ESCOMESA 10ML	1,0000	1,0000	0,6000			0,60
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL
011000010	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.						2,40
	ESCOMESSES	3,0000	1,0000	0,6000			1,80
	ESCOMESA 10ML	1,0000	1,0000	0,6000			0,60
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL
011200120	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX						101,20
	RASA XARXA	1,0000	110,0000	0,8000			88,00
	ESCOMESSES	3,0000	4,0000	0,6000			7,20
	ESCOMESA 10 ML	1,0000	10,0000	0,6000			6,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada			TOTAL
090220022	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,5 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA						4,00
	POUS	4,0000					4,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada				TOTAL
030100335	ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.						110,00
	RASA XARXA	1,0000	110,0000				110,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada				TOTAL
V000000006	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QWALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.						135,00
	RASA XARXA	1,0000	110,0000				110,00
	ESCOMESSES	3,0000	5,0000				15,00
	ESCOMESA 10ML	1,0000	10,0000				10,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
030401005	UT. CONNEXIO DE LA SORTIDA PRIVADA DE L'ESCOMESA AMB TUB DE FORMIGO A LA PART PUBLICA AMB TUB O ACCESSORI DE PVC.						4,00
	ESCOMESSES	4,0000					4,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
011501903	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.						5,00
	ESCOMESSES	5,0000					5,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
V000000004	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.						1,00
	A JUSTIFICAR	1,0000					1,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
V000000005	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL.LACIO DELS SERVEIS						1,00

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
	A JUSTIFICAR	1,0000	1,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR		1,00
	A JUSTIFICAR	1,0000	1,00

SubCapítol: 02.02 OBRA MECÀNICA CLAVEGUERAM

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030100235	ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.			110,00
	RASA XARXA	1,0000	110,0000	110,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030100040	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.			25,00
	ESCOMESSES	3,0000	5,0000	15,00
	ESCOMESA 10ML	1,0000	10,0000	10,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
030402030	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.			4,00
	ESCOMESSES	4,0000		4,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
030401011	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"			4,00
	ESCOMESSES	4,0000		4,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
011502011	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.			4,00
	POUS XARXA	4,0000		4,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
000200002	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"			4,00
	ESCOMESSES	4,0000		4,00

SubCapítol: 02.03 OBRA CIVIL PLUVIAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL		
010250015	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.					2,00		
	A DETERMINAR	2,0000				2,00		
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Talls	Llargada	Amplada	TOTAL		
010100010	ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.					225,60		
	RASA XARXA	1,0000	2,0000	112,0000		224,00		
	RASA XARXA TRANS	1,0000	2,0000		0,8000	1,60		
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	TOTAL		
010100140	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.					89,60		
	RASA XARXA	1,0000		112,0000	0,8000	89,60		
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.							100,80
	RASA XARXA	1,0000		112,0000	0,8000	1,5000	0,7500	100,80

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.						33,60
	RASA XARXA	1,0000	112,0000	0,8000	1,5000	0,2500	33,60
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM. PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.						40,56
	RASA XARXA	1,0000	112,0000	0,8000	0,5500		49,28
	VOLUM TUB XARXA	1,0000	112,0000			-0,0779	-8,72
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT						63,62
	RASA XARXA	1,0000	112,0000	0,8000	0,7100		63,62
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.						175,62
	RASA XARXA PAV	1,0000	112,0000	0,8000	0,2000	2,0000	35,84
	RASA XARXA TERRES	1,0000	112,0000	0,8000	1,3000	1,2000	139,78
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010700010	M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.						17,92
	RASA XARXA	1,0000	112,0000	0,8000	0,2000		17,92
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
011200120	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX						89,60
	RASA XARXA	1,0000	112,0000	0,8000			89,60
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
090220022	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,5 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA						4,00
	POUS	4,0000					4,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
030100335	ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.						112,00
	RASA XARXA	1,0000	112,0000				112,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
V000000006	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QWALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.						112,00
	RASA XARXA	1,0000	112,0000				112,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
090300216	ML. CONSTRUCCIO D'INTERCEPTOR DE 0,4 MTS D'AMPLE AMB PARET DE BLOC GRIS DE FORMIGO DE 20X20X40, REBLERT DE FORMIGO HA30 I ARMAT, SOBRE SOLERA DE FORMIGO HA30 DE 15 CM DE GRUIX. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL EN PAVIMENT DE FORMIGO O AGLOMERAT, EXCEPTE LA COL.LOCACIO DEL MARC I REIXA. NO INCLOU EL SUBMINISTRAMENT DEL MARC I LA REIXA						4,80
	INTERCEPTOR	1,0000	4,8000				4,80
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
030300062	ML. COL.LOCACIO DE MARC I REIXA PER INTERCEPTOR DE FOSA DUCTIL MODEL "BARCINO", CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40x91 CM DE LLUM, MODEL "BARCINO", FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 Cm2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER I BARRA ROSCADA, AMB FORMIGO D300.						4,80
	INTERCEPTOR	1,0000	4,8000				4,80
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
V000000005	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL.LACIO DELS SERVEIS						1,00

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
	A JUSTIFICAR	1,0000	1,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR		1,00
	A JUSTIFICAR	1,0000	1,00

SubCapítol: 02.04 OBRA MECÀNICA PLUVIAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030100235	ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.			112,00
	RASA XARXA	1,0000	112,0000	112,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
011502021	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "PLUVIALS", PER A POU DEREGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.			4,00
	POUS	4,0000		4,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030300061	ML. SUBMINISTRAMENT DE MARC I REIXA PER INTERCEPTOR DE FOSA DUCTIL CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40 CM DE LLUM D'AMPLADA, FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULUBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 Cm2. POTES DE PERFIL D'ACER I BARRA ROSCADA COLLADES AL MARC. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.			4,80
	INTERCEPTOR	1,0000	4,8000	4,80

CAPÍTOL: 03 SEGURETAT I SALUT

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040100105	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL		1,00
	BALISSAMENT	1,0000	1,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500250	UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 120.202,42 €.		1,00
	INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL·LEGI OFICIAL.		
	ESTUDI BASIC	1,0000	1,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500520	UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.		1,00
	COORDINADOR	1,0000	1,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500420	UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 120.202,42 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL·LEGI OFICIAL.		1,00
	PLA SS	1,0000	1,00

CAPÍTOL: 04 VARIS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040201000	UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES		1,00
	SENYALITZACIO HORITZONTAL	1,0000	1,00



2. QUADRE DE PREUS Nº 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0220E00004 REF. X.A.P. I CLAV. C. GIRONÈS
Pressupost: 2.020/E/4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 XARXA AIGUA POTABLE		
Capítol: 01.01 OBRA CIVIL		
010250015	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	347,0819 €
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100140	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,4239 €
010100160	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,5760 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010700010	M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	97,5930 €
011000005	M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	14,3759 €
011000010	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,3015 €
011200120	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,0355 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0220E00004 REF. X.A.P. I CLAV. C. GIRONÈS
Pressupost: 2.020/E/4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01.01 OBRA CIVIL		
090220012	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA D UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	291,6206 €
V000000006	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,2516 €
V000000004	PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.	825,0000 €
V000000005	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL.LACIO DELS SERVEIS	825,0000 €
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR	825,0000 €
Capítol: 01.02 OBRA MECÀNICA		
020100006	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	35,4149 €
020300006	ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	3,7418 €
020300010	ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	8,4833 €
021300600	UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 100 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	161,2020 €
021300620	UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	219,1474 €
021200035	UT. CONNEXIO 100 FD/100 FC EXTREMS UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 100 MM. I FC 100 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSAI ANCORATGES.	130,5787 €
021200009	UT. CONNEXIO 110 PVC/100 FD EXTREMS UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE PVC 110 MM I FD 100 MM, AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIO.	130,5787 €
021200069	UT. CONNEXIO 100 FD/100 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA	435,8498 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0220E00004 REF. X.A.P. I CLAV. C. GIRONÈS
Pressupost: 2.020/E/4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01.02 OBRA MECÀNICA		
020150103	DUCTIL I ANCORATGE. UT. BRIDA CEGA 100 MM FD S/TUB FD 100	238,1429 €
020500105	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BRIDA CEGA DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU	363,9463 €
021000140	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	200,6344 €
021100140	UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	161,0014 €
020800305	UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUB DE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	840,2060 €
011502110	UT. HIDRANT 100 MM. TUB FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'HIDRANT D'INCENDIS TIPUS T I T LLOBREGAT DE 100 MM SOBRE TUB DE FD DE 100 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, PLACA D'ANCLATGE I SENYALITZACIO.	111,6555 €
011900100	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,2250 €
Capítol: 02 XARXA SANEJAMENT		
Capítol: 02.01 OBRA CIVIL CLAVEGUERAM		
010250015	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	347,0819 €
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100140	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,4239 €
010100160	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,5760 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0220E00004 REF. X.A.P. I CLAV. C. GIRONÈS
Pressupost: 2.020/E/4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02.01 OBRA CIVIL CLAVEGUERAM		
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM. PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010700010	M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	97,5930 €
011000005	M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	14,3759 €
011000010	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,3015 €
011200120	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,0355 €
090220022	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,5 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,5 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA	425,0050 €
030100335	ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1 ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.	3,5108 €
V000000006	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,2516 €
030401005	UT. CON. ESCOMESA PRIVAT/PUBLIC TUB FORMIGO/PVC UT. CONNEXIO DE LA SORTIDA PRIVADA DE L'ESCOMESA AMB TUB DE FORMIGO A LA PART PUBLICA AMB TUB O ACCESSORI DE PVC.	27,2485 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0220E00004 REF. X.A.P. I CLAV. C. GIRONÈS
Pressupost: 2.020/E/4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02.01 OBRA CIVIL CLAVEGUERAM		
011501903	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV.	34,0757 €
	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	
V000000004	PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR	825,0000 €
	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.	
V000000005	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR	825,0000 €
	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL.LACIO DELS SERVEIS	
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR	825,0000 €
	PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR	
Capítol: 02.02 OBRA MECÀNICA CLAVEGUERAM		
030100235	ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1	42,2610 €
	ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	
030100040	ML. TUB PVC COMPACTE 200 MM NORMA UNE 1456-1	19,7947 €
	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	
030402030	UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM	112,5326 €
	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.	
030401011	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/200 MM	45,9644 €
	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"	
011502011	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"	111,6555 €
	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	
000200002	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD # 40 CM "C"	29,3110 €
	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"	
Capítol: 02.03 OBRA CIVIL PLUVIAL		
010250015	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER	347,0819 €
	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC	4,1027 €
	ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0220E00004 REF. X.A.P. I CLAV. C. GIRONÈS
Pressupost: 2.020/E/4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02.03 OBRA CIVIL PLUVIAL		
010100140	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,4239 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM. PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010700010	M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	97,5930 €
011200120	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,0355 €
090220022	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,5 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,5 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA	425,0050 €
030100335	ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1 ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.	3,5108 €
V000000006	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,2516 €
090300216	ML. INTERCEPTOR OBRA 0,4 MTS AMPLE. OBRA CIVIL INCLOSA. SENSE REIXA ML. CONSTRUCCIO D'INTERCEPTOR DE 0,4 MTS D'AMPLE AMB PARET DE BLOC GRIS DE FORMIGO DE 20X20X40, REBLERT DE FORMIGO HA30 I ARMAT, SOBRE SOLERA DE FORMIGO HA30 DE 15 CM DE GRUIX. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL EN PAVIMENT DE FORMIGO O AGLOMERAT, EXCEPTE LA COL.LOCACIO DEL MARC I REIXA. NO INCLOU EL SUBMINISTRAMENT DEL MARC I LA REIXA	250,5364 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0220E00004 REF. X.A.P. I CLAV. C. GIRONÈS
Pressupost: 2.020/E/4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02.03 OBRA CIVIL PLUVIAL		
030300062	ML. COL. MARC/REIXA FD D400 "AENOR" PER INTERCEPTOR DE 40x91 CM. DE LLUM "BARCINO"	100,0499 €
V000000005	ML. COL.LOCACIO DE MARC I REIXA PER INTERCEPTOR DE FOSA DUCTIL MODEL "BARCINO", CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40x91 CM DE LLUM, MODEL "BARCINO", FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 Cm2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER I BARRA ROSCADA, AMB FORMIGO D300.	825,0000 €
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR	825,0000 €
Capítol: 02.04 OBRA MECÀNICA PLUVIAL		
030100235	ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1 ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	42,2610 €
011502021	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "P" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "PLUVIALS", PER A POU DEREGLISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,6555 €
030300061	ML. SUBM. MARC/REIXA FD D400 "AENOR" PER INTERCEPTOR 40x91 CM. DE LLUM "BARCINO" ML. SUBMINISTRAMENT DE MARC I REIXA PER INTERCEPTOR DE FOSA DUCTIL CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40 CM DE LLUM D'AMPLADA, FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 Cm2. POTES DE PERFIL D'ACER I BARRA ROSCADA COLLADES AL MARC. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	441,1318 €
Capítol: 03 SEURETAT I SALUT		
040100105	PA. SEURETAT I SALUT LABORAL PA. SEURETAT I SALUT LABORAL	555,8297 €
040500250	UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 120.202,42 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL·LEGI OFICIAL.	1.594,8300 €
040500520	UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.	717,6000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0220E00004 REF. X.A.P. I CLAV. C. GIRONÈS

Pressupost: 2.020/E/4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
---------	------------	------

Capítol: 03 SEGURETAT I SALUT

040500420	UT. REDACCIÓ PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 120.2	343,5900 €
	UT. REDACCIÓ DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 120.202,42 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL·LEGI OFICIAL.	

Capítol: 04 VARIS

040201000	UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA	500,0000 €
	UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORIZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES	



3. QUADRE DE PREUS Nº 2



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0220E00004 REF. X.A.P. I CLAV. C. GIRONÈS
Pressupost: 2.020/E/4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Capítol: 01.01 OBRA CIVIL					
Article: 010250015 UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER					347,0819 €
CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG	Maquinària Varis	0,200	41,2253€	100,00	8,2451 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,740	14,9540€	100,00	26,0200 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	1,000	55,5830€	100,00	55,5830 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,220	88,0605€	100,00	19,3733 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	5,210	18,7230€	100,00	97,5466 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,030	20,7347€	100,00	0,6220 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,200	8,3116€	100,00	1,6623 €
RAC00/07 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 0 A 7 M	Subministres no esto	1,000	85,0988€	100,00	85,0988 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,080	38,5358€	100,00	3,0829 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	0,600	11,6738€	100,00	7,0043 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	600,000	0,0223€	100,00	13,3650 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,560	10,9737€	100,00	6,1452 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,360	17,1569€	100,00	23,3334 €
Article: 010100010 ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC					4,1027 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,140	18,7230€	100,00	2,6212 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,135	10,9737€	100,00	1,4814 €
Article: 010100140 M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO					8,4239 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,050	15,2264€	100,00	0,7613 €
MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO	Maquinària Varis	0,150	51,0840€	100,00	7,6626 €
Article: 010100160 M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.					12,5760 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,240	14,9540€	100,00	3,5890 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
Article: 010200140 M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO					17,0885 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,110	18,7230€	100,00	2,0595 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,390	38,5358€	100,00	15,0289 €
Article: 010200300 M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA					69,2385 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,500	14,9540€	100,00	22,4310 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,500	18,7230€	100,00	46,8074 €
Article: 010201050 M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA					34,8815 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,500	18,7230€	100,00	9,3615 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,500	8,3116€	100,00	4,1558 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	1,500	11,6738€	100,00	17,5106 €
Article: 010201000 M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU					40,3113 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,200	15,2264€	100,00	3,0453 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	1.500,000	0,0223€	100,00	33,4125 €
Article: 010400052 M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL					31,7644 €
CAMIO16 - H. CAMIO DE 16000 KG	Maquinària Varis	0,300	35,8463€	100,00	10,7539 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,000	17,1569€	100,00	17,1569 €
Article: 010700010 M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM					97,5930 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	1,050	88,0605€	100,00	92,4635 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,130	18,7230€	100,00	2,4340 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0220E00004 REF. X.A.P. I CLAV. C. GIRONÈS
Pressupost: 2.020/E/4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,130	20,7347€	100,00	2,6955 €
Article: 011000005 M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM.					14,3759 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,105	88,0605€	100,00	9,2464 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,130	18,7230€	100,00	2,4340 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,130	20,7347€	100,00	2,6955 €
Article: 011000010 M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES					29,3015 €
CPORTSAC - KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-Subministres Varis		3,000	0,1552€	100,00	0,4655 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	1,000	0,0156€	100,00	0,0156 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,610	20,7347€	100,00	12,6482 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,036	83,3663€	100,00	3,0012 €
PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C	Subministres Varis	1,020	4,1019€	100,00	4,1839 €
Article: 011200120 M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM					41,0355 €
RAC30/40 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 30 A 40	Subministres no esto	1,000	41,0355€	100,00	41,0355 €
Article: 090220012 UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA D					291,6206 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,500	88,0605€	100,00	44,0303 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	100,000	0,2869€	100,00	28,6935 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	5,000	0,0156€	100,00	0,0780 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	4,750	18,7230€	100,00	88,9341 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	4,750	20,7347€	100,00	98,4899 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,160	83,3663€	100,00	13,3386 €
PATESUGA - UT. PATE SUGAR POLIPROPILE	Subministres Varis	2,000	4,8098€	100,00	9,6195 €
PORTLAND - UT. SAC DE CIMENT PORTLAND	Subministres Varis	1,000	3,9818€	100,00	3,9818 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	200,000	0,0223€	100,00	4,4550 €
Article: V000000006 ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO					0,2516 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,008	17,8799€	100,00	0,1359 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,008	15,2264€	100,00	0,1157 €
Article: V000000004 PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR					825,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.000,000	0,8250€	100,00	825,0000 €
Article: V000000005 PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR					825,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.000,000	0,8250€	100,00	825,0000 €
Article: V000000003 PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR					825,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.000,000	0,8250€	100,00	825,0000 €
Capítol: 01.02 OBRA MECÀNICA					
Article: 020100006 ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM.					35,4149 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,120	17,8799€	100,00	2,1456 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,120	15,2264€	100,00	1,8272 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,050	0,4538€	100,00	0,4764 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,120	40,3301€	100,00	4,8396 €
TFD100 - ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 100	Subministres Varis	1,050	24,8820€	100,00	26,1261 €
Article: 020300006 ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM.					3,7418 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,010	17,8799€	100,00	0,1788 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,010	15,2264€	100,00	0,1523 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,100	0,4538€	100,00	0,4991 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,020	2,8545€	100,00	2,9116 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0220E00004 REF. X.A.P. I CLAV. C. GIRONÈS
Pressupost: 2.020/E/4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Article: 020300010 ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM.					8,4833 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,030	17,8799€	100,00	0,5364 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,030	15,2264€	100,00	0,4568 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,100	0,4538€	100,00	0,4991 €
TPBD50 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 50 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,010	6,9218€	100,00	6,9910 €
Article: 021300600 UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 100 MM. S/C					161,2020 €
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	3,000	7,2600€	100,00	21,7800 €
AE1121 - UT. ARO EXAGONAL LLAUTO 11/2"*1"	Subministres Varis	1,000	4,3751€	100,00	4,3751 €
CL100112 - UT. COLLARI LEYA FD DN 100 A 11/2"	Subministres Varis	1,000	18,3480€	100,00	18,3480 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	2,000	0,9323€	100,00	1,8645 €
VCFD1 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	65,1750€	100,00	65,1750 €
Article: 021300620 UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C					219,1474 €
86150 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 50 MM	Subministres Varis	3,000	16,0875€	100,00	48,2625 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €
CLCM112 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL MITJA 11/2"	Subministres Varis	1,000	14,6273€	100,00	14,6273 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	2,000	0,9323€	100,00	1,8645 €
VCFD112 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 11/2"	Subministres Varis	1,000	88,2750€	100,00	88,2750 €
Article: 021200035 UT. CONNEXIO 100 FD/100 FC EXTREMS					130,5787 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	0,500	55,5830€	100,00	27,7915 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,070	88,0605€	100,00	6,1642 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
LEYA100B - UT. MANGUITO UNIVERSAL FD 108-128	Subministres Varis	1,000	63,5168€	100,00	63,5168 €
Article: 021200009 UT. CONNEXIO 110 PVC/100 FD EXTREMS					130,5787 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	0,500	55,5830€	100,00	27,7915 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,070	88,0605€	100,00	6,1642 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
LEYA100B - UT. MANGUITO UNIVERSAL FD 108-128	Subministres Varis	1,000	63,5168€	100,00	63,5168 €
Article: 021200069 UT. CONNEXIO 100 FD/100 FD INTERSECCIO					435,8498 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	10,000	5,5770€	100,00	55,7700 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	3,000	52,4453€	100,00	157,3358 €
FDT100 - UT. TE FD. BBB 100 MM	Subministres Varis	1,000	76,1145€	100,00	76,1145 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,290	88,0605€	100,00	25,5375 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	24,000	1,1664€	100,00	27,9928 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	3,000	2,4750€	100,00	7,4250 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
VIS1670 - UT. CARGOL ZINCAT 16x70	Subministres Varis	24,000	0,5541€	100,00	13,2979 €
Article: 020150103 UT. BRIDA CEGA 100 MM FD S/TUB FD 100					238,1429 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	10,000	5,5770€	100,00	55,7700 €
FDFBE100 - UT. TAP FD EMBRIDAT 100 MM	Subministres Varis	1,000	16,2855€	100,00	16,2855 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	1,000	52,4453€	100,00	52,4453 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,290	88,0605€	100,00	25,5375 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0220E00004 REF. X.A.P. I CLAV. C. GIRONÈS
Pressupost: 2.020/E/4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	8,000	1,1664€	100,00	9,3309 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	1,000	2,4750€	100,00	2,4750 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	8,000	0,4903€	100,00	3,9224 €
Article: 020500105 UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU					363,9463 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	2,000	52,4453€	100,00	104,8905 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	2,000	17,8799€	100,00	35,7598 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	2,000	15,2264€	100,00	30,4527 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	16,000	1,1664€	100,00	18,6619 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	2,000	2,4750€	100,00	4,9500 €
VC100AP - UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 100 A-P	Subministres Varis	1,000	145,7940€	100,00	145,7940 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	16,000	0,4903€	100,00	7,8449 €
VOLAN150 - UT. VOLANT PER EURO20 DE 100 A 150	Subministres Varis	1,000	15,5925€	100,00	15,5925 €
Article: 021000140 UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM.					200,6344 €
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	2,000	7,2600€	100,00	14,5200 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €
CLCP1 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL PETIT 1"	Subministres Varis	1,000	11,4015€	100,00	11,4015 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	1,000	0,9323€	100,00	0,9323 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	2,8545€	100,00	2,8545 €
VALES1 - UT. VALVULA DE LLAUTO PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	18,1830€	100,00	18,1830 €
VENTARI1 - UT. VENTOSA A.R.I. DE 1"	Subministres Varis	1,000	86,6250€	100,00	86,6250 €
Article: 021100140 UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM.					161,0014 €
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	2,000	7,2600€	100,00	14,5200 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €
CLCP1 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL PETIT 1"	Subministres Varis	1,000	11,4015€	100,00	11,4015 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	1,000	0,9323€	100,00	0,9323 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	2,8545€	100,00	2,8545 €
VCFD1 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	65,1750€	100,00	65,1750 €
Article: 020800305 UT. HIDRANT 100 MM. TUB FD 100 MM.					840,2060 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	10,000	5,5770€	100,00	55,7700 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	2,000	52,4453€	100,00	104,8905 €
FDT100 - UT. TE FD. BBB 100 MM	Subministres Varis	1,000	76,1145€	100,00	76,1145 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,290	88,0605€	100,00	25,5375 €
HIDRANTP - UT. HIDRANT DE 100 AMB ARQUETA HOMOLOGA	Subministres Varis	1,000	398,1203€	100,00	398,1203 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	2,000	17,8799€	100,00	35,7598 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	2,000	15,2264€	100,00	30,4527 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	24,000	1,1664€	100,00	27,9928 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	3,000	2,4750€	100,00	7,4250 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
PLACAHID - UT. PLACA INDICADORA D'HIDRANT	Subministres Varis	1,000	25,5750€	100,00	25,5750 €
VIS1670 - UT. CARGOL ZINCAT 16x70	Subministres Varis	24,000	0,5541€	100,00	13,2979 €
Article: 011502110 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"					111,6555 €
TFD60A - UT. TAPA FD DE 60 CM "AIGUA"	Subministres Varis	1,000	111,6555€	100,00	111,6555 €
Article: 011900100 UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.					27,2250 €
CLAPETAF - UT. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" PER VORER	Subministres Varis	1,000	27,2250€	100,00	27,2250 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0220E00004 REF. X.A.P. I CLAV. C. GIRONÈS
Pressupost: 2.020/E/4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
----------	-------	-----------	--------------	-----------	------

Capítol: 02.01 OBRA CIVIL CLAVEGUERAM

Article: 010250015 UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER

347,0819 €

CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG	Maquinària Varis	0,200	41,2253€	100,00	8,2451 €
COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,740	14,9540€	100,00	26,0200 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	1,000	55,5830€	100,00	55,5830 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,220	88,0605€	100,00	19,3733 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	5,210	18,7230€	100,00	97,5466 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,030	20,7347€	100,00	0,6220 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,200	8,3116€	100,00	1,6623 €
RAC00/07 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 0 A 7 M	Subministres no esto	1,000	85,0988€	100,00	85,0988 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,080	38,5358€	100,00	3,0829 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	0,600	11,6738€	100,00	7,0043 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	600,000	0,0223€	100,00	13,3650 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,560	10,9737€	100,00	6,1452 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,360	17,1569€	100,00	23,3334 €

Article: 010100010 ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC

4,1027 €

HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,140	18,7230€	100,00	2,6212 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,135	10,9737€	100,00	1,4814 €

Article: 010100140 M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO

8,4239 €

HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,050	15,2264€	100,00	0,7613 €
MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO	Maquinària Varis	0,150	51,0840€	100,00	7,6626 €

Article: 010100160 M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.

12,5760 €

COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,240	14,9540€	100,00	3,5890 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €

Article: 010200140 M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO

17,0885 €

HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,110	18,7230€	100,00	2,0595 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,390	38,5358€	100,00	15,0289 €

Article: 010200300 M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA

69,2385 €

COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,500	14,9540€	100,00	22,4310 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,500	18,7230€	100,00	46,8074 €

Article: 010201000 M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU

40,3113 €

HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,200	15,2264€	100,00	3,0453 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	1.500,000	0,0223€	100,00	33,4125 €

Article: 010201050 M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA

34,8815 €

HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,500	18,7230€	100,00	9,3615 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,500	8,3116€	100,00	4,1558 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	1,500	11,6738€	100,00	17,5106 €

Article: 010400052 M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL

31,7644 €

CAMIO16 - H. CAMIO DE 16000 KG	Maquinària Varis	0,300	35,8463€	100,00	10,7539 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,000	17,1569€	100,00	17,1569 €

Article: 010700010 M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM

97,5930 €

FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	1,050	88,0605€	100,00	92,4635 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,130	18,7230€	100,00	2,4340 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0220E00004 REF. X.A.P. I CLAV. C. GIRONÈS

Pressupost: 2.020/E/4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,130	20,7347€	100,00	2,6955 €
Article: 011000005 M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM.					14,3759 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,105	88,0605€	100,00	9,2464 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,130	18,7230€	100,00	2,4340 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,130	20,7347€	100,00	2,6955 €
Article: 011000010 M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES					29,3015 €
CPORTSAC - KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-Subministres Varis		3,000	0,1552€	100,00	0,4655 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	1,000	0,0156€	100,00	0,0156 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,610	20,7347€	100,00	12,6482 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,036	83,3663€	100,00	3,0012 €
PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C	Subministres Varis	1,020	4,1019€	100,00	4,1839 €
Article: 011200120 M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM					41,0355 €
RAC30/40 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 30 A 40	Subministres no esto	1,000	41,0355€	100,00	41,0355 €
Article: 090220022 UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,5 MTS SENSE TAPA					425,0050 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,500	88,0605€	100,00	44,0303 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	150,000	0,2869€	100,00	43,0403 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	7,500	0,0156€	100,00	0,1169 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	7,225	18,7230€	100,00	135,2734 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	7,225	20,7347€	100,00	149,8084 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,250	83,3663€	100,00	20,8416 €
PATESUGA - UT. PATE SUGAR POLIPROPILE	Subministres Varis	4,000	4,8098€	100,00	19,2390 €
PORTLAND - UT. SAC DE CIMENT PORTLAND	Subministres Varis	1,500	3,9818€	100,00	5,9727 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	300,000	0,0223€	100,00	6,6825 €
Article: 030100335 ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1					3,5108 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,070	17,8799€	100,00	1,2427 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,070	15,2264€	100,00	1,0582 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,030	40,3301€	100,00	1,2099 €
Article: V000000006 ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO					0,2516 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,008	17,8799€	100,00	0,1359 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,008	15,2264€	100,00	0,1157 €
Article: 030401005 UT. CON. ESCOMESA PRIVAT/PUBLIC TUB FORMIGO/PVC					27,2485 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,600	18,7230€	100,00	11,2338 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,600	20,7347€	100,00	12,4408 €
RACALAF2 - UT. RASILLA DE CALAF NUM. 2	Subministres Varis	6,000	0,1434€	100,00	0,8603 €
RAPID - UT. SAC DE CIMENT RAPID	Subministres Varis	1,000	2,7136€	100,00	2,7136 €
Article: 011501903 UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV.					34,0757 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	4,000	0,2869€	100,00	1,1477 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	18,7230€	100,00	14,0422 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	20,7347€	100,00	15,5510 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,040	83,3663€	100,00	3,3347 €
Article: V000000004 PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR					825,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.000,000	0,8250€	100,00	825,0000 €
Article: V000000005 PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR					825,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.000,000	0,8250€	100,00	825,0000 €
Article: V000000003 PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR					825,0000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0220E00004 REF. X.A.P. I CLAV. C. GIRONÈS
Pressupost: 2.020/E/4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.000,000	0,8250€	100,00	825,0000 €

Capítol: 02.02 OBRA MECÀNICA CLAVEGUERAM

Article: 030100235 ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1					42,2610 €
LUBRICAN - KG. LUBRICANT PER TUB DE PVC	Subministres Varis	0,040	7,8788€	100,00	0,3152 €
MALLASAN - ML. MALLA MARRON PER SENYALITZACIO DE C	Subministres Varis	1,010	0,4538€	100,00	0,4583 €
PVCS315 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 315 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,010	41,0768€	100,00	41,4875 €

Article: 030100040 ML. TUB PVC COMPACTE 200 MM NORMA UNE 1456-1					19,7947 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,056	17,8799€	100,00	0,9941 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,056	15,2264€	100,00	0,8466 €
LUBRICAN - KG. LUBRICANT PER TUB DE PVC	Subministres Varis	0,024	7,8788€	100,00	0,1891 €
MALLASAN - ML. MALLA MARRON PER SENYALITZACIO DE C	Subministres Varis	1,010	0,4538€	100,00	0,4583 €
PVCS200 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 200 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,010	17,1353€	100,00	17,3066 €

Article: 030402030 UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM					112,5326 €
ASTAP200 - UT. TAP SANEJAMENT 200 NO REGISTRABLE GRIS	Subministres Varis	1,000	5,4863€	100,00	5,4863 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
PVCS200 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 200 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,000	17,1353€	100,00	17,1353 €
T87MF200 - UT. TE 87° MF 200 COLOR TEULA SANEJAMENT	Subministres Varis	1,000	40,2518€	100,00	40,2518 €

Article: 030401011 UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/200 MM					45,9644 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,500	17,8799€	100,00	8,9399 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,500	15,2264€	100,00	7,6132 €
IC315200 - UT. INJERT CLIC 315/200 COLOR TEULA SANEJAM	Subministres Varis	1,000	29,4113€	100,00	29,4113 €

Article: 011502011 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"					111,6555 €
TFD60C - UT. TAPA FD DE 60 CM "CLAVEGUERAM"	Subministres Varis	1,000	111,6555€	100,00	111,6555 €

Article: 000200002 UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD # 40 CM "C"					29,3110 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,150	15,2264€	100,00	2,2840 €
TFD40C - UT. TAPA FD DE 40x40 CM "CLAVEGUERAM"	Subministres Varis	1,000	27,0270€	100,00	27,0270 €

Capítol: 02.03 OBRA CIVIL PLUVIAL

Article: 010250015 UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER					347,0819 €
CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG	Maquinària Varis	0,200	41,2253€	100,00	8,2451 €
COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,740	14,9540€	100,00	26,0200 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL. PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	1,000	55,5830€	100,00	55,5830 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,220	88,0605€	100,00	19,3733 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	5,210	18,7230€	100,00	97,5466 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,030	20,7347€	100,00	0,6220 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,200	8,3116€	100,00	1,6623 €
RAC00/07 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 0 A 7 M	Subministres no esto	1,000	85,0988€	100,00	85,0988 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,080	38,5358€	100,00	3,0829 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	0,600	11,6738€	100,00	7,0043 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	600,000	0,0223€	100,00	13,3650 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,560	10,9737€	100,00	6,1452 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,360	17,1569€	100,00	23,3334 €

Article: 010100010 ML. TALL DE PAVIMENT AMB DISC					4,1027 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,140	18,7230€	100,00	2,6212 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,135	10,9737€	100,00	1,4814 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0220E00004 REF. X.A.P. I CLAV. C. GIRONÈS
Pressupost: 2.020/E/4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Article: 010100140 M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO					8,4239 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,050	15,2264€	100,00	0,7613 €
MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO	Maquinària Varis	0,150	51,0840€	100,00	7,6626 €
Article: 010200140 M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO					17,0885 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,110	18,7230€	100,00	2,0595 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,390	38,5358€	100,00	15,0289 €
Article: 010200300 M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA					69,2385 €
COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,500	14,9540€	100,00	22,4310 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,500	18,7230€	100,00	46,8074 €
Article: 010201000 M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU					40,3113 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,200	15,2264€	100,00	3,0453 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	1,500,000	0,0223€	100,00	33,4125 €
Article: 010201050 M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA					34,8815 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,500	18,7230€	100,00	9,3615 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,500	8,3116€	100,00	4,1558 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	1,500	11,6738€	100,00	17,5106 €
Article: 010400052 M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL					31,7644 €
CAMIO16 - H. CAMIO DE 16000 KG	Maquinària Varis	0,300	35,8463€	100,00	10,7539 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,000	17,1569€	100,00	17,1569 €
Article: 010700010 M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM					97,5930 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	1,050	88,0605€	100,00	92,4635 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,130	18,7230€	100,00	2,4340 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,130	20,7347€	100,00	2,6955 €
Article: 011200120 M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM					41,0355 €
RAC30/40 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 30 A 40	Subministres no esto	1,000	41,0355€	100,00	41,0355 €
Article: 090220022 UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,5 MTS SENSE TAPA					425,0050 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,500	88,0605€	100,00	44,0303 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	150,000	0,2869€	100,00	43,0403 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	7,500	0,0156€	100,00	0,1169 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	7,225	18,7230€	100,00	135,2734 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	7,225	20,7347€	100,00	149,8084 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,250	83,3663€	100,00	20,8416 €
PATESUGA - UT. PATE SUGAR POLIPROPILE	Subministres Varis	4,000	4,8098€	100,00	19,2390 €
PORTLAND - UT. SAC DE CIMENT PORTLAND	Subministres Varis	1,500	3,9818€	100,00	5,9727 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	300,000	0,0223€	100,00	6,6825 €
Article: 030100335 ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1					3,5108 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,070	17,8799€	100,00	1,2427 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,070	15,2264€	100,00	1,0582 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,030	40,3301€	100,00	1,2099 €
Article: V000000006 ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO					0,2516 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,008	17,8799€	100,00	0,1359 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,008	15,2264€	100,00	0,1157 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0220E00004 REF. X.A.P. I CLAV. C. GIRONÈS
Pressupost: 2.020/E/4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Article: 090300216 ML. INTERCEPTOR OBRA 0,4 MTS AMPLE. OBRA CIVIL INCLOSA. SENSE REIXA					250,5364 €
ACERCORRUG - KG. ACER RODO CORRUGAT AMB BARRES	Subministres Varis	18,695	1,2375€	100,00	23,1353 €
BLOCGRIS - UT. BLOC GRIS HIDROFUGAT DE 20*20*40	Subministres Varis	15,600	1,2045€	100,00	18,7902 €
CAMIO16 - H. CAMIO DE 16000 KG	Maquinària Varis	0,468	35,8463€	100,00	16,7760 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,420	14,9540€	100,00	6,2807 €
FORA30NW - M3. FORMIGO ALTA RESISTENCIA 30 NW/MM2	Subministres no esto	0,430	87,7965€	100,00	37,7525 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,280	18,7230€	100,00	42,6809 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	1,030	20,7347€	100,00	21,3568 €
MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO	Maquinària Varis	0,336	51,0840€	100,00	17,1642 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,108	83,3663€	100,00	9,0036 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,175	8,3116€	100,00	1,4545 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,526	38,5358€	100,00	20,2852 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	0,525	11,6738€	100,00	6,1287 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,270	10,9737€	100,00	2,9629 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,560	17,1569€	100,00	26,7648 €
Article: 030300062 ML. COL. MARC/REIXA FD D400 "AENOR" PER INTERCEPTOR DE 40x91 CM. DE LLUM "BARCINO"					100,0499 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,240	88,0605€	100,00	21,1345 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,000	18,7230€	100,00	37,4459 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	2,000	20,7347€	100,00	41,4695 €
Article: V000000005 PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR					825,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.000,000	0,8250€	100,00	825,0000 €
Article: V000000003 PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR					825,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.000,000	0,8250€	100,00	825,0000 €
Capítol: 02.04 OBRA MECÀNICA PLUVIAL					
Article: 030100235 ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1					42,2610 €
LUBRICAN - KG. LUBRICANT PER TUB DE PVC	Subministres Varis	0,040	7,8788€	100,00	0,3152 €
MALLASAN - ML. MALLA MARRON PER SENYALITZACIO DE C	Subministres Varis	1,010	0,4538€	100,00	0,4583 €
PVCS315 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 315 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,010	41,0768€	100,00	41,4875 €
Article: 011502021 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "P"					111,6555 €
TFD60P - UT. TAPA FD DE 60 CM "PLUVIALS"	Subministres Varis	1,000	111,6555€	100,00	111,6555 €
Article: 030300061 ML. SUBM. MARC/REIXA FD D400 "AENOR" PER INTERCEPTOR 40x91 CM. DE LLUM "BARCINO"					441,1318 €
BRCM12 - ML. BARRA ROSCADA ZINCADA M 12	Subministres Varis	1,000	3,4980€	100,00	3,4980 €
INOXFM12 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 12	Subministres Varis	12,000	0,5785€	100,00	6,9421 €
POTAEMBOTS - UT. POTA PASAMA DACER PER MARC EMBO	Subministres Varis	2,000	2,3735€	100,00	4,7471 €
POTAEMBTC - UT. POTA "U" D'ACER PER MARC EMBORNAL "	Subministres Varis	2,000	9,9000€	100,00	19,8000 €
RMEFD91X40 - UT. REIXA I MARC DEMBORNAL DE FOSA DUC	Subministres Varis	1,000	404,3490€	100,00	404,3490 €
VIS1235 - UT. CARGOL ZINCAT 12x35	Subministres Varis	4,000	0,1903€	100,00	0,7613 €
VOLD125ZM12 - UT. VOLANDERA ZINCADA DIN 125 M12	Subministres Varis	8,000	0,1293€	100,00	1,0344 €
Capítol: 03 SEGURETAT I SALUT					
Article: 040100105 PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL					673,7330 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL. PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	10,000	67,3733€	100,00	673,7330 €
Article: 040500250 UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN					1.594,8300 €
SISEB10 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO ESTUDI BASI	Honoraris	1,000	1.594,8300€	100,00	1.594,8300 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0220E00004 REF. X.A.P. I CLAV. C. GIRONÈS

Pressupost: 2.020/E/4 REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Article: 040500520 UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES					717,6000 €
SISCO04 - UT. SEGURETAT I SALUT. COORDINADOR. 4 VISITE	Honoraris	1,000	717,6000€	100,00	717,6000 €
Article: 040500420 UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 120.2					343,5900 €
SISPL04 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO PLA. PEM FIN	Honoraris	1,000	343,5900€	100,00	343,5900 €
Capítol: 04 VARIS					
Article: 040201000 UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA					500,0000 €
SENYALVIARIA - UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA	Altres Varis	1,000	500,0000€	100,00	500,0000 €



4. PRESSUPOST



PRESSUPOST AIGUA POTABLE I SANEJAMENT (2020/E/4)



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Projecte 0220E00004

Pressupost nº 2.020 / E / 4

REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

C/ GIRONÈS, 4-8 - BLANES

AIGÜES DE BLANES, S.A.

CL/CANIGÓ,5

A17323205

17300 BLANES (GIRONA)

BLANES , 20 de Juliol de 2.020



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 4

REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

CAPÍTOL: 01.- XARXA AIGUA POTABLE

0,00 €

SUBCAPÍTOL: 01.01.- OBRA CIVIL

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250015	2,00		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	347,08 €	694,16 €
010100010	308,40		ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	1.265,26 €
010100140	88,20		M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,42 €	742,99 €
010100160	3,60		M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	45,27 €
010200140	64,80		M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	1.107,33 €
010200300	21,60		M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	1.495,55 €
010201050	33,46		M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	1.167,13 €
010201000	28,95		M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	1.167,01 €
010400052	118,37		M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	3.759,95 €
010700010	17,64		M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	97,59 €	1.721,54 €
011000005	3,60		M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	14,38 €	51,75 €
011000010	3,60		M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,30 €	105,49 €
011200120	88,20		M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,04 €	3.619,33 €
090220012	3,00		UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA D UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL·LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	291,62 €	874,86 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 4

REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

V000000006	153,00	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO	0,25 €	38,50 €
		ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO		
		SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE		
		CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.		
V000000004	1,00	PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR	825,00 €	825,00 €
		PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT		
		DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.		
V000000005	1,00	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR	825,00 €	825,00 €
		PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA		
		PER A LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS		
V000000003	1,00	PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR	825,00 €	825,00 €
		PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR		
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.....				20.331,12 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 4

REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

SUBCAPÍTOL: 01.02.- OBRA MECÀNICA

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
020100006	123,00		ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	35,41 €	4.356,03 €
020300006	20,00		ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	3,74 €	74,84 €
020300010	10,00		ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	8,48 €	84,83 €
021300600	4,00		UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 100 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	161,20 €	644,81 €
021300620	2,00		UT. ESCOMESA 1 1/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1 1/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	219,15 €	438,29 €
021200035	1,00		UT. CONNEXIO 100 FD/100 FC EXTREMS UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 100 MM. I FC 100 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSAI ANCORATGES.	130,58 €	130,58 €
021200009	1,00		UT. CONNEXIO 110 PVC/100 FD EXTREMS UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE PVC 110 MM I FD 100 MM, AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIO.	130,58 €	130,58 €
021200069	1,00		UT. CONNEXIO 100 FD/100 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	435,85 €	435,85 €
020150103	1,00		UT. BRIDA CEGA 100 MM FD S/TUB FD 100 UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BRIDA CEGA DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES	238,14 €	238,14 €
020500105	1,00		UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	363,95 €	363,95 €
021000140	2,00		UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESSORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	200,63 €	401,27 €
021100140	1,00		UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUB DE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	161,00 €	161,00 €
020800305	1,00		UT. HIDRANT 100 MM. TUB FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'HIDRANT D'INCENDIS TIPUS T I T LLOBREGAT DE 100 MM SOBRE TUB DE FD DE 100 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, PLACA D'ANCLATGE I SENYALITZACIO.	840,21 €	840,21 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 4

REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

011502110	3,00	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,66 €	334,97 €
011900100	6,00	UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,23 €	163,35 €

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.....

8.798,70 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 4

REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

CAPÍTOL: 02.- XARXA SANEJAMENT

0,00 €

SUBCAPÍTOL: 02.01.- OBRA CIVIL CLAVEGUERAM

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250015	2,00		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	347,08 €	694,16 €
010100010	278,00		ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	1.140,54 €
010100140	101,20		M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,42 €	852,50 €
010100160	1,80		M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	22,64 €
010200140	110,25		M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	1.884,00 €
010200300	36,75		M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	2.544,51 €
010201000	42,69		M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	1.720,89 €
010201050	68,63		M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	2.393,92 €
010400052	192,88		M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	6.126,72 €
010700010	17,60		M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	97,59 €	1.717,64 €
011000005	2,40		M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	14,38 €	34,50 €
011000010	2,40		M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,30 €	70,32 €
011200120	101,20		M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,04 €	4.152,79 €
090220022	4,00		UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,5 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,5 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA	425,00 €	1.700,02 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 4

REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

030100335	110,00	ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1 ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.	3,51 €	386,19 €
V000000006	135,00	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,25 €	33,97 €
030401005	4,00	UT. CON. ESCOMESA PRIVAT/PUBLIC TUB FORMIGO/PVC UT. CONNEXIO DE LA SORTIDA PRIVADA DE L'ESCOMESA AMB TUB DE FORMIGO A LA PART PUBLICA AMB TUB O ACCESSORI DE PVC.	27,25 €	108,99 €
011501903	5,00	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	34,08 €	170,38 €
V000000004	1,00	PA. PARTIDA ALÇADA ARREJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.	825,00 €	825,00 €
V000000005	1,00	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS	825,00 €	825,00 €
V000000003	1,00	PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR	825,00 €	825,00 €

TOTAL SUBCAPÍTOL 02.01.....

28.229,68 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 4

REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

SUBCAPÍTOL: 02.02.- OBRA MECÀNICA CLAVEGUERAM

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
030100235	110,00	ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1 ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	42,26 €	4.648,71 €
030100040	25,00	ML. TUB PVC COMPACTE 200 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	19,79 €	494,87 €
030402030	4,00	UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.	112,53 €	450,13 €
030401011	4,00	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/200 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"	45,96 €	183,86 €
011502011	4,00	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,66 €	446,62 €
000200002	4,00	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD # 40 CM "C" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"	29,31 €	117,24 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 02.02.....				6.341,43 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 4

REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

SUBCAPÍTOL: 02.03.- OBRA CIVIL PLUVIAL

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250015	2,00		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	347,08 €	694,16 €
010100010	225,60		ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	925,56 €
010100140	89,60		M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,42 €	754,78 €
010200140	100,80		M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	1.722,52 €
010200300	33,60		M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	2.326,41 €
010201000	40,56		M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM. PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	1.635,03 €
010201050	63,62		M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	2.219,16 €
010400052	175,62		M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	5.578,46 €
010700010	17,92		M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	97,59 €	1.748,87 €
011200120	89,60		M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,04 €	3.676,78 €
090220022	4,00		UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,5 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,5 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA	425,00 €	1.700,02 €
030100335	112,00		ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1 ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.	3,51 €	393,21 €
V000000006	112,00		ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALESVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,25 €	28,18 €
090300216	4,80		ML. INTERCEPTOR OBRA 0,4 MTS AMPLE. OBRA CIVIL INCLOSA. SENSE REIXA ML. CONSTRUCCIO D'INTERCEPTOR DE 0,4 MTS D'AMPLE AMB PARET DE BLOC GRIS DE FORMIGO DE 20X20X40, REBLERT DE FORMIGO HA30 I ARMAT, SOBRE SOLERA DE FORMIGO HA30 DE 15 CM DE GRUIX. INCLOU TOTA L'OBRA	250,54 €	1.202,57 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 4

REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

		CIVIL EN PAVIMENT DE FORMIGO O AGLOMERAT, EXCEPTE LA COL.LOCACIO DEL MARC I REIXA. NO INCLOU EL SUBMINISTRAMENT DEL MARC I LA REIXA		
030300062	4,80	ML. COL. MARC/REIXA FD D400 "AENOR" PER INTERCEPTOR DE 40x91 CM. DE LLUM "BARCINO"	100,05 €	480,24 €
		ML. COL.LOCACIO DE MARC I REIXA PER INTERCEPTOR DE FOSA DUCTIL MODEL "BARCINO", CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40x91 CM DE LLUM, MODEL "BARCINO", FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 Cm2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER I BARRA ROSCADA, AMB FORMIGO D300.		
V000000005	1,00	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR	825,00 €	825,00 €
		PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL.LACIO DELS SERVEIS		
V000000003	1,00	PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR	825,00 €	825,00 €
		PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR		
TOTAL SUBCAPÍTOL 02.03.....				26.735,95 €

**AIGÜES DE BLANES SA**

C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES

Tel. 972 331203 Fax. 972 331552

C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 4

REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

SUBCAPÍTOL: 02.04.- OBRA MECÀNICA PLUVIAL

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
030100235		112,00	ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1 ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	42,26 €	4.733,23 €
011502021		4,00	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "P" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "PLUVIALS", PER A POU DEREQUIRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,66 €	446,62 €
030300061		4,80	ML. SUBM. MARC/REIXA FD D400 "AENOR" PER INTERCEPTOR40x91 CM. DE LLUM "BARCINO" ML. SUBMINISTRAMENT DE MARC I REIXA PER INTERCEPTOR DE FOSA DUCTIL CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40 CM DE LLUM D'AMPLADA, FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULUBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 Cm2. POTES DE PERFIL D'ACER I BARRA ROSCADA COLLADES AL MARC. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	441,13 €	2.117,43 €
TOTAL SUBCAPÍTOL 02.04.....					7.297,28 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 4

REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

CAPÍTOL: 03.- SEGURETAT I SALUT

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
040100105	1,00		PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	555,83 €	555,83 €
			PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL		
040500250	1,00		UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN	1.594,83 €	1.594,83 €
			UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 120.202,42 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.		
040500520	1,00		UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES	717,60 €	717,60 €
			UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.		
040500420	1,00		UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 120.2	343,59 €	343,59 €
			UT. REDACCIO DE PLA DE SEURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 120.202,42 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.		
TOTAL CAPÍTOL 03.....					3.211,85 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 4

REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

CAPÍTOL: 04.- VARIS

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
040201000	1,00	UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES	500,00 €	500,00 €
TOTAL CAPÍTOL 04.....				500,00 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 4

REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

RESUM DELS CAPÍTOLS

	%CAPÍTOL	
CAPÍTOL: 01.- XARXA AIGUA POTABLE		
SUBCAPÍTOL: 01.01.- OBRA CIVIL	20.331,12 €	20,04
SUBCAPÍTOL: 01.02.- OBRA MECÀNICA	8.798,70 €	8,67
CAPÍTOL: 02.- XARXA SANEJAMENT		
SUBCAPÍTOL: 02.01.- OBRA CIVIL CLAVEGUERAM	28.229,68 €	27,83
SUBCAPÍTOL: 02.02.- OBRA MECÀNICA CLAVEGUERAM	6.341,43 €	6,25
SUBCAPÍTOL: 02.03.- OBRA CIVIL PLUVIAL	26.735,95 €	26,35
SUBCAPÍTOL: 02.04.- OBRA MECÀNICA PLUVIAL	7.297,28 €	7,19
CAPÍTOL: 03.- SEGURETAT I SALUT	3.211,85 €	3,17
CAPÍTOL: 04.- VARIS	500,00 €	0,49
TOTAL EXECUCIÓ		101.446,01 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 4

REF. X.A.P. I SANEJAMENT C. GIRONÈS

TOTAL EXECUCIÓ	101.446,01 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	101.446,01 €
0% I.V.A.	
PRESSUPOST	101.446,01 €
TOTAL PRESSUPOST	101.446,01 €

BLANES, 20 de Juliol de 2.020

AIGÜES DE BLANES SA

AIGÜES DE BLANES, S.A.