



DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST



1. AMIDAMENTS

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.019 / A / 62 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 01 OBRA CIVIL

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL		
010250015	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.						5,0000		
	C. PAU NERUDA	1,0000					1,0000		
	PL. MERIDA	1,0000					1,0000		
	PL. MEDELLIN	1,0000					1,0000		
	DAVANT NUM. 54	1,0000					1,0000		
	C. ROVIRA I VIRGILI	1,0000					1,0000		
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Talls	Llargada			TOTAL		
010100010	TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.						580,0000		
	XARXA FD150	1,0000	2,0000	254,0000			508,0000		
	XARXA FD100	1,0000	2,0000	8,0000			16,0000		
	ESCOMESES	8,0000	2,0000	3,5000			56,0000		
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats			Llargada	Amplada	TOTAL		
010100140	DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.						162,0000		
	XARXA FD150	1,0000		254,0000	0,6000		152,4000		
	XARXA FD100	1,0000		8,0000	0,6000		4,8000		
	ESCOMESES	8,0000		1,5000	0,4000		4,8000		
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats			Llargada	Amplada	TOTAL		
010100160	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.						6,4000		
	ESCOMESES	8,0000		2,0000	0,4000		6,4000		
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats			Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010200140	EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.								121,2600
	XARXA FD150	1,0000		254,0000	0,6000	1,0000	0,7500		114,3000
	XARXA FD100	1,0000		8,0000	0,6000	1,0000	0,7500		3,6000
	ESCOMESES	8,0000		3,5000	0,4000	0,6000	0,5000		3,3600
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats			Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010200300	EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.								42,6600
	XARXA FD150	1,0000		254,0000	0,6000	1,0000	0,2500		38,1000
	XARXA FD100	1,0000		8,0000	0,6000	1,0000	0,2500		1,2000
	ESCOMESES	8,0000		3,5000	0,4000	0,6000	0,5000		3,3600
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats			Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010400052	CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.								224,1000
	XARXA FD150 PAV	1,0000		254,0000	0,6000	0,2000	2,0000		60,9600
	XARXA FD150 TERRES	1,0000		254,0000	0,6000	0,8000	1,2000		146,3040
	XARXA FD100 PAV	1,0000		8,0000	0,6000	0,2000	2,0000		1,9200
	XARXA FD100 TERRES	1,0000		8,0000	0,6000	0,8000	1,2000		4,6080
	ESCOMESES PAV	8,0000		3,5000	0,4000	0,2500	2,0000		5,6000
	ESCOMESES TERRES	8,0000		3,5000	0,4000	0,3500	1,2000		4,7040
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats			Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010201000	REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINA A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.								51,9100
	XARXA FD150	1,0000		254,0000	0,6000	0,3500			53,3400
	XARXA FD100	1,0000		8,0000	0,6000	0,3500			1,6800
	ESCOMESES	8,0000		3,5000	0,4000	0,2500			2,8000
	VOLUM TUB FD150	1,0000		254,0000				-0,0227	-5,7658
	VOLUM TUB FD100	1,0000		8,0000				-0,0109	-0,0872
	VOLUM ESCOMESES 50	7,0000		3,5000				-0,0020	-0,0490
	VOLUM ESCOMESES 63	1,0000		3,5000				-0,0031	-0,0109

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.019 / A / 62 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
010201050	REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT					64,6400
	XARXA FD150	1,0000	254,0000	0,6000	0,4000	60,9600
	XARXA FD100	1,0000	8,0000	0,6000	0,4000	1,9200
	ESCOMESES CALÇADA	8,0000	1,5000	0,4000	0,1000	0,4800
	ESCOMESES VORERA	8,0000	2,0000	0,4000	0,2000	1,2800
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
010700010	M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.					32,4000
	XARXA FD 150		254,0000	0,6000	0,2000	30,4800
	XARXA FD 100		8,0000	0,6000	0,2000	0,9600
	ESCOMESES	8,0000	1,5000	0,4000	0,2000	0,9600
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
011200120	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX					162,0000
	XARXA FD150	1,0000	254,0000	0,6000		152,4000
	XARXA FD100	1,0000	8,0000	0,6000		4,8000
	ESCOMESES	8,0000	1,5000	0,4000		4,8000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
011000005	M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.					6,4000
	ESCOMESES VORERA	8,0000	2,0000	0,4000		6,4000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
011000010	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.					6,4000
	ESCOMESES VORERA	8,0000	2,0000	0,4000		6,4000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
090210012	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.					13,0000
	VALVULES 150	9,0000				9,0000
	VALVULES 100	4,0000				4,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
090250102	UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.					13,0000
	DESGUAS 1	4,0000				4,0000
	DESGUAS 11/2	4,0000				4,0000
	VENTOSA 2	5,0000				5,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
V000000006	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.					290,0000
	TUB FD 150		254,0000			254,0000
	TUB FD 100		8,0000			8,0000
	TUB PE 50		24,5000			24,5000
	TUB PE 63		3,5000			3,5000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
011900101	UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.					8,0000
	ESCOMESES 2	7,0000				7,0000
	ESCOMESES 11/2	1,0000				1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
V000000004	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.					1,0000
	ARRANJAMENT FAÇANES	1,0000				1,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.019 / A / 62 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
V000000005	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS		1,0000
	AJUDES PALETERIA	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021250900	UT. COL·LOCACIO DE PLACA D'ANCORATGE FINS A UN MÀXIM DE 50x50 CM, AMB EXCAVACIÓ MANUAL DE 0,6x0,6x0,6 MTS., RETIRADA DE RUNA I COL·LOCACIÓ DE LA PLACA AMB FORMIGO HA 30/B/20/IIa.		6,0000
	COLZE	1,0000	1,0000
	TE	4,0000	4,0000
	TAP	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011502205	UT. NIVELLACIO I COL·LOCACIO DE L'HIDRANT A LA RASANT DEFINITIVA DEL PAVIMENT.		3,0000
	HIDRANTS	3,0000	3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR		1,0000
	IMPREVISTOS	1,0000	1,0000

CAPÍTOL: 02 OBRA MECANICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020100010	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 150 MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AUTOMATICA.			254,0000
	XARXA FD150	1,0000	254,0000	254,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020100006	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.			8,0000
	XARXA FD100	1,0000	8,0000	8,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020150151	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 11° DE FD DN 150 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM I ANCORATGES			1,0000
	C. PAU NERUDA	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020300010	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.			24,5000
	ESCOMESSES 38,40,42,44,52,54,58	7,0000	3,5000	24,5000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020300020	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE63 63 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.			3,5000
	ESCOMESSES46	1,0000	3,5000	3,5000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020500170	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 150 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.			9,0000
	VALVULA 150	9,0000		9,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020500100	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE PE, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.			4,0000
	VALVULA 100	4,0000		4,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
021000160	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE VENTOSA TRIFUNCIONAL 50 MM BELGICAST, PER TUB DE FC-FD DE 150 MM, AMB COLLARI-BRIDA LEYA I VALVULA EURO 20 DE 50 MM PER INSTAL·LAR DINS POU DE REGISTRE			4,0000
	VENTOSA	4,0000		4,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.019 / A / 62 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021100160	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 11/2" PER TUB DE FC-FD DE 150 MM, AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE TUB DE PEBD DE 11/2", SOTERRAT, AMB MANIOBRA I BOCA DE CLAU.		4,0000
	DESGUAS	4,0000	4,0000
021100140	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.		4,0000
	DESGUAS	4,0000	4,0000
020800310	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'HIDRANT D'INCENDIS TIPUS T I T LLOBREGAT DE 100 MM SOBRE TUB DE FD DE 150 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, PLACA D'ANCLATGE I SENYALITZACIO.		3,0000
	HIDRANT NUM.8	3,0000	3,0000
021300730	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.		7,0000
	ESCOMESA	7,0000	7,0000
021300720	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.		1,0000
	ESCOMESA	1,0000	1,0000
011900100	UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		8,0000
	ESCOMESSES	8,0000	8,0000
021200043	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 150 MM AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIO.		1,0000
	CONNEXIO	1,0000	1,0000
021200118	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIÓ ENTRE CANONADES DE FD 150 MM I FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL I ANCORATGE.		4,0000
	CONNEXIONS	4,0000	4,0000
020150160	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BRIDA CEGA DE FD DN 15 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM I ANCORATGES		1,0000
	FINAL XARXA	1,0000	1,0000
011502110	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		13,0000
	VALVULES 150	9,0000	9,0000
	VALVULES 100	4,0000	4,0000
011501900	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		13,0000
	DESGUAS 1	4,0000	4,0000
	DESGUAS 11/2	4,0000	4,0000
	VENTOSA 2	5,0000	5,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.019 / A / 62 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 03 SEGURETAT I SALUT

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040100110	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL		1,0000
	BALISSAMENT	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040201000	UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORIZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES		2,0000
	PINTURA	2,0000	2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500245	UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 90.151,82 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.		1,0000
	ESTUDI BASIC	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500420	UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 120.202,42 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.		1,0000
	PLA	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500520	UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.		2,0000
	2 MESOS	2,0000	2,0000



2. QUADRE DE PREUS N° 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 2217A00147 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/62 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL		
010250015	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	347,0819 €
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100140	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,4239 €
010100160	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,5760 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010700010	M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	97,5930 €
011200120	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,0355 €
011000005	M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	14,3759 €
011000010	M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,3015 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 2217A00147 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/62 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL		
090210012	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIÓ DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDÀRIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	291,6206 €
090250102	UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIÓ DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDÀRIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	105,5482 €
V000000006	ML. COL.LOCACIÓ DE MALLA DE SENYALITZACIÓ ML. COL.LOCACIÓ DE MALLA DE SENYALITZACIÓ SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,2516 €
011900101	UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. COL.LOCACIÓ DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.	32,9279 €
V000000004	PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.	825,0000 €
V000000005	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL·LACIÓ DELS SERVEIS	825,0000 €
021250900	UT. COL.LOCACIÓ PLACA ANCORATGE 50x50 MÀXIM UT. COL.LOCACIÓ DE PLACA D'ANCORATGE FINS A UN MÀXIM DE 50x50 CM, AMB EXCAVACIÓ MANUAL DE 0,6x0,6x0,6 MTS., RETIRADA DE RUNA I COL.LOCACIÓ DE LA PLACA AMB FORMIGO HA 30/B/20/IIa.	44,2689 €
011502205	UT. NIVELLACIÓ D'HIDRANT UT. NIVELLACIÓ I COL.LOCACIÓ DE L'HIDRANT A LA RASANT DEFINITIVA DEL PAVIMENT.	12,0091 €
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR	1.500,0000 €
Capítol: 02 OBRA MECANICA		
020100010	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 150 MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AUTOMÀTICA.	45,4461 €
020100006	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMÀTICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	35,4149 €
020150151	UT. COLZE EE 11° 150 MM FD S/TUB FD 150 UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 11° DE FD DN 150 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM I ANCORATGES	332,5540 €
020300010	ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	8,4833 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 2217A00147 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/62 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02 OBRA MECANICA		
020300020	DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO. ML. TUB DE POLIETILE PE40 63 MM. 10 ATM.	13,0731 €
020500170	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE63 63 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO. UT. VALVULA COMP. A/B DN 150 PN 16 FD POU UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 150 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	534,8891 €
020500100	UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 PE POU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE PE, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	338,0276 €
021000160	UT. VENTOSA DN50 TUB FC-FD 150 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE VENTOSA TRIFUNCIONAL 50 MM BELGICAST, PER TUB DE FC-FD DE 150 MM, AMB COLLARI-BRIDA LEYA I VALVULA EURO 20 DE 50 MM PER INSTAL.LAR DINS POU DE REGISTRE	910,3564 €
021100160	UT. DESGUAS 11/2" TUB FC-FD 150 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 11/2" PER TUB DE FC-FD DE 150 MM, AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE TUB DE PEBD DE 11/2", SOTERRAT, AMB MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	211,5739 €
021100140	UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUB DE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	161,0014 €
020800310	UT. HIDRANT 100 MM. TUB FD 150 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'HIDRANT D'INCENDIS TIPUS TIT LLOBREGAT DE 100 MM SOBRE TUB DE FD DE 150 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, PLACA D'ANCLATGE I SENYALITZACIO.	967,3407 €
021300730	UT. ESCOMESA 2" TUB FC-FD 150 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	304,9840 €
021300720	UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 150 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	253,3803 €
011900100	UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,2250 €
021200043	UT. CONNEXIO 150 FD/150 FD EXTREMS UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 150 MM AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIO.	174,0397 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 2217A00147 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/62 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02 OBRA MECANICA		
021200118	UT. CONNEXIÓ 150 FD/100 FD INTERSECCIÓ UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIÓ ENTRE CANONADES DE FD 150 MM I FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL I ANCORATGE.	583,7489 €
020150160	UT. BRIDA CEGA 150 MM FD S/TUB FD 150 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BRIDA CEGA DE FD DN 15 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM I ANCORATGES	295,0727 €
011502110	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	111,6555 €
011501900	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	27,0270 €
Capítol: 03 SEGURETAT I SALUT		
040100110	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	1.111,6595 €
040201000	UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORIZTONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES	500,0000 €
040500245	UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 90.151,82 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.	1.268,3400 €
040500420	UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 120.2 UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 120.202,42 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.	343,5900 €
040500520	UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.	717,6000 €



3. QUADRE DE PREUS N° 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2217A00147 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/62 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL					
Article: 010250015 UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER					347,0819 €
CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG	Maquinària Varis	0,200	41,2253€	100,00	8,2451 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,740	14,9540€	100,00	26,0200 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	1,000	55,5830€	100,00	55,5830 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,220	88,0605€	100,00	19,3733 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	5,210	18,7230€	100,00	97,5466 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,030	20,7347€	100,00	0,6220 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,200	8,3116€	100,00	1,6623 €
RAC00/07 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 0 A 7 M	Subministres no esto	1,000	85,0988€	100,00	85,0988 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,080	38,5358€	100,00	3,0829 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	0,600	11,6738€	100,00	7,0043 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	600,000	0,0223€	100,00	13,3650 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,560	10,9737€	100,00	6,1452 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,360	17,1569€	100,00	23,3334 €
Article: 010100010 ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC					4,1027 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,140	18,7230€	100,00	2,6212 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,135	10,9737€	100,00	1,4814 €
Article: 010100140 M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO					8,4239 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,050	15,2264€	100,00	0,7613 €
MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO	Maquinària Varis	0,150	51,0840€	100,00	7,6626 €
Article: 010100160 M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.					12,5760 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,240	14,9540€	100,00	3,5890 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
Article: 010200140 M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO					17,0885 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,110	18,7230€	100,00	2,0595 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,390	38,5358€	100,00	15,0289 €
Article: 010200300 M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA					69,2385 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,500	14,9540€	100,00	22,4310 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,500	18,7230€	100,00	46,8074 €
Article: 010400052 M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL					31,7644 €
CAMIO16 - H. CAMIO DE 16000 KG	Maquinària Varis	0,300	35,8463€	100,00	10,7539 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,000	17,1569€	100,00	17,1569 €
Article: 010201000 M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU					40,3113 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,200	15,2264€	100,00	3,0453 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	1.500,000	0,0223€	100,00	33,4125 €
Article: 010201050 M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA					34,8815 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,500	18,7230€	100,00	9,3615 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,500	8,3116€	100,00	4,1558 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	38,5358€	100,00	3,8536 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	1,500	11,6738€	100,00	17,5106 €
Article: 010700010 M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM					97,5930 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2217A00147 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/62 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	1,050	88,0605€	100,00	92,4635 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,130	18,7230€	100,00	2,4340 €
HPALETÀ - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,130	20,7347€	100,00	2,6955 €
Article: 011200120 M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM					41,0355 €
RAC30/40 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 30 A 40	Subministres no esto	1,000	41,0355€	100,00	41,0355 €
Article: 011000005 M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM.					14,3759 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,105	88,0605€	100,00	9,2464 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,130	18,7230€	100,00	2,4340 €
HPALETÀ - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,130	20,7347€	100,00	2,6955 €
Article: 011000010 M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES					29,3015 €
CPORTSAC - KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-	Subministres Varis	3,000	0,1552€	100,00	0,4655 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	1,000	0,0156€	100,00	0,0156 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	18,7230€	100,00	8,9870 €
HPALETÀ - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,610	20,7347€	100,00	12,6482 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,036	83,3663€	100,00	3,0012 €
PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C	Subministres Varis	1,020	4,1019€	100,00	4,1839 €
Article: 090210012 UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA					291,6206 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,500	88,0605€	100,00	44,0303 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	100,000	0,2869€	100,00	28,6935 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	5,000	0,0156€	100,00	0,0780 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	4,750	18,7230€	100,00	88,9341 €
HPALETÀ - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	4,750	20,7347€	100,00	98,4899 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,160	83,3663€	100,00	13,3386 €
PATESUGA - UT. PATE SUGAR POLIPROPILE	Subministres Varis	2,000	4,8098€	100,00	9,6195 €
PORTLAND - UT. SAC DE CIMENT PORTLAND	Subministres Varis	1,000	3,9818€	100,00	3,9818 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	200,000	0,0223€	100,00	4,4550 €
Article: 090250102 UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA					105,5482 €
FORMD200 - M3. FORMIGO PER NETEJA HL-150	Subministres no esto	0,070	80,2395€	100,00	5,6168 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	50,000	0,2869€	100,00	14,3468 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,000	18,7230€	100,00	37,4459 €
HPALETÀ - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	2,000	20,7347€	100,00	41,4695 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,080	83,3663€	100,00	6,6693 €
Article: V000000006 ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO					0,2516 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,008	17,8799€	100,00	0,1359 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,008	15,2264€	100,00	0,1157 €
Article: 011900101 UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.					32,9279 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	18,7230€	100,00	14,0422 €
HPALETÀ - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	20,7347€	100,00	15,5510 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,040	83,3663€	100,00	3,3347 €
Article: V000000004 PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR					825,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.000,000	0,8250€	100,00	825,0000 €
Article: V000000005 PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR					825,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.000,000	0,8250€	100,00	825,0000 €
Article: 021250900 UT. COL.LOCACIO PLACA ANCORATGE 50x50 MÀXIM					44,2689 €
CAMIO16 - H. CAMIO DE 16000 KG	Maquinària Varis	0,078	35,8463€	100,00	2,7874 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2217A00147 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/62 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,324	14,9540€	100,00	4,8451 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,227	88,0605€	100,00	19,9721 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,568	18,7230€	100,00	10,6361 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,028	20,7347€	100,00	0,5822 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,026	38,5358€	100,00	0,9988 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		0,259	17,1569€	100,00	4,4471 €
Article: 011502205 UT. NIVELLACIO D'HIDRANT					12,0091 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,010	88,0605€	100,00	0,8806 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,192	18,7230€	100,00	3,5948 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,244	20,7347€	100,00	5,0593 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,010	83,3663€	100,00	0,8337 €
PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C	Subministres Varis	0,400	4,1019€	100,00	1,6408 €
Article: V000000003 PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR					1.500,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.818,182	0,8250€	100,00	1.500,0000 €
Capítol: 02 OBRA MECANICA					
Article: 020100010 ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM.					45,4461 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,120	17,8799€	100,00	2,1456 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,120	15,2264€	100,00	1,8272 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,050	0,4538€	100,00	0,4764 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,120	40,3301€	100,00	4,8396 €
TFD150 - ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 150	Subministres Varis	1,050	34,4355€	100,00	36,1573 €
Article: 020100006 ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM.					35,4149 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,120	17,8799€	100,00	2,1456 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,120	15,2264€	100,00	1,8272 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,050	0,4538€	100,00	0,4764 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,120	40,3301€	100,00	4,8396 €
TFD100 - ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 100	Subministres Varis	1,050	24,8820€	100,00	26,1261 €
Article: 020150151 UT. COLZE EE 11° 150 MM FD S/TUB FD 150					332,5540 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	15,000	5,5770€	100,00	83,6550 €
CE45/150 - UT. COLZE FD EE 45° 150 MM	Subministres Varis	1,000	116,8200€	100,00	116,8200 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,490	88,0605€	100,00	43,1496 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
Article: 020300010 ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM.					8,4833 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,030	17,8799€	100,00	0,5364 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,030	15,2264€	100,00	0,4568 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,100	0,4538€	100,00	0,4991 €
TPBD50 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 50 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,010	6,9218€	100,00	6,9910 €
Article: 020300020 ML. TUB DE POLIETILE PE40 63 MM. 10 ATM.					13,0731 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,040	17,8799€	100,00	0,7152 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,040	15,2264€	100,00	0,6091 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,010	0,4538€	100,00	0,4583 €
TPBD63 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 63 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,010	11,1788€	100,00	11,2905 €
Article: 020500170 UT. VALVULA COMP. A/B DN 150 PN 16 FD POU					534,8891 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2217A00147 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/62 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
FDFBE150 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 150	Subministres Varis	2,000	71,8245€	100,00	143,6490 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	2,000	17,8799€	100,00	35,7598 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	2,000	15,2264€	100,00	30,4527 €
INOXFM20 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 20	Subministres Varis	16,000	2,4424€	100,00	39,0790 €
JP150 - UT. JUNTA PLANA 150 MM.	Subministres Varis	2,000	2,4750€	100,00	4,9500 €
VC150AP - UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 150 A-P	Subministres Varis	1,000	249,1418€	100,00	249,1418 €
VIS2080 - UT. CARGOL ZINCAT 20x80	Subministres Varis	16,000	1,0165€	100,00	16,2644 €
VOLAN150 - UT. VOLANT PER EURO20 DE 100 A 150	Subministres Varis	1,000	15,5925€	100,00	15,5925 €
Article: 020500100 UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 PE POU					338,0276 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,250	17,8799€	100,00	22,3499 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,250	15,2264€	100,00	19,0330 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	16,000	1,1664€	100,00	18,6619 €
PEM110 - UT. MANIGUET S/ELECTRO. 110 MM	Subministres Varis	2,000	15,6173€	100,00	31,2345 €
PTMPB110 - UT. MANIGUET PORTABRIDA S/TESTA 110 MM+B	Subministres Varis	2,000	38,7585€	100,00	77,5170 €
VC100AP - UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 100 A-P	Subministres Varis	1,000	145,7940€	100,00	145,7940 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	16,000	0,4903€	100,00	7,8449 €
VOLAN150 - UT. VOLANT PER EURO20 DE 100 A 150	Subministres Varis	1,000	15,5925€	100,00	15,5925 €
Article: 021000160 UT. VENTOSA DN50 TUB FC-FD 150 MM.					910,3564 €
CLBD1454 - UT. COLLARI LEYA BANDA 155/180 MM.1400/1402	Subministres Varis	2,000	18,0510€	100,00	36,1020 €
CLCB50 - UT. COLLARI LEYA SORTIDA BRIDA 50 MM	Subministres Varis	1,000	48,7163€	100,00	48,7163 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	2,000	17,8799€	100,00	35,7598 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	2,000	15,2264€	100,00	30,4527 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	8,000	1,1664€	100,00	9,3309 €
JP50 - UT. JUNTA PLANA 50 MM.	Subministres Varis	2,000	0,8250€	100,00	1,6500 €
VC50AP - UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 50 A-P	Subministres Varis	1,000	94,3140€	100,00	94,3140 €
VENBG50 - UT. VENTOSA BELGICAST TRIFUNCIONAL DE 50	Subministres Varis	1,000	638,5253€	100,00	638,5253 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	8,000	0,4903€	100,00	3,9224 €
VOLAN50 - UT. VOLANT PER EURO20 DE 40 A 50	Subministres Varis	1,000	11,5830€	100,00	11,5830 €
Article: 021100160 UT. DESGUAS 11/2" TUB FC-FD 150 MM.					211,5739 €
86150 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 50 MM	Subministres Varis	2,000	16,0875€	100,00	32,1750 €
CLBD1454 - UT. COLLARI LEYA BANDA 155/180 MM.1400/1402	Subministres Varis	1,000	18,0510€	100,00	18,0510 €
CLCM112 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL MITJA 11/2"	Subministres Varis	1,000	14,6273€	100,00	14,6273 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	2,000	0,9323€	100,00	1,8645 €
TPBD50 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 50 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	6,9218€	100,00	6,9218 €
VCFD112 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 11/2"	Subministres Varis	1,000	88,2750€	100,00	88,2750 €
Article: 021100140 UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM.					161,0014 €
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	2,000	7,2600€	100,00	14,5200 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	16,4588€	100,00	16,4588 €
CLCP1 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL PETIT 1"	Subministres Varis	1,000	11,4015€	100,00	11,4015 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	1,000	0,9323€	100,00	0,9323 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	2,8545€	100,00	2,8545 €
VCFD1 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	65,1750€	100,00	65,1750 €
Article: 020800310 UT. HIDRANT 100 MM. TUB FD 150 MM.					967,3407 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	15,000	5,5770€	100,00	83,6550 €
FDFBE150 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 150	Subministres Varis	2,000	71,8245€	100,00	143,6490 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,130	88,0605€	100,00	11,4479 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2217A00147 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/62 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
HIDRANTP - UT. HIDRANT DE 100 AMB ARQUETA HOMOLOGA	Subministres Varis	1,000	398,1203€	100,00	398,1203 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	2,500	17,8799€	100,00	44,6997 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	2,500	15,2264€	100,00	38,0659 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	8,000	1,1664€	100,00	9,3309 €
INOXFM20 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 20	Subministres Varis	16,000	2,4424€	100,00	39,0790 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	1,000	2,4750€	100,00	2,4750 €
JP150 - UT. JUNTA PLANA 150 MM.	Subministres Varis	2,000	2,4750€	100,00	4,9500 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
PLACAHID - UT. PLACA INDICADORA D'HIDRANT	Subministres Varis	1,000	25,5750€	100,00	25,5750 €
TE150100 - UT. TE FD BBB 150x100 MM	Subministres Varis	1,000	106,3260€	100,00	106,3260 €
VIS1670 - UT. CARGOL ZINCAT 16x70	Subministres Varis	8,000	0,5541€	100,00	4,4326 €
VIS2080 - UT. CARGOL ZINCAT 20x80	Subministres Varis	16,000	1,0165€	100,00	16,2644 €
Article: 021300730 UT. ESCOMESA 2" TUB FC-FD 150 MM. S/C					304,9840 €
86163 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 63 MM	Subministres Varis	4,000	26,1525€	100,00	104,6100 €
CLBD1454 - UT. COLLARI LEYA BANDA 155/180 MM.1400/1402	Subministres Varis	1,000	18,0510€	100,00	18,0510 €
CLCM2 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL MITJA 2"	Subministres Varis	1,000	15,2460€	100,00	15,2460 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	2,000	17,8799€	100,00	35,7598 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	2,000	15,2264€	100,00	30,4527 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	2,000	0,9323€	100,00	1,8645 €
VCFD2 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 2"	Subministres Varis	1,000	99,0000€	100,00	99,0000 €
Article: 021300720 UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 150 MM. S/C					253,3803 €
86150 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 50 MM	Subministres Varis	4,000	16,0875€	100,00	64,3500 €
CLBD1454 - UT. COLLARI LEYA BANDA 155/180 MM.1400/1402	Subministres Varis	1,000	18,0510€	100,00	18,0510 €
CLCM112 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL MITJA 11/2"	Subministres Varis	1,000	14,6273€	100,00	14,6273 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	2,000	17,8799€	100,00	35,7598 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	2,000	15,2264€	100,00	30,4527 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	2,000	0,9323€	100,00	1,8645 €
VCFD112 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 11/2"	Subministres Varis	1,000	88,2750€	100,00	88,2750 €
Article: 011900100 UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.					27,2250 €
CLAPETAF - UT. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" PER VORER	Subministres Varis	1,000	27,2250€	100,00	27,2250 €
Article: 021200043 UT. CONNEXIO 150 FD/150 FD EXTREMS					174,0397 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EINHores Varis		0,500	55,5830€	100,00	27,7915 €
FDFMA150 - UT. MANGUITO ENDOLL FD FUNDITUBO 150	Subministres Varis	1,000	106,9778€	100,00	106,9778 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,070	88,0605€	100,00	6,1642 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
Article: 021200118 UT. CONNEXIÓ 150 FD/100 FD INTERSECCIÓ					583,7489 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	15,000	5,5770€	100,00	83,6550 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	1,000	52,4453€	100,00	52,4453 €
FDFBE150 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 150	Subministres Varis	2,000	71,8245€	100,00	143,6490 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,360	88,0605€	100,00	31,7018 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	17,8799€	100,00	26,8198 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	15,2264€	100,00	22,8395 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	8,000	1,1664€	100,00	9,3309 €
INOXFM20 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 20	Subministres Varis	16,000	2,4424€	100,00	39,0790 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	1,000	2,4750€	100,00	2,4750 €
JP150 - UT. JUNTA PLANA 150 MM.	Subministres Varis	2,000	2,4750€	100,00	4,9500 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
TE150100 - UT. TE FD BBB 150x100 MM	Subministres Varis	1,000	106,3260€	100,00	106,3260 €
VIS1680 - UT. CARGOL ZINCAT 16x80	Subministres Varis	8,000	0,6179€	100,00	4,9431 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 2217A00147 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

Pressupost: 2.019/A/62 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
VIS2080 - UT. CARGOL ZINCAT 20x80	Subministres Varis	16,000	1,0165€	100,00	16,2644 €
Article: 020150160 UT. BRIDA CEGA 150 MM FD S/TUB FD 150					295,0727 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	15,000	5,5770€	100,00	83,6550 €
FDBC150 - UT. TAP FD EMBRIDAT 150 MM	Subministres Varis	1,000	24,8573€	100,00	24,8573 €
FDFBE150 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 150	Subministres Varis	1,000	71,8245€	100,00	71,8245 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO D-300 (H-200)	Subministres no esto	0,130	88,0605€	100,00	11,4479 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	17,8799€	100,00	17,8799 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	15,2264€	100,00	15,2264 €
INOXFM20 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 20	Subministres Varis	8,000	2,4424€	100,00	19,5395 €
JP150 - UT. JUNTA PLANA 150 MM.	Subministres Varis	1,000	2,4750€	100,00	2,4750 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	39,2700€	100,00	39,2700 €
VIS2090 - UT. CARGOL ZINCAT 20x90	Subministres Varis	8,000	1,1122€	100,00	8,8973 €
Article: 011502110 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"					111,6555 €
TFD60A - UT. TAPA FD DE 60 CM "AIGUA"	Subministres Varis	1,000	111,6555€	100,00	111,6555 €
Article: 011501900 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA					27,0270 €
TFD40A - UT. TAPA FD DE 40x40 CM "AIGUA"	Subministres Varis	1,000	27,0270€	100,00	27,0270 €
Capítol: 03 SEGURETAT I SALUT					
Article: 040100110 PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL					1.347,4660 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	20,000	67,3733€	100,00	1.347,4660 €
Article: 040201000 UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA					500,0000 €
SENYALVIARIA - UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA	Altres Varis	1,000	500,0000€	100,00	500,0000 €
Article: 040500245 UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN					1.268,3400 €
SISEB09 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO ESTUDI BASI	Honoraris	1,000	1.268,3400€	100,00	1.268,3400 €
Article: 040500420 UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 120.2					343,5900 €
SISPL04 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO PLA. PEM FIN	Honoraris	1,000	343,5900€	100,00	343,5900 €
Article: 040500520 UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES					717,6000 €
SISCO04 - UT. SEGURETAT I SALUT. COORDINADOR. 4 VISITE	Honoraris	1,000	717,6000€	100,00	717,6000 €



4. PRESSUPOST



PRESSUPOST XARXA D'AIGUA POTABLE (2019/A/62)



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ N° 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

Projecte 2217A00147

Pressupost nº 2.019 / A / 62

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

AV/ CATALUNYA, 36-58 - BLANES

AIGÜES DE BLANES, S.A.

CL/CANIGÓ,5

A17323205

17300 BLANES (GIRONA)

BLANES , 29 d'Octubre de 2.019



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / A / 62

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250015	5,0000		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	347,08 €	1.735,41 €
010100010	580,0000		ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	2.379,54 €
010100140	162,0000		M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,42 €	1.364,67 €
010100160	6,4000		M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	80,49 €
010200140	121,2600		M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	2.072,15 €
010200300	42,6600		M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	2.953,71 €
010400052	224,1000		M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	7.118,40 €
010201000	51,9100		M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM. PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	2.092,56 €
010201050	64,6400		M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	2.254,74 €
010700010	32,4000		M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	97,59 €	3.162,01 €
011200120	162,0000		M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,04 €	6.647,75 €
011000005	6,4000		M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	14,38 €	92,01 €
011000010	6,4000		M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.	29,30 €	187,53 €
090210012	13,0000		UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	291,62 €	3.791,07 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / A / 62

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

090250102	13,0000	UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	105,55 €	1.372,13 €
V000000006	290,0000	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALESVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,25 €	72,97 €
011900101	8,0000	UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.	32,93 €	263,42 €
V000000004	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.	825,00 €	825,00 €
V000000005	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS	825,00 €	825,00 €
021250900	6,0000	UT. COL.LOCACIO PLACA ANCORATGE 50x50 MÀXIM UT. COL.LOCACIO DE PLACA D'ANCORATGE FINS A UN MÀXIM DE 50x50 CM, AMB EXCAVACIÓ MANUAL DE 0,6x0,6x0,6 MTS., RETIRADA DE RUNA I COL.LOCACIÓ DE LA PLACA AMB FORMIGO HA 30/B/20/IIa.	44,27 €	265,61 €
011502205	3,0000	UT. NIVELLACIO D'HIDRANT UT. NIVELLACIO I COL.LOCACIO DE L'HIDRANT A LA RASANT DEFINITIVA DEL PAVIMENT.	12,01 €	36,03 €
V000000003	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR	1.500,00 €	1.500,00 €

TOTAL CAPÍTOL 01.....

41.092,20 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / A / 62

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 02.- OBRA MECANICA

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
020100010	254,0000		ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 150 MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AUTOMÀTICA.	45,45 €	11.543,30 €
020100006	8,0000		ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AUTOMÀTICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	35,41 €	283,32 €
020150151	1,0000		UT. COLZE EE 11º 150 MM FD S/TUB FD 150 UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 11º DE FD DN 150 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM I ANCORATGES	332,55 €	332,55 €
020300010	24,5000		ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	8,48 €	207,84 €
020300020	3,5000		ML. TUB DE POLIETILE PE40 63 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE63 63 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	13,07 €	45,76 €
020500170	9,0000		UT. VALVULA COMP. A/B DN 150 PN 16 FD POU UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 150 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	534,89 €	4.814,00 €
020500100	4,0000		UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 PE POU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE PE, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	338,03 €	1.352,11 €
021000160	4,0000		UT. VENTOSA DN50 TUB FC-FD 150 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE VENTOSA TRIFUNCIONAL 50 MM BELGICAST, PER TUB DE FC-FD DE 150 MM, AMB COLLARI-BRIDA LEYA I VALVULA EURO 20 DE 50 MM PER INSTAL·LAR DINS POU DE REGISTRE	910,36 €	3.641,43 €
021100160	4,0000		UT. DESGUAS 11/2" TUB FC-FD 150 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 11/2" PER TUB DE FC-FD DE 150 MM, AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE TUB DE PEBD DE 11/2", SOTERRAT, AMB MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	211,57 €	846,30 €
021100140	4,0000		UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	161,00 €	644,01 €
020800310	3,0000		UT. HIDRANT 100 MM. TUB FD 150 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'HIDRANT D'INCENDIS TIPUS T I T LLOBREGAT DE 100 MM SOBRE TUB DE FD DE 150 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, PLACA D'ANCLATGE I SENYALITZACIO.	967,34 €	2.902,02 €
021300730	7,0000		UT. ESCOMESA 2" TUB FC-FD 150 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	304,98 €	2.134,89 €
021300720	1,0000		UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 150 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM.,	253,38 €	253,38 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / A / 62

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

011900100	8,0000	AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS. UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.	27,23 €	217,80 €
021200043	1,0000	UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES. UT. CONNEXIO 150 FD/150 FD EXTREMS	174,04 €	174,04 €
021200118	4,0000	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 150 MM AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIO. UT. CONNEXIÓ 150 FD/100 FD INTERSECCIÓ	583,75 €	2.335,00 €
020150160	1,0000	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIÓ ENTRE CANONADES DE FD 150 MM I FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL I ANCORATGE. UT. BRIDA CEGA 150 MM FD S/TUB FD 150	295,07 €	295,07 €
011502110	13,0000	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BRIDA CEGA DE FD DN 15 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM I ANCORATGES UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"	111,66 €	1.451,52 €
011501900	13,0000	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES. UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA	27,03 €	351,35 €
		UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		

TOTAL CAPÍTOL 02.....

33.825,69 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / A / 62

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

CAPÍTOL: 03.- SEGURETAT I SALUT

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
040100110		1,0000	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	1.111,66 €	1.111,66 €
040201000		2,0000	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA	500,00 €	1.000,00 €
040500245		1,0000	UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN	1.268,34 €	1.268,34 €
040500420		1,0000	UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 90.151,82 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL. UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 120.2	343,59 €	343,59 €
040500520		2,0000	UT. REDACCIO DE PLA DE SEURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 120.202,42 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL. UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES	717,60 €	1.435,20 €
			UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.		
TOTAL CAPÍTOL 03.....					5.158,79 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / A / 62 **REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA**

RESUM DELS CAPÍTOLS

	%CAPÍTOL	
CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL	41.092,20 €	51,32
CAPÍTOL: 02.- OBRA MECANICA	33.825,69 €	42,24
CAPÍTOL: 03.- SEGURETAT I SALUT	5.158,79 €	6,44
TOTAL EXECUCIÓ	80.076,68 €	



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.019 / A / 62

REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

TOTAL EXECUCIÓ	80.076,68 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	80.076,68 €
0% I.V.A.	
PRESSUPOST	80.076,68 €
TOTAL PRESSUPOST	80.076,68 €

BLANES, 29 d'Octubre de 2.019

AIGÜES DE BLANES SA