



## DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST



## **1. AMIDAMENTS**

# LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 3 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

CAPÍTOL: 01 OBRA CIVIL XARXA CLAVEGUERA

| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats                                                                    |                                        |                                      |                                                                    |                                                                    | TOTAL                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 010250015 | UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.<br><b>CATA VESCOMTES CABRERA</b>                               | 1,0000                                                                     |                                        |                                      |                                                                    |                                                                    | 1,00                                                          |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats                                                                    | Talls                                  | Llargada                             | Amplada                                                            |                                                                    | TOTAL                                                         |
| 010100010 | ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.<br><b>TALL LONGITUDINAL XARXA</b><br><b>TALL ESCOMESES</b><br><b>TALL TRANSVERSAL</b>                                                                                                                                                                                                                | 1,0000<br>10,0000<br>1,0000                                                | 2,0000<br>2,0000<br>2,0000             | 56,0000<br>5,0000<br>3,0000          |                                                                    |                                                                    | 112,00<br>100,00<br>6,00                                      |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats                                                                    | Llargada                               | Amplada                              | Coeficient                                                         |                                                                    | TOTAL                                                         |
| 010100140 | M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.<br><b>PAVIMENT Nº1 AL 9</b><br><b>PAVIMENT DE L'11 AL XAMFRA</b>                                                                                                                                                                                                    | 1,0000<br>1,0000                                                           |                                        |                                      | 459,0000<br>228,0000                                               |                                                                    | 459,00<br>228,00                                              |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats                                                                    | Llargada                               | Amplada                              |                                                                    |                                                                    | TOTAL                                                         |
| 010100160 | M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.<br><b>ESCOMESSES CLAV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,0000                                                                    | 1,4000                                 | 0,8000                               |                                                                    |                                                                    | 11,20                                                         |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats                                                                    | Llargada                               | Amplada                              | Fondària                                                           | Coeficient                                                         | TOTAL                                                         |
| 010200140 | M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.<br><b>XARXA CLAV</b><br><b>ESCOMESSES CLAV CALÇADA</b><br><b>ESCOMESSES CLAV VORERA</b><br><b>PAVIMENT RESTANT Nº 1 AL 9</b><br><b>PAVIMENT DE L'11 A XAMFRA</b>                                                                                                                                                         | 1,0000<br>10,0000<br>10,0000<br>262,2000<br>228,0000                       | 56,0000<br>3,6000<br>1,4000            | 3,0000<br>0,8000<br>0,8000           | 2,0000<br>1,2000<br>1,2000<br>0,6500<br>0,6500                     | 0,7500<br>0,7500<br>0,7500<br>1,0000<br>1,0000                     | 606,63<br>252,00<br>25,92<br>10,08<br>170,43<br>148,20        |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats                                                                    | Llargada                               | Amplada                              | Fondària                                                           | Coeficient                                                         | TOTAL                                                         |
| 010200300 | M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.<br><b>XARXA CLAV</b><br><b>ESCOMESSES CLAV CALÇADA</b><br><b>ESCOMESSES CLAV VORERA</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 1,0000<br>10,0000<br>10,0000                                               | 56,0000<br>3,6000<br>1,4000            | 3,0000<br>0,8000<br>0,8000           | 2,0000<br>1,2000<br>1,2000                                         | 0,2500<br>0,2500<br>0,2500                                         | 96,00<br>84,00<br>8,64<br>3,36                                |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats                                                                    | Llargada                               | Amplada                              | Fondària                                                           | Coeficient                                                         | TOTAL                                                         |
| 010201000 | M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.<br><b>XARXA CLAV</b><br><b>ESCOMESSES CLAV</b><br><b>VOLUM TUB PVC315</b><br><b>VOLUM TUB PVC160</b>                                                                                               | 1,0000<br>10,0000<br>-1,0000<br>-10,0000                                   | 56,0000<br>5,0000<br>56,0000<br>5,0000 | 3,0000<br>0,8000                     | 0,5000<br>0,3600                                                   |                                                                    | 84,00<br>14,40<br>-4,36<br>-1,01                              |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats                                                                    | Llargada                               | Amplada                              | Fondària                                                           | Coeficient                                                         | TOTAL                                                         |
| 010201050 | M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT<br><b>XARXA CLAV</b><br><b>ESCOMESSES CLAV CALÇADA</b><br><b>ESCOMESSES CLAV VORERA</b>                                                                                                                                                                 | 1,0000<br>10,0000<br>10,0000                                               | 56,0000<br>3,6000<br>1,4000            | 3,0000<br>0,8000<br>0,8000           | 0,9500<br>0,2900<br>0,6500                                         |                                                                    | 175,23<br>159,60<br>8,35<br>7,28                              |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats                                                                    | Llargada                               | Amplada                              | Fondària                                                           | Coeficient                                                         | TOTAL                                                         |
| 010400052 | M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.<br><b>RASA XARXA CLAV PAV</b><br><b>RASA XARXA CLAV TERRES</b><br><b>ESCOMESSES CLAV PAV</b><br><b>ESCOMESSES CLAV TERRES</b><br><b>RESTA PAV Nº 1 AL 9 PAV</b><br><b>RESTA PAV Nº 1 AL 9 TERRES</b><br><b>PAVIMENT D L'11 AL XAMFRA PAV</b> | 1,0000<br>1,0000<br>10,0000<br>10,0000<br>262,2000<br>262,2000<br>228,0000 | 56,0000<br>56,0000<br>5,0000<br>5,0000 | 3,0000<br>3,0000<br>0,8000<br>0,8000 | 0,2000<br>1,8000<br>0,2000<br>1,0000<br>0,1500<br>0,5000<br>0,1500 | 2,0000<br>1,2000<br>2,0000<br>1,2000<br>2,0000<br>1,2000<br>2,0000 | 67,20<br>362,88<br>16,00<br>48,00<br>78,66<br>157,32<br>68,40 |

# LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 3 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

| PARTIDA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats  | Llargada | Amplada | Fondària | Coefficient | TOTAL  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|-------------|--------|
|            | <b>PAVIMENT DE L'11 AL XAMFRA TERRES</b>                                                                                                                                                                                                                       | 228,0000 |          |         | 0,5000   | 1,2000      | 136,80 |
| PARTIDA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats  | Llargada | Amplada | Fondària |             | TOTAL  |
| 010701000  | M3. BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM                                                                                                                                                                                |          |          |         |          |             | 343,50 |
|            | <b>PAVIMENT N° 1 AL 9</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 459,0000 |          |         | 0,5000   |             | 229,50 |
|            | <b>PAVIMENT N° 11 AL XAMFRÀ</b>                                                                                                                                                                                                                                | 228,0000 |          |         | 0,5000   |             | 114,00 |
| PARTIDA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats  | Llargada | Amplada |          | Coefficient | TOTAL  |
| 011201010  | M2. REG D'IMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ECI                                                                                                                                                                                                          |          |          |         |          |             | 687,00 |
|            | <b>PAV. N° 1 AL 9</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0000   |          |         |          | 459,0000    | 459,00 |
|            | <b>PAV N° 11 AL XAMFRÀ</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 1,0000   |          |         |          | 228,0000    | 228,00 |
| PARTIDA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats  | Llargada | Amplada |          | Coefficient | TOTAL  |
| 011201020  | M2. REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ECR-1                                                                                                                                                                                                        |          |          |         |          |             | 687,00 |
|            | <b>PAV. N° 1 AL 9</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0000   |          |         |          | 459,0000    | 459,00 |
|            | <b>PAV N° 11 AL XAMFRÀ</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 1,0000   |          |         |          | 228,0000    | 228,00 |
| PARTIDA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats  | Llargada | Amplada |          | Coefficient | TOTAL  |
| 011201040  | M2. PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO DENSE D-12, AMB BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, AMB UN GRUIX DE 6 CM.                                                                                 |          |          |         |          |             | 687,00 |
|            | <b>PAV. N° 1 AL 9</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0000   |          |         |          | 459,0000    | 459,00 |
|            | <b>PAV N° 11 AL XAMFRÀ</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 1,0000   |          |         |          | 228,0000    | 228,00 |
| PARTIDA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats  | Llargada | Amplada |          | Coefficient | TOTAL  |
| 011201030  | M2. PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO SEMIDENSE S-20, AMB BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, AMB UN GRUIX DE 9 CM.                                                                             |          |          |         |          |             | 687,00 |
|            | <b>PAV. N° 1 AL 9</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0000   |          |         |          | 459,0000    | 459,00 |
|            | <b>PAV N° 11 AL XAMFRÀ</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 1,0000   |          |         |          | 228,0000    | 228,00 |
| PARTIDA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats  |          |         |          |             | TOTAL  |
| 011201005  | UT. DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE MAQUINARIA PER A L'ESTESA I COMPACTACIO DE PAVIMENT ASFALTIC EN CALENT, INCLOU CAMIO GONDOLA, ESTENEDORA, CORRO VIBRATORI I MCORRO VIBRATORI PNEUMATIC                                                                             |          |          |         |          |             | 1,00   |
|            | <b>DESPLAÇAMENT</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 1,0000   |          |         |          |             | 1,00   |
| PARTIDA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats  | Llargada | Amplada |          |             | TOTAL  |
| 011000005  | M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.                                                                                                                                                                    |          |          |         |          |             | 11,20  |
|            | <b>ESCOMESSES CLAV</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 10,0000  | 1,4000   | 0,8000  |          |             | 11,20  |
| PARTIDA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats  | Llargada | Amplada |          |             | TOTAL  |
| 011000010  | M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.                             |          |          |         |          |             | 11,20  |
|            | <b>ESCOMESSES CLAV</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 10,0000  | 1,4000   | 0,8000  |          |             | 11,20  |
| PARTIDA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats  |          |         |          |             | TOTAL  |
| 090220032  | UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA. |          |          |         |          |             | 2,00   |
|            | <b>POU DAVANT N° 11</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 1,0000   |          |         |          |             | 1,00   |
|            | <b>POU INICI COSTA BRAVA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 1,0000   |          |         |          |             | 1,00   |
| PARTIDA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats  | Llargada |         |          |             | TOTAL  |
| 030100335  | ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.                           |          |          |         |          |             | 56,00  |
|            | <b>XARXA CLAV</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 1,0000   | 56,0000  |         |          |             | 56,00  |
| PARTIDA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats  | Llargada |         |          |             | TOTAL  |
| V000000006 | ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.                                                                                                                          |          |          |         |          |             | 106,00 |
|            | <b>XARXA CLAV</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 1,0000   | 56,0000  |         |          |             | 56,00  |
|            | <b>ESCOMESSES CLAV</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 10,0000  | 5,0000   |         |          |             | 50,00  |



# LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 3 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

| PARTIDA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                   | Unitats | TOTAL |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 030401005  | UT. CONNEXIO DE LA SORTIDA PRIVADA DE L'ESCOMESA AMB TUB DE FORMIGO A LA PART PUBLICA AMB TUB O ACCESSORI DE PVC.<br><b>ESCOMESSES CLAV</b>                                  | 10,0000 | 10,00 |
|            |                                                                                                                                                                              |         | 10,00 |
| PARTIDA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                   | Unitats | TOTAL |
| 030402020  | UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA<br><b>ESCOMESSES</b>                   | 10,0000 | 10,00 |
|            |                                                                                                                                                                              |         | 10,00 |
| PARTIDA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                   | Unitats | TOTAL |
| 011501903  | UT. COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.<br><b>ESCOMESSES CLAV</b> | 10,0000 | 10,00 |
|            |                                                                                                                                                                              |         | 10,00 |
| PARTIDA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                   | Unitats | TOTAL |
| V000000004 | PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.<br><b>A JUSTIFICAR</b>                                                 | 1,0000  | 1,00  |
|            |                                                                                                                                                                              |         | 1,00  |
| PARTIDA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                   | Unitats | TOTAL |
| V000000005 | PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS<br><b>A JUSTIFICAR</b>                                                              | 1,0000  | 1,00  |
|            |                                                                                                                                                                              |         | 1,00  |
| PARTIDA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                   | Unitats | TOTAL |
| V000000003 | PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR<br><b>A JUSTIFICAR</b>                                                                                                         | 1,0000  | 1,00  |
|            |                                                                                                                                                                              |         | 1,00  |

## CAPÍTOL: 02 OBRA MECÀNICA XARXA CLAVEGUERA

| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats          | Llargada | TOTAL        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|
| 030100235 | ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.<br><b>VESCOMTES DE CABRERA</b> | 1,0000           | 56,0000  | 56,00        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |          | 56,00        |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats          | Llargada | TOTAL        |
| 030100030 | ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.<br><b>ESCOMESSES N°1 AL 9</b>                                                                                          | 10,0000          | 5,0000   | 50,00        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |          | 50,00        |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats          |          | TOTAL        |
| 030401010 | UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"<br><b>ESCOMESSES N°1 AL 9</b>                                                                                                                                                             | 10,0000          |          | 10,00        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |          | 10,00        |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats          |          | TOTAL        |
| 011502011 | UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.<br><b>POU DAVANT NÚM.8</b><br><b>POU ENTRADA COSTA BRAVA</b>                                          | 1,0000<br>1,0000 |          | 1,00<br>1,00 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |          | 1,00         |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats          |          | TOTAL        |
| 000200002 | UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"<br><b>ESCOMESSES N° 1 AL 9</b>                                                                                                                                                                                | 10,0000          |          | 10,00        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |          | 10,00        |

## CAPÍTOL: 03 OBRA CIVIL XARXA AIGUA POTABLE

| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats | TOTAL |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 010250015 | UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. |         | 1,00  |

# LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 3 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                             | Unitats  |          |          |          |            |        | TOTAL |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|-------|
|           | A DETERMINAR                                                                                                                                                                           | 1,0000   |          |          |          |            |        | 1,00  |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                             | Unitats  | Talls    | Llargada |          |            |        | TOTAL |
| 010100010 | ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.                                                                                                   |          |          |          |          |            |        | 48,00 |
|           | RASA XARXA AP COSTA BRAVA                                                                                                                                                              | 1,0000   | 2,0000   | 10,0000  |          |            |        | 20,00 |
|           | ESCOMESES AP                                                                                                                                                                           | 10,0000  | 2,0000   | 1,4000   |          |            |        | 28,00 |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                             | Unitats  | Llargada | Amplada  |          |            |        | TOTAL |
| 010100140 | M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.                                                                  |          |          |          |          |            |        | 8,00  |
|           | RASA AP COSTA BRAVA                                                                                                                                                                    | 1,0000   | 10,0000  | 0,8000   |          |            |        | 8,00  |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                             | Unitats  | Llargada | Amplada  |          |            |        | TOTAL |
| 010100160 | M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.                                                                                               |          |          |          |          |            |        | 11,20 |
|           | RASA AP COSTA BRAVA                                                                                                                                                                    | 10,0000  | 1,4000   | 0,8000   |          |            |        | 11,20 |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                             | Unitats  | Llargada | Amplada  | Fondària | Coeficient | TOTAL  |       |
| 010200140 | M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.                                                                                                                       |          |          |          |          |            | 63,36  |       |
|           | RASA AP COSTA BAVA                                                                                                                                                                     | 1,0000   | 10,0000  | 0,8000   | 1,2000   | 0,7500     | 7,20   |       |
|           | RASA AP VESCOMTES Nº 1 AL 9                                                                                                                                                            | 1,0000   | 60,0000  | 0,8000   | 0,8000   | 0,7500     | 28,80  |       |
|           | ESCOMESES AP CALÇADA                                                                                                                                                                   | 10,0000  | 3,6000   | 0,8000   | 0,8000   | 0,7500     | 17,28  |       |
|           | ESCOMESES AP VORERA                                                                                                                                                                    | 10,0000  | 1,4000   | 0,8000   | 1,2000   | 0,7500     | 10,08  |       |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                             | Unitats  | Llargada | Amplada  | Fondària | Coeficient | TOTAL  |       |
| 010200300 | M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.                                                                                                                                     |          |          |          |          |            | 21,12  |       |
|           | RASA AP COSTA BAVA                                                                                                                                                                     | 1,0000   | 10,0000  | 0,8000   | 1,2000   | 0,2500     | 2,40   |       |
|           | RASA AP VESCOMTES Nº 1 AL 9                                                                                                                                                            | 1,0000   | 60,0000  | 0,8000   | 0,8000   | 0,2500     | 9,60   |       |
|           | ESCOMESES AP CALÇADA                                                                                                                                                                   | 10,0000  | 3,6000   | 0,8000   | 0,8000   | 0,2500     | 5,76   |       |
|           | ESCOMESES AP VORERA                                                                                                                                                                    | 10,0000  | 1,4000   | 0,8000   | 1,2000   | 0,2500     | 3,36   |       |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                             | Unitats  | Llargada | Amplada  | Fondària | Coeficient | TOTAL  |       |
| 010201000 | M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM. |          |          |          |          |            | 27,17  |       |
|           | XARXA AP VESCOMTES Nº 1 AL 9                                                                                                                                                           | 1,0000   | 60,0000  | 0,8000   | 0,3500   |            | 16,80  |       |
|           | XARXA COSTA BRAVA                                                                                                                                                                      | 1,0000   | 10,0000  | 0,8000   | 0,3500   |            | 2,80   |       |
|           | ESCOMESES VESCOMTES                                                                                                                                                                    | 10,0000  | 5,0000   | 0,8000   | 0,2300   |            | 9,20   |       |
|           | VOLUM FD150                                                                                                                                                                            | -1,0000  | 70,0000  |          |          | 0,0227     | -1,59  |       |
|           | VOLUM PE32                                                                                                                                                                             | -10,0000 | 5,0000   |          |          | 0,0008     | -0,04  |       |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                             | Unitats  | Llargada | Amplada  | Fondària | Coeficient | TOTAL  |       |
| 010201050 | M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT                                                      |          |          |          |          |            | 32,46  |       |
|           | XARXA AP VESCOMTES 1-9                                                                                                                                                                 | 1,0000   | 60,0000  | 0,8000   | 0,3000   |            | 14,40  |       |
|           | XARXA AP COSTA BRAVA                                                                                                                                                                   | 1,0000   | 10,0000  | 0,8000   | 0,5900   |            | 4,72   |       |
|           | ESCOMESES VESCOMTES CALÇADA                                                                                                                                                            | 10,0000  | 3,6000   | 0,8000   | 0,3000   |            | 8,64   |       |
|           | ESCOMESES VESCOMTES VORERA                                                                                                                                                             | 10,0000  | 1,4000   | 0,8000   | 0,4200   |            | 4,70   |       |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                             | Unitats  | Llargada | Amplada  | Fondària | Coeficient | TOTAL  |       |
| 010400052 | M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.                                           |          |          |          |          |            | 101,57 |       |
|           | RASA AP COSTA BRAVA PAV                                                                                                                                                                | 1,0000   | 10,0000  | 0,8000   | 0,2000   | 2,0000     | 3,20   |       |
|           | RASA AP COSTA BRAVA TERRES                                                                                                                                                             | 1,0000   | 10,0000  | 0,8000   | 1,0000   | 1,2000     | 9,60   |       |
|           | RASA AP VESCOMTES Nº 1 AL 9 TERRES                                                                                                                                                     | 1,0000   | 60,0000  | 0,8000   | 0,8000   | 1,2000     | 46,08  |       |
|           | ESCOMESES AP CALÇADA TERRES                                                                                                                                                            | 10,0000  | 3,6000   | 0,8000   | 0,8000   | 1,2000     | 27,65  |       |
|           | ESCOMESES AP VORERA PAV                                                                                                                                                                | 10,0000  | 1,4000   | 0,8000   | 0,2000   | 2,0000     | 4,48   |       |
|           | ESCOMESES AP VORERA TERRES                                                                                                                                                             | 10,0000  | 1,1000   | 0,8000   | 1,0000   | 1,2000     | 10,56  |       |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                             | Unitats  | Llargada | Amplada  | Fondària | Coeficient | TOTAL  |       |
| 010700010 | M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.                                                  |          |          |          |          |            | 1,60   |       |
|           | RASA AP COSTA BRAVA                                                                                                                                                                    | 1,0000   | 10,0000  | 0,8000   | 0,2000   |            | 1,60   |       |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                             | Unitats  | Llargada | Amplada  |          |            |        | TOTAL |
| 011200120 | M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX                                                                        |          |          |          |          |            |        | 8,00  |

# LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 3 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

| PARTIDA           | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats | Llargada | Amplada | TOTAL         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------------|
|                   | <b>RASA AP COSTA BRAVA</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 1,0000  | 10,0000  | 0,8000  | 8,00          |
| PARTIDA           | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats | Llargada | Amplada | TOTAL         |
| <b>011000005</b>  | M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.                                                                                                                                                                      |         |          |         | <b>11,20</b>  |
|                   | <b>ESCOMESSES AP VESCOMTES</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 10,0000 | 1,4000   | 0,8000  | 11,20         |
| PARTIDA           | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats | Llargada | Amplada | TOTAL         |
| <b>011000010</b>  | M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.                               |         |          |         | <b>11,20</b>  |
|                   | <b>ESCOMESSES AP VESCOMTES</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 10,0000 | 1,4000   | 0,8000  | 11,20         |
| PARTIDA           | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats | Llargada | Amplada | TOTAL         |
| <b>090220016</b>  | UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA. |         |          |         | <b>1,00</b>   |
|                   | <b>POU CONNEXIÓ COSTA BRAVA</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 1,0000  |          |         | 1,00          |
| PARTIDA           | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats | Llargada | Amplada | TOTAL         |
| <b>V000000006</b> | ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QWALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.                                                                                                                            |         |          |         | <b>120,00</b> |
|                   | <b>RASA AP VESCOMTES 1-9</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 1,0000  | 60,0000  |         | 60,00         |
|                   | <b>RASA AP COSTA BRAVA</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 1,0000  | 10,0000  |         | 10,00         |
|                   | <b>ESCOMESSES AP VESCOMTES</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 10,0000 | 5,0000   |         | 50,00         |
| PARTIDA           | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats | Llargada | Amplada | TOTAL         |
| <b>011900101</b>  | UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.                                                                                                                                                                           |         |          |         | <b>10,00</b>  |
|                   | <b>ESCOMESSES AP VESCOMTES 1-9</b>                                                                                                                                                                                                                               | 10,0000 |          |         | 10,00         |
| PARTIDA           | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats | Llargada | Amplada | TOTAL         |
| <b>V000000004</b> | PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.                                                                                                                                                            |         |          |         | <b>1,00</b>   |
|                   | <b>A JUSTIFICAR</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 1,0000  |          |         | 1,00          |
| PARTIDA           | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats | Llargada | Amplada | TOTAL         |
| <b>V000000005</b> | PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL.LACIO DELS SERVEIS                                                                                                                                                                         |         |          |         | <b>1,00</b>   |
|                   | <b>A JUSTIFICAR</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 1,0000  |          |         | 1,00          |
| PARTIDA           | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats | Llargada | Amplada | TOTAL         |
| <b>V000000003</b> | PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR                                                                                                                                                                                                                    |         |          |         | <b>1,00</b>   |
|                   | <b>A JUSTIFICAR</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 1,0000  |          |         | 1,00          |

## CAPÍTOL: 04 OBRA MECÀNICA XARXA AIGUA POTABLE

| PARTIDA          | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                     | Unitats | Llargada | Amplada | TOTAL        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|--------------|
| <b>020100010</b> | ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 150 MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AUTOMATICA.                                                          |         |          |         | <b>70,00</b> |
|                  | <b>XARXA VESCOMTES</b>                                                                                                                                                                         | 1,0000  | 60,0000  |         | 60,00        |
|                  | <b>XARXA COSTA BRAVA</b>                                                                                                                                                                       | 1,0000  | 10,0000  |         | 10,00        |
| PARTIDA          | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                     | Unitats | Llargada | Amplada | TOTAL        |
| <b>020300006</b> | ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.                                |         |          |         | <b>50,00</b> |
|                  | <b>ESCOMESSES Nº1 AL 9</b>                                                                                                                                                                     | 10,0000 | 5,0000   |         | 50,00        |
| PARTIDA          | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                     | Unitats | Llargada | Amplada | TOTAL        |
| <b>011502110</b> | UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES. |         |          |         | <b>1,00</b>  |
|                  | <b>CONNEXIÓ COSTA BRAVA</b>                                                                                                                                                                    | 1,0000  |          |         | 1,00         |
| PARTIDA          | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                     | Unitats | Llargada | Amplada | TOTAL        |
| <b>011900100</b> | UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.                                                                   |         |          |         | <b>10,00</b> |
|                  | <b>ESCOMESSES Nº 1 AL 9</b>                                                                                                                                                                    | 10,0000 |          |         | 10,00        |

# LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 3 REF. A.P. I CL. V. DE CABRERA

| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                              | Unitats | TOTAL |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 020500170 | UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 150 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.           |         | 1,00  |
|           | <b>CONNEXIO COSTA BRAVA</b>                                                                                                                                                             | 1,0000  | 1,00  |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                              | Unitats | TOTAL |
| 021000160 | UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE VENTOSA TRIFUNCIONAL 50 MM BELGICAST, PER TUB DE FC-FD DE 150 MM, AMB COLLARI-BRIDA LEYA I VALVULA EURO 20 DE 50 MM PER INSTAL·LAR DINS POU DE REGISTRE  |         | 1,00  |
|           | <b>CONNEXIO COSTA BRAVA</b>                                                                                                                                                             | 1,0000  | 1,00  |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                              | Unitats | TOTAL |
| 021100160 | UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 11/2" PER TUB DE FC-FD DE 150 MM, AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE TUB DE PEBD DE 11/2", SOTERRAT, AMB MANIOBRA I BOCA DE CLAU. |         | 1,00  |
|           | <b>CONNEXIO COSTA BRAVA</b>                                                                                                                                                             | 1,0000  | 1,00  |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                              | Unitats | TOTAL |
| 020150151 | UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 45° DE FD DN 150 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM I ANCORATGES                                                                             |         | 1,00  |
|           | <b>CRUILLA VESCOMTES/COSTA BRAVA</b>                                                                                                                                                    | 1,0000  | 1,00  |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                              | Unitats | TOTAL |
| 021200043 | UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 150 MM AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIO.                                |         | 1,00  |
|           | <b>CONNEXIÓ VESCOMTES</b>                                                                                                                                                               | 1,0000  | 1,00  |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                              | Unitats | TOTAL |
| 021200015 | UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO DE CANONADES DE FD 150 MM. I PEAD 110 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.                                                   |         | 1,00  |
|           | <b>CONNEXIO COSTA BRAVA</b>                                                                                                                                                             | 1,0000  | 1,00  |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                              | Unitats | TOTAL |
| 020800310 | UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'HIDRANT D'INCENDIS TIPUS T I T LLOBREGAT DE 100 MM SOBRE TUB DE FD DE 150 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, PLACA D'ANCLATGE I SENYALITZACIO.        |         | 1,00  |
|           | <b>HIDRANT XAMFRA COSTA BRAVA</b>                                                                                                                                                       | 1,0000  | 1,00  |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                              | Unitats | TOTAL |
| 021300700 | UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.         |         | 10,00 |
|           | <b>ESCOMESSES Nº 1 AL 9</b>                                                                                                                                                             | 10,0000 | 10,00 |

## CAPÍTOL: 05 SEGURETAT I SALUT

| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                | Unitats | TOTAL |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 040100104 | PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL                                                                                                             |         | 1,00  |
|           | <b>BALISSAMENT I SENYALITZACIÓ</b>                                                                                                        | 1,0000  | 1,00  |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                | Unitats | TOTAL |
| 040500520 | UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO. |         | 1,00  |
|           | <b>VISITES COORDINADOR 1 MES</b>                                                                                                          | 1,0000  | 1,00  |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                | Unitats | TOTAL |
| 040500255 | UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 150.253,03 €.                                                       |         | 1,00  |
|           | INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL·LEGI OFICIAL.                                                                      |         |       |
|           | <b>ESTUDI</b>                                                                                                                             | 1,0000  | 1,00  |
| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                | Unitats | TOTAL |
| 040500425 | UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 180.303,63 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL·LEGI OFICIAL.    |         | 1,00  |
|           | <b>PLA</b>                                                                                                                                | 1,0000  | 1,00  |

## LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 3 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

CAPÍTOL: 06 PINTURA VIARIA

| PARTIDA   | DESCRIPCIÓ                                                                                               | Unitats | TOTAL |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 040201000 | UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES |         | 2,00  |
|           | REPOSICIÓ PINTURA Z. RESIDENT                                                                            | 2,0000  | 2,00  |



## 2. QUADRE DE PREUS Nº 1



# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0120E00003 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

Pressupost: 2.020/E/3 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

| PARTIDA                                        | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Capítol: 01 OBRA CIVIL XARXA CLAVEGUERA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| 010250015                                      | UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER<br>UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL<br>PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS<br>SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE<br>RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL,<br>REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL<br>BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I<br>SENYALS. | 347,0819 €   |
| 010100010                                      | ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC<br>ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O<br>PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,1027 €     |
| 010100140                                      | M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO<br>M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM.<br>DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE<br>RETROEXCAVADORA.                                                                                                                                                                                                                              | 8,4239 €     |
| 010100160                                      | M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.<br>M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO<br>DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,5760 €    |
| 010200140                                      | M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO<br>M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB<br>RETROEXCAVADORA.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,0885 €    |
| 010200300                                      | M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA<br>M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69,2385 €    |
| 010201000                                      | M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU<br>M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE<br>CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA<br>GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA<br>GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.                                                                                                                                                               | 40,3113 €    |
| 010201050                                      | M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA<br>M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB<br>APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM,<br>UTILITZANT PICO VIBRANT                                                                                                                                                                                                      | 34,8815 €    |
| 010400052                                      | M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL<br>M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A<br>L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN.<br>INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.                                                                                                                                                                                           | 31,7644 €    |
| 010701000                                      | M3. BASE TOT-U ART.ESTES/COMPACTAT 98% PM<br>M3. BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL<br>MATERIAL AL 98% DEL PM                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26,9943 €    |
| 011201010                                      | M2. REG D'IMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA ECI<br>M2. REG D'IMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ECI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,4125 €     |
| 011201020                                      | M2. REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIO BITUMINOSA ECR-1<br>M2. REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ECR-1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,3548 €     |
| 011201040                                      | M2. PAV. ASFALT CALENT 6 CM D-12 ESTES I COMPACTAT<br>M2. PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE<br>COMPOSICIO Densa D-12, AMB BETUM ASFALTIC DE<br>PENETRACIO, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG<br>MARSHALL, AMB UN GRUIX DE 6 CM.                                                                                                                                                      | 8,8028 €     |
| 011201030                                      | M2. PAV. ASFALT CALENT 9 CM S-20 ESTES I COMPACTAT<br>M2. PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE<br>COMPOSICIO SEMIDENSA S-20, AMB BETUM ASFALTIC DE<br>PENETRACIO, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG<br>MARSHALL, AMB UN GRUIX DE 9 CM.                                                                                                                                                  | 8,5223 €     |
| 011201005                                      | UT. DESPLAÇAMENT EQUIP MAQUINARIA PER PAVIMENT ASF<br>UT. DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE MAQUINARIA PER A L'ESTESA I                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.125,0000 € |



# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0120E00003 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

Pressupost: 2.020/E/3 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

| PARTIDA                                           | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Capítol: 01 OBRA CIVIL XARXA CLAVEGUERA</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                   | COMPACTACIO DE PAVIMENT ASFALTIC EN CALENT, INCLOU CAMIO GONDOLA, ESTENEDORA, CORRO VIBRATORI I MCORRO VIBRATORI PNEUMATIC                                                                                                                                     |            |
| 011000005                                         | M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM.                                                                                                                                                                                                                  | 14,3759 €  |
|                                                   | M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.                                                                                                                                                                    |            |
| 011000010                                         | M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES                                                                                                                                                                                                                    | 29,3015 €  |
|                                                   | M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.                             |            |
| 090220032                                         | UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 2 MTS SENSE TAPA                                                                                                                                                                                                                 | 540,9086 € |
|                                                   | UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA. |            |
| 030100335                                         | ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1                                                                                                                                                                                                                | 3,5108 €   |
|                                                   | ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.                           |            |
| V000000006                                        | ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO                                                                                                                                                                                                                      | 0,2516 €   |
|                                                   | ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.                                                                                                                          |            |
| 030401005                                         | UT. CON. ESCOMESA PRIVAT/PUBLIC TUB FORMIGO/PVC                                                                                                                                                                                                                | 27,2485 €  |
|                                                   | UT. CONNEXIO DE LA SORTIDA PRIVADA DE L'ESCOMESA AMB TUB DE FORMIGO A LA PART PUBLICA AMB TUB O ACCESSORI DE PVC.                                                                                                                                              |            |
| 030402020                                         | UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM                                                                                                                                                                                                                   | 69,4888 €  |
|                                                   | UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA                                                                                                                          |            |
| 011501903                                         | UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV.                                                                                                                                                                                                              | 34,0757 €  |
|                                                   | UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.                                                                                                             |            |
| V000000004                                        | PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR                                                                                                                                                                                                         | 825,0000 € |
|                                                   | PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.                                                                                                                                                          |            |
| V000000005                                        | PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR                                                                                                                                                                                                          | 825,0000 € |
|                                                   | PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL.LACIO DELS SERVEIS                                                                                                                                                                       |            |
| V000000003                                        | PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR                                                                                                                                                                                                                  | 825,0000 € |
|                                                   | PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR                                                                                                                                                                                                                  |            |
| <b>Capítol: 02 OBRA MECÀNICA XARXA CLAVEGUERA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 030100235                                         | ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1                                                                                                                                                                                                              | 42,2610 €  |
|                                                   | ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL                                                |            |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0120E00003 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

Pressupost: 2.020/E/3 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

| PARTIDA                                           | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Capítol: 02 OBRA MECÀNICA XARXA CLAVEGUERA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                   | LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 030100030                                         | ML. TUB PVC COMPACTE 160 MM NORMA UNE 1456-1<br>ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.                                                                                                                                                | 14,8035 €  |
| 030401010                                         | UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/160 MM<br>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"                                                                                                                                                                                                                  | 42,0621 €  |
| 011502011                                         | UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"<br>UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.                                                                                                                          | 111,6555 € |
| 000200002                                         | UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD # 40 CM "C"<br>UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"                                                                                                                                                                                                                                             | 29,3110 €  |
| <b>Capítol: 03 OBRA CIVIL XARXA AIGUA POTABLE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 010250015                                         | UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER<br>UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. | 347,0819 € |
| 010100010                                         | ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC<br>ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,1027 €   |
| 010100140                                         | M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO<br>M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.                                                                                                                                                                                                                  | 8,4239 €   |
| 010100160                                         | M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.<br>M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,5760 €  |
| 010200140                                         | M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO<br>M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.                                                                                                                                                                                                                                                            | 17,0885 €  |
| 010200300                                         | M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA<br>M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69,2385 €  |
| 010201000                                         | M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU<br>M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.                                                                                                                                                      | 40,3113 €  |
| 010201050                                         | M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA<br>M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT                                                                                                                                                                                          | 34,8815 €  |
| 010400052                                         | M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL<br>M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31,7644 €  |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0120E00003 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

Pressupost: 2.020/E/3 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

| PARTIDA                                              | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Capítol: 03 OBRA CIVIL XARXA AIGUA POTABLE</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 010700010                                            | L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.<br>M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM<br>M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.                                   | 97,5930 €  |
| 011200120                                            | M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM<br>M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX                                                                                                                                                  | 41,0355 €  |
| 011000005                                            | M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM.<br>M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.                                                                                                                                                                           | 14,3759 €  |
| 011000010                                            | M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES<br>M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.                                      | 29,3015 €  |
| 090220016                                            | UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS SENSE TAPA D<br>UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA. | 348,4705 € |
| V000000006                                           | ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO<br>ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.                                                                                                                                     | 0,2516 €   |
| 011900101                                            | UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.<br>UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.                                                                                                                                                                              | 32,9279 €  |
| V000000004                                           | PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR<br>PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.                                                                                                                                                        | 825,0000 € |
| V000000005                                           | PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR<br>PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL.LACIO DELS SERVEIS                                                                                                                                                                      | 825,0000 € |
| V000000003                                           | PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR<br>PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR                                                                                                                                                                                                                         | 825,0000 € |
| <b>Capítol: 04 OBRA MECÀNICA XARXA AIGUA POTABLE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 020100010                                            | ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM.<br>ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 150 MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AUTOMATICA.                                                                                                                                             | 45,4461 €  |
| 020300006                                            | ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM.<br>ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.                                                                                                            | 3,7418 €   |
| 011502110                                            | UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"<br>UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.                                                                   | 111,6555 € |

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0120E00003 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA  
Pressupost: 2.020/E/3 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

| PARTIDA                                              | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                     | PREU         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Capítol: 04 OBRA MECÀNICA XARXA AIGUA POTABLE</b> |                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 011900100                                            | UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.<br>UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.                                               | 27,2250 €    |
| 020500170                                            | UT. VALVULA COMP. A/B DN 150 PN 16 FD POU<br>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 150 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.     | 534,8891 €   |
| 021000160                                            | UT. VENTOSA DN50 TUB FC-FD 150 MM.<br>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE VENTOSA TRIFUNCIONAL 50 MM BELGICAST, PER TUB DE FC-FD DE 150 MM, AMB COLLARI-BRIDA LEYA I VALVULA EURO 20 DE 50 MM PER INSTAL·LAR DINS POU DE REGISTRE   | 910,3564 €   |
| 021100160                                            | UT. DESGUAS 11/2" TUB FC-FD 150 MM.<br>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 11/2" PER TUB DE FC-FD DE 150 MM, AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE TUB DE PEBD DE 11/2", SOTERRAT, AMB MANIOBRA I BOCA DE CLAU. | 211,5739 €   |
| 020150151                                            | UT. COLZE EE 45° 150 MM FD S/TUB FD 150<br>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 45° DE FD DN 150 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM I ANCORATGES                                                                         | 332,5540 €   |
| 021200043                                            | UT. CONNEXIO 150 FD/150 FD EXTREMS<br>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 150 MM AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIÓ.                                 | 174,0397 €   |
| 021200015                                            | UT. CONNEXIO 150 FD/110 PEAD INTERSECCIÓ.<br>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO DE CANONADES DE FD 150 MM. I PEAD 110 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.                                             | 613,2366 €   |
| 020800310                                            | UT. HIDRANT 100 MM. TUB FD 150 MM.<br>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'HIDRANT D'INCENDIS TIPUS T I T LLOBREGAT DE 100 MM SOBRE TUB DE FD DE 150 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, PLACA D'ANCLATGE I SENYALITZACIÓ.         | 967,3407 €   |
| 021300700                                            | UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 150 MM. S/C<br>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS.      | 194,9703 €   |
| <b>Capítol: 05 SEGURETAT I SALUT</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 040100104                                            | PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL<br>PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL                                                                                                                                                                 | 444,6638 €   |
| 040500520                                            | UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES<br>UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIÓ.                                 | 717,6000 €   |
| 040500255                                            | UT. REDACCIÓ ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN<br>UT. REDACCIÓ D'ESTUDI BASIC DE SEURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 150.253,03 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL·LEGI OFICIAL.                  | 1.921,3300 € |
| 040500425                                            | UT. REDACCIÓ PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 180.3<br>UT. REDACCIÓ DE PLA DE SEURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 180.303,63 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS                                                          | 436,4200 €   |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0120E00003 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

Pressupost: 2.020/E/3 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

| PARTIDA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|---------|------------|------|
|---------|------------|------|

**Capítol: 05 SEURETAT I SALUT**

PEL COL.LEGI OFICIAL.

**Capítol: 06 PINTURA VIARIA**

|           |                                                       |            |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------|
| 040201000 | UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA                    | 500,0000 € |
|           | UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORIZZONTAL I/O |            |
|           | VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES    |            |



### **3. QUADRE DE PREUS Nº 2**



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0120E00003 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA  
Pressupost: 2.020/E/3 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

| MATERIAL                                                                     | TIPUS                | QUANTITAT | PREU UNITARI | RENDIMENT | PREU              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|
| <b>Capítol: 01 OBRA CIVIL XARXA CLAVEGUERA</b>                               |                      |           |              |           |                   |
| <b>Article: 010250015 UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER</b> |                      |           |              |           | <b>347,0819 €</b> |
| CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG                                               | Maquinària Varis     | 0,200     | 41,2253€     | 100,00    | 8,2451 €          |
| COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR                               | Maquinària Varis     | 1,740     | 14,9540€     | 100,00    | 26,0200 €         |
| EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN                         | Hores Varis          | 1,000     | 55,5830€     | 100,00    | 55,5830 €         |
| FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300                            | Subministres no esto | 0,220     | 88,0605€     | 100,00    | 19,3733 €         |
| HMANOBRE - H. MANOBRE                                                        | Hores Varis          | 5,210     | 18,7230€     | 100,00    | 97,5466 €         |
| HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA                                               | Hores Varis          | 0,030     | 20,7347€     | 100,00    | 0,6220 €          |
| PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.                                   | Maquinària Varis     | 0,200     | 8,3116€      | 100,00    | 1,6623 €          |
| RAC00/07 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 0 A 7 M                       | Subministres no esto | 1,000     | 85,0988€     | 100,00    | 85,0988 €         |
| RETRO - H. RETROEXCAVADORA                                                   | Maquinària Varis     | 0,080     | 38,5358€     | 100,00    | 3,0829 €          |
| SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR                                            | Subministres Varis   | 0,600     | 11,6738€     | 100,00    | 7,0043 €          |
| SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M                         | Subministres Varis   | 600,000   | 0,0223€      | 100,00    | 13,3650 €         |
| TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS                              | Maquinària Varis     | 0,560     | 10,9737€     | 100,00    | 6,1452 €          |
| TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes                     |                      | 1,360     | 17,1569€     | 100,00    | 23,3334 €         |
| <b>Article: 010100010 ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC</b>                       |                      |           |              |           | <b>4,1027 €</b>   |
| HMANOBRE - H. MANOBRE                                                        | Hores Varis          | 0,140     | 18,7230€     | 100,00    | 2,6212 €          |
| TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS                              | Maquinària Varis     | 0,135     | 10,9737€     | 100,00    | 1,4814 €          |
| <b>Article: 010100140 M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO</b>             |                      |           |              |           | <b>8,4239 €</b>   |
| HP - H. HORES PEO FONTANER                                                   | Hores Varis          | 0,050     | 15,2264€     | 100,00    | 0,7613 €          |
| MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO                              | Maquinària Varis     | 0,150     | 51,0840€     | 100,00    | 7,6626 €          |
| <b>Article: 010100160 M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.</b>                  |                      |           |              |           | <b>12,5760 €</b>  |
| COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR                               | Maquinària Varis     | 0,240     | 14,9540€     | 100,00    | 3,5890 €          |
| HMANOBRE - H. MANOBRE                                                        | Hores Varis          | 0,480     | 18,7230€     | 100,00    | 8,9870 €          |
| <b>Article: 010200140 M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO</b>  |                      |           |              |           | <b>17,0885 €</b>  |
| HMANOBRE - H. MANOBRE                                                        | Hores Varis          | 0,110     | 18,7230€     | 100,00    | 2,0595 €          |
| RETRO - H. RETROEXCAVADORA                                                   | Maquinària Varis     | 0,390     | 38,5358€     | 100,00    | 15,0289 €         |
| <b>Article: 010200300 M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA</b>       |                      |           |              |           | <b>69,2385 €</b>  |
| COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR                               | Maquinària Varis     | 1,500     | 14,9540€     | 100,00    | 22,4310 €         |
| HMANOBRE - H. MANOBRE                                                        | Hores Varis          | 2,500     | 18,7230€     | 100,00    | 46,8074 €         |
| <b>Article: 010201000 M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU</b>                  |                      |           |              |           | <b>40,3113 €</b>  |
| HP - H. HORES PEO FONTANER                                                   | Hores Varis          | 0,200     | 15,2264€     | 100,00    | 3,0453 €          |
| RETRO - H. RETROEXCAVADORA                                                   | Maquinària Varis     | 0,100     | 38,5358€     | 100,00    | 3,8536 €          |
| SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M                         | Subministres Varis   | 1.500,000 | 0,0223€      | 100,00    | 33,4125 €         |
| <b>Article: 010201050 M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA</b> |                      |           |              |           | <b>34,8815 €</b>  |
| HMANOBRE - H. MANOBRE                                                        | Hores Varis          | 0,500     | 18,7230€     | 100,00    | 9,3615 €          |
| PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.                                   | Maquinària Varis     | 0,500     | 8,3116€      | 100,00    | 4,1558 €          |
| RETRO - H. RETROEXCAVADORA                                                   | Maquinària Varis     | 0,100     | 38,5358€     | 100,00    | 3,8536 €          |
| SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR                                            | Subministres Varis   | 1,500     | 11,6738€     | 100,00    | 17,5106 €         |
| <b>Article: 010400052 M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL</b> |                      |           |              |           | <b>31,7644 €</b>  |
| CAMIO16 - H. CAMIO DE 16000 KG                                               | Maquinària Varis     | 0,300     | 35,8463€     | 100,00    | 10,7539 €         |
| RETRO - H. RETROEXCAVADORA                                                   | Maquinària Varis     | 0,100     | 38,5358€     | 100,00    | 3,8536 €          |
| TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes                     |                      | 1,000     | 17,1569€     | 100,00    | 17,1569 €         |
| <b>Article: 010701000 M3. BASE TOT-U ART.ESTES/COMPACTAT 98% PM</b>          |                      |           |              |           | <b>26,9943 €</b>  |
| CISTERNA - H. CAMIO CISTERNA PER AIGUA POTABLE                               | Maquinària Varis     | 0,010     | 58,2533€     | 100,00    | 0,5825 €          |
| H2O - LT. AIGUA                                                              | Subministres no esto | 50,000    | 0,0156€      | 100,00    | 0,7796 €          |



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0120E00003 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

Pressupost: 2.020/E/3 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

| MATERIAL                                                                     | TIPUS                | QUANTITAT | PREU UNITARI | RENDIMENT | PREU                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------|
| HMANOBRE - H. MANOBRE                                                        | Hores Varis          | 0,050     | 18,7230€     | 100,00    | 0,9361 €            |
| RETRO - H. RETROEXCAVADORA                                                   | Maquinària Varis     | 0,020     | 38,5358€     | 100,00    | 0,7707 €            |
| RULO - H. CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A 14 T                         | Maquinària Varis     | 0,030     | 41,2583€     | 100,00    | 1,2377 €            |
| TOT-UART - TN. TOT-U ARTIFICIAL                                              | Subministres Varis   | 1,100     | 20,6250€     | 100,00    | 22,6875 €           |
| <b>Article: 011201010 M2. REG D'IMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA ECI</b>    |                      |           |              |           | <b>0,4125 €</b>     |
| REGECI - M2. REG D'IMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOS                          | Altres Varis         | 1,000     | 0,4125€      | 100,00    | 0,4125 €            |
| <b>Article: 011201020 M2. REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIO BITUMINOSA ECR-1</b>  |                      |           |              |           | <b>0,3548 €</b>     |
| REGECR1 - M2. REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIO BITUMIN                           | Altres Varis         | 1,000     | 0,3548€      | 100,00    | 0,3548 €            |
| <b>Article: 011201040 M2. PAV. ASFALT CALENT 6 CM D-12 ESTES I COMPACTAT</b> |                      |           |              |           | <b>8,8028 €</b>     |
| ASCAD126 - M2. PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA EN CALEN                           | Altres Varis         | 1,000     | 8,8028€      | 100,00    | 8,8028 €            |
| <b>Article: 011201030 M2. PAV. ASFALT CALENT 9 CM S-20 ESTES I COMPACTAT</b> |                      |           |              |           | <b>8,5223 €</b>     |
| ASCAS206 - M2. PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA EN CALEN                           | Altres Varis         | 1,000     | 8,5223€      | 100,00    | 8,5223 €            |
| <b>Article: 011201005 UT. DESPLAÇAMENT EQUIP MAQUINARIA PER PAVIMENT ASF</b> |                      |           |              |           | <b>4.125,0000 €</b> |
| DESMAQPAV - UT. DESPLAÇAMENT EQUIP DE MAQUINARIA                             | Maquinària Varis     | 1,000     | 4.125,0000€  | 100,00    | 4.125,0000 €        |
| <b>Article: 011000005 M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM.</b>      |                      |           |              |           | <b>14,3759 €</b>    |
| FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300                            | Subministres no esto | 0,105     | 88,0605€     | 100,00    | 9,2464 €            |
| HMANOBRE - H. MANOBRE                                                        | Hores Varis          | 0,130     | 18,7230€     | 100,00    | 2,4340 €            |
| HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA                                               | Hores Varis          | 0,130     | 20,7347€     | 100,00    | 2,6955 €            |
| <b>Article: 011000010 M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES</b>        |                      |           |              |           | <b>29,3015 €</b>    |
| CPORTSAC - KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-                         | Subministres Varis   | 3,000     | 0,1552€      | 100,00    | 0,4655 €            |
| H2O - LT. AIGUA                                                              | Subministres no esto | 1,000     | 0,0156€      | 100,00    | 0,0156 €            |
| HMANOBRE - H. MANOBRE                                                        | Hores Varis          | 0,480     | 18,7230€     | 100,00    | 8,9870 €            |
| HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA                                               | Hores Varis          | 0,610     | 20,7347€     | 100,00    | 12,6482 €           |
| MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR                            | Subministres no esto | 0,036     | 83,3663€     | 100,00    | 3,0012 €            |
| PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C                        | Subministres Varis   | 1,020     | 4,1019€      | 100,00    | 4,1839 €            |
| <b>Article: 090220032 UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 2 MTS SENSE TAPA</b>     |                      |           |              |           | <b>540,9086 €</b>   |
| FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300                            | Subministres no esto | 0,500     | 88,0605€     | 100,00    | 44,0303 €           |
| GERO10 - UT. GERO DE 10                                                      | Subministres Varis   | 200,000   | 0,2869€      | 100,00    | 57,3870 €           |
| H2O - LT. AIGUA                                                              | Subministres no esto | 10,000    | 0,0156€      | 100,00    | 0,1559 €            |
| HMANOBRE - H. MANOBRE                                                        | Hores Varis          | 9,400     | 18,7230€     | 100,00    | 175,9958 €          |
| HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA                                               | Hores Varis          | 9,400     | 20,7347€     | 100,00    | 194,9064 €          |
| MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR                            | Subministres no esto | 0,330     | 83,3663€     | 100,00    | 27,5109 €           |
| PATESUGA - UT. PATE SUGAR POLIPROPILE                                        | Subministres Varis   | 5,000     | 4,8098€      | 100,00    | 24,0488 €           |
| PORTLAND - UT. SAC DE CIMENT PORTLAND                                        | Subministres Varis   | 2,000     | 3,9818€      | 100,00    | 7,9636 €            |
| SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M                         | Subministres Varis   | 400,000   | 0,0223€      | 100,00    | 8,9100 €            |
| <b>Article: 030100335 ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1</b>    |                      |           |              |           | <b>3,5108 €</b>     |
| HO - H. HORES OFICIAL FONTANER                                               | Hores Varis          | 0,070     | 17,8799€     | 100,00    | 1,2427 €            |
| HP - H. HORES PEO FONTANER                                                   | Hores Varis          | 0,070     | 15,2264€     | 100,00    | 1,0582 €            |
| PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA                                     | Maquinària Varis     | 0,030     | 40,3301€     | 100,00    | 1,2099 €            |
| <b>Article: V000000006 ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO</b>         |                      |           |              |           | <b>0,2516 €</b>     |
| HO - H. HORES OFICIAL FONTANER                                               | Hores Varis          | 0,008     | 17,8799€     | 100,00    | 0,1359 €            |
| HP - H. HORES PEO FONTANER                                                   | Hores Varis          | 0,008     | 15,2264€     | 100,00    | 0,1157 €            |
| <b>Article: 030401005 UT. CON. ESCOMESA PRIVAT/PUBLIC TUB FORMIGO/PVC</b>    |                      |           |              |           | <b>27,2485 €</b>    |
| HMANOBRE - H. MANOBRE                                                        | Hores Varis          | 0,600     | 18,7230€     | 100,00    | 11,2338 €           |
| HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA                                               | Hores Varis          | 0,600     | 20,7347€     | 100,00    | 12,4408 €           |
| RACALAF2 - UT. RASILLA DE CALAF NUM. 2                                       | Subministres Varis   | 6,000     | 0,1434€      | 100,00    | 0,8603 €            |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0120E00003 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA  
Pressupost: 2.020/E/3 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

| MATERIAL                                                                         | TIPUS                | QUANTITAT | PREU UNITARI | RENDIMENT | PREU              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|
| RAPID - UT. SAC DE CIMENT RAPID                                                  | Subministres Varis   | 1,000     | 2,7136€      | 100,00    | 2,7136 €          |
| <b>Article: 030402020 UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM</b>           |                      |           |              |           | <b>69,4888 €</b>  |
| HO - H. HORES OFICIAL FONTANER                                                   | Hores Varis          | 1,000     | 17,8799€     | 100,00    | 17,8799 €         |
| HP - H. HORES PEO FONTANER                                                       | Hores Varis          | 1,000     | 15,2264€     | 100,00    | 15,2264 €         |
| PVCS160 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 160 MM UNE 1456-                             | Subministres Varis   | 1,000     | 12,1935€     | 100,00    | 12,1935 €         |
| T87MF160 - UT. TE 87° MF 160 COLOR TEULA SANEJAMENT                              | Subministres Varis   | 1,000     | 18,7605€     | 100,00    | 18,7605 €         |
| TC160 - UT. TAP CEG 160 COLOR TEULA SANEJAMENT                                   | Subministres Varis   | 1,000     | 5,4285€      | 100,00    | 5,4285 €          |
| <b>Article: 011501903 UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV.</b>      |                      |           |              |           | <b>34,0757 €</b>  |
| GERO10 - UT. GERO DE 10                                                          | Subministres Varis   | 4,000     | 0,2869€      | 100,00    | 1,1477 €          |
| HMANOBRE - H. MANOBRE                                                            | Hores Varis          | 0,750     | 18,7230€     | 100,00    | 14,0422 €         |
| HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA                                                   | Hores Varis          | 0,750     | 20,7347€     | 100,00    | 15,5510 €         |
| MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR                                | Subministres no esto | 0,040     | 83,3663€     | 100,00    | 3,3347 €          |
| <b>Article: V000000004 PA. PARTIDA ALÇADA ARREJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR</b> |                      |           |              |           | <b>825,0000 €</b> |
| PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €                              | Altres Varis         | 1.000,000 | 0,8250€      | 100,00    | 825,0000 €        |
| <b>Article: V000000005 PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR</b> |                      |           |              |           | <b>825,0000 €</b> |
| PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €                              | Altres Varis         | 1.000,000 | 0,8250€      | 100,00    | 825,0000 €        |
| <b>Article: V000000003 PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR</b>         |                      |           |              |           | <b>825,0000 €</b> |
| PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €                              | Altres Varis         | 1.000,000 | 0,8250€      | 100,00    | 825,0000 €        |

### Capítol: 02 OBRA MECÀNICA XARXA CLAVEGUERA

|                                                                             |                    |       |           |        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|--------|-------------------|
| <b>Article: 030100235 ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1</b> |                    |       |           |        | <b>42,2610 €</b>  |
| LUBRICAN - KG. LUBRICANT PER TUB DE PVC                                     | Subministres Varis | 0,040 | 7,8788€   | 100,00 | 0,3152 €          |
| MALLASAN - ML. MALLA MARRON PER SENYALITZACIO DE C                          | Subministres Varis | 1,010 | 0,4538€   | 100,00 | 0,4583 €          |
| PVCS315 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 315 MM UNE 1456-                        | Subministres Varis | 1,010 | 41,0768€  | 100,00 | 41,4875 €         |
| <b>Article: 030100030 ML. TUB PVC COMPACTE 160 MM NORMA UNE 1456-1</b>      |                    |       |           |        | <b>14,8035 €</b>  |
| HO - H. HORES OFICIAL FONTANER                                              | Hores Varis        | 0,056 | 17,8799€  | 100,00 | 0,9941 €          |
| HP - H. HORES PEO FONTANER                                                  | Hores Varis        | 0,056 | 15,2264€  | 100,00 | 0,8466 €          |
| LUBRICAN - KG. LUBRICANT PER TUB DE PVC                                     | Subministres Varis | 0,024 | 7,8788€   | 100,00 | 0,1891 €          |
| MALLASAN - ML. MALLA MARRON PER SENYALITZACIO DE C                          | Subministres Varis | 1,010 | 0,4538€   | 100,00 | 0,4583 €          |
| PVCS160 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 160 MM UNE 1456-                        | Subministres Varis | 1,010 | 12,1935€  | 100,00 | 12,3154 €         |
| <b>Article: 030401010 UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/160 MM</b>     |                    |       |           |        | <b>42,0621 €</b>  |
| HO - H. HORES OFICIAL FONTANER                                              | Hores Varis        | 0,500 | 17,8799€  | 100,00 | 8,9399 €          |
| HP - H. HORES PEO FONTANER                                                  | Hores Varis        | 0,500 | 15,2264€  | 100,00 | 7,6132 €          |
| IC315160 - UT. INJERT CLIC 315/160 COLOR TEULA SANEJAM                      | Subministres Varis | 1,000 | 25,5090€  | 100,00 | 25,5090 €         |
| <b>Article: 011502011 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"</b> |                    |       |           |        | <b>111,6555 €</b> |
| TFD60C - UT. TAPA FD DE 60 CM "CLAVEGUERAM"                                 | Subministres Varis | 1,000 | 111,6555€ | 100,00 | 111,6555 €        |
| <b>Article: 000200002 UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD # 40 CM "C"</b>            |                    |       |           |        | <b>29,3110 €</b>  |
| HP - H. HORES PEO FONTANER                                                  | Hores Varis        | 0,150 | 15,2264€  | 100,00 | 2,2840 €          |
| TFD40C - UT. TAPA FD DE 40x40 CM "CLAVEGUERAM"                              | Subministres Varis | 1,000 | 27,0270€  | 100,00 | 27,0270 €         |

### Capítol: 03 OBRA CIVIL XARXA AIGUA POTABLE

|                                                                              |                  |       |          |        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|--------|-------------------|
| <b>Article: 010250015 UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER</b> |                  |       |          |        | <b>347,0819 €</b> |
| CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG                                               | Maquinària Varis | 0,200 | 41,2253€ | 100,00 | 8,2451 €          |
| COMPMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR                             | Maquinària Varis | 1,740 | 14,9540€ | 100,00 | 26,0200 €         |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0120E00003 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA  
Pressupost: 2.020/E/3 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

| MATERIAL                                                                     | TIPUS                | QUANTITAT | PREU UNITARI | RENDIMENT | PREU             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|
| EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN                         | Hores Varis          | 1,000     | 55,5830€     | 100,00    | 55,5830 €        |
| FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300                            | Subministres no esto | 0,220     | 88,0605€     | 100,00    | 19,3733 €        |
| HMANOBRE - H. MANOBRE                                                        | Hores Varis          | 5,210     | 18,7230€     | 100,00    | 97,5466 €        |
| HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA                                               | Hores Varis          | 0,030     | 20,7347€     | 100,00    | 0,6220 €         |
| PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.                                   | Maquinària Varis     | 0,200     | 8,3116€      | 100,00    | 1,6623 €         |
| RAC00/07 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 0 A 7 M                       | Subministres no esto | 1,000     | 85,0988€     | 100,00    | 85,0988 €        |
| RETRO - H. RETROEXCAVADORA                                                   | Maquinària Varis     | 0,080     | 38,5358€     | 100,00    | 3,0829 €         |
| SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR                                            | Subministres Varis   | 0,600     | 11,6738€     | 100,00    | 7,0043 €         |
| SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M                         | Subministres Varis   | 600,000   | 0,0223€      | 100,00    | 13,3650 €        |
| TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS                              | Maquinària Varis     | 0,560     | 10,9737€     | 100,00    | 6,1452 €         |
| TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes                     |                      | 1,360     | 17,1569€     | 100,00    | 23,3334 €        |
| <b>Article: 010100010 ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC</b>                       |                      |           |              |           | <b>4,1027 €</b>  |
| HMANOBRE - H. MANOBRE                                                        | Hores Varis          | 0,140     | 18,7230€     | 100,00    | 2,6212 €         |
| TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS                              | Maquinària Varis     | 0,135     | 10,9737€     | 100,00    | 1,4814 €         |
| <b>Article: 010100140 M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO</b>             |                      |           |              |           | <b>8,4239 €</b>  |
| HP - H. HORES PEO FONTANER                                                   | Hores Varis          | 0,050     | 15,2264€     | 100,00    | 0,7613 €         |
| MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO                              | Maquinària Varis     | 0,150     | 51,0840€     | 100,00    | 7,6626 €         |
| <b>Article: 010100160 M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.</b>                  |                      |           |              |           | <b>12,5760 €</b> |
| COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR                               | Maquinària Varis     | 0,240     | 14,9540€     | 100,00    | 3,5890 €         |
| HMANOBRE - H. MANOBRE                                                        | Hores Varis          | 0,480     | 18,7230€     | 100,00    | 8,9870 €         |
| <b>Article: 010200140 M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO</b>  |                      |           |              |           | <b>17,0885 €</b> |
| HMANOBRE - H. MANOBRE                                                        | Hores Varis          | 0,110     | 18,7230€     | 100,00    | 2,0595 €         |
| RETRO - H. RETROEXCAVADORA                                                   | Maquinària Varis     | 0,390     | 38,5358€     | 100,00    | 15,0289 €        |
| <b>Article: 010200300 M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA</b>       |                      |           |              |           | <b>69,2385 €</b> |
| COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR                               | Maquinària Varis     | 1,500     | 14,9540€     | 100,00    | 22,4310 €        |
| HMANOBRE - H. MANOBRE                                                        | Hores Varis          | 2,500     | 18,7230€     | 100,00    | 46,8074 €        |
| <b>Article: 010201000 M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU</b>                  |                      |           |              |           | <b>40,3113 €</b> |
| HP - H. HORES PEO FONTANER                                                   | Hores Varis          | 0,200     | 15,2264€     | 100,00    | 3,0453 €         |
| RETRO - H. RETROEXCAVADORA                                                   | Maquinària Varis     | 0,100     | 38,5358€     | 100,00    | 3,8536 €         |
| SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M                         | Subministres Varis   | 1.500,000 | 0,0223€      | 100,00    | 33,4125 €        |
| <b>Article: 010201050 M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA</b> |                      |           |              |           | <b>34,8815 €</b> |
| HMANOBRE - H. MANOBRE                                                        | Hores Varis          | 0,500     | 18,7230€     | 100,00    | 9,3615 €         |
| PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.                                   | Maquinària Varis     | 0,500     | 8,3116€      | 100,00    | 4,1558 €         |
| RETRO - H. RETROEXCAVADORA                                                   | Maquinària Varis     | 0,100     | 38,5358€     | 100,00    | 3,8536 €         |
| SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR                                            | Subministres Varis   | 1,500     | 11,6738€     | 100,00    | 17,5106 €        |
| <b>Article: 010400052 M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL</b> |                      |           |              |           | <b>31,7644 €</b> |
| CAMIO16 - H. CAMIO DE 16000 KG                                               | Maquinària Varis     | 0,300     | 35,8463€     | 100,00    | 10,7539 €        |
| RETRO - H. RETROEXCAVADORA                                                   | Maquinària Varis     | 0,100     | 38,5358€     | 100,00    | 3,8536 €         |
| TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes                     |                      | 1,000     | 17,1569€     | 100,00    | 17,1569 €        |
| <b>Article: 010700010 M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM</b>  |                      |           |              |           | <b>97,5930 €</b> |
| FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300                            | Subministres no esto | 1,050     | 88,0605€     | 100,00    | 92,4635 €        |
| HMANOBRE - H. MANOBRE                                                        | Hores Varis          | 0,130     | 18,7230€     | 100,00    | 2,4340 €         |
| HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA                                               | Hores Varis          | 0,130     | 20,7347€     | 100,00    | 2,6955 €         |
| <b>Article: 011200120 M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM</b> |                      |           |              |           | <b>41,0355 €</b> |
| RAC30/40 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 30 A 40                       | Subministres no esto | 1,000     | 41,0355€     | 100,00    | 41,0355 €        |
| <b>Article: 011000005 M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM.</b>      |                      |           |              |           | <b>14,3759 €</b> |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0120E00003 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA  
Pressupost: 2.020/E/3 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

| MATERIAL                                          | TIPUS                | QUANTITAT | PREU UNITARI | RENDIMENT | PREU     |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300 | Subministres no esto | 0,105     | 88,0605€     | 100,00    | 9,2464 € |
| HMANOBRE - H. MANOBRE                             | Hores Varis          | 0,130     | 18,7230€     | 100,00    | 2,4340 € |
| HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA                    | Hores Varis          | 0,130     | 20,7347€     | 100,00    | 2,6955 € |

### Article: 011000010 M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES

29,3015 €

|                                                                        |                      |         |          |          |           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|----------|-----------|
| CPORTSAC - KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-Subministres Varis | 3,000                | 0,1552€ | 100,00   | 0,4655 € |           |
| H2O - LT. AIGUA                                                        | Subministres no esto | 1,000   | 0,0156€  | 100,00   | 0,0156 €  |
| HMANOBRE - H. MANOBRE                                                  | Hores Varis          | 0,480   | 18,7230€ | 100,00   | 8,9870 €  |
| HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA                                         | Hores Varis          | 0,610   | 20,7347€ | 100,00   | 12,6482 € |
| MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR                      | Subministres no esto | 0,036   | 83,3663€ | 100,00   | 3,0012 €  |
| PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C                  | Subministres Varis   | 1,020   | 4,1019€  | 100,00   | 4,1839 €  |

### Article: 090220016 UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS SENSE TAPA D

348,4705 €

|                                                      |                      |         |          |        |            |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|--------|------------|
| FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300    | Subministres no esto | 0,500   | 88,0605€ | 100,00 | 44,0303 €  |
| GERO10 - UT. GERO DE 10                              | Subministres Varis   | 120,000 | 0,2869€  | 100,00 | 34,4322 €  |
| H2O - LT. AIGUA                                      | Subministres no esto | 6,000   | 0,0156€  | 100,00 | 0,0936 €   |
| HMANOBRE - H. MANOBRE                                | Hores Varis          | 5,800   | 18,7230€ | 100,00 | 108,5932 € |
| HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA                       | Hores Varis          | 5,800   | 20,7347€ | 100,00 | 120,2614 € |
| MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR    | Subministres no esto | 0,198   | 83,3663€ | 100,00 | 16,5065 €  |
| PATESUGA - UT. PATE SUGAR POLIPROPILE                | Subministres Varis   | 3,000   | 4,8098€  | 100,00 | 14,4293 €  |
| PORTLAND - UT. SAC DE CIMENT PORTLAND                | Subministres Varis   | 1,200   | 3,9818€  | 100,00 | 4,7781 €   |
| SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M | Subministres Varis   | 240,000 | 0,0223€  | 100,00 | 5,3460 €   |

### Article: V000000006 ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO

0,2516 €

|                                |             |       |          |        |          |
|--------------------------------|-------------|-------|----------|--------|----------|
| HO - H. HORES OFICIAL FONTANER | Hores Varis | 0,008 | 17,8799€ | 100,00 | 0,1359 € |
| HP - H. HORES PEO FONTANER     | Hores Varis | 0,008 | 15,2264€ | 100,00 | 0,1157 € |

### Article: 011900101 UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.

32,9279 €

|                                                   |                      |       |          |        |           |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------|----------|--------|-----------|
| HMANOBRE - H. MANOBRE                             | Hores Varis          | 0,750 | 18,7230€ | 100,00 | 14,0422 € |
| HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA                    | Hores Varis          | 0,750 | 20,7347€ | 100,00 | 15,5510 € |
| MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR | Subministres no esto | 0,040 | 83,3663€ | 100,00 | 3,3347 €  |

### Article: V000000004 PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR

825,0000 €

|                                                     |              |           |         |        |            |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|--------|------------|
| PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 € | Altres Varis | 1.000,000 | 0,8250€ | 100,00 | 825,0000 € |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|--------|------------|

### Article: V000000005 PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR

825,0000 €

|                                                     |              |           |         |        |            |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|--------|------------|
| PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 € | Altres Varis | 1.000,000 | 0,8250€ | 100,00 | 825,0000 € |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|--------|------------|

### Article: V000000003 PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

825,0000 €

|                                                     |              |           |         |        |            |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|--------|------------|
| PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 € | Altres Varis | 1.000,000 | 0,8250€ | 100,00 | 825,0000 € |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|--------|------------|

## Capítol: 04 OBRA MECÀNICA XARXA AIGUA POTABLE

### Article: 020100010 ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM.

45,4461 €

|                                                     |                    |       |          |        |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------|----------|--------|-----------|
| HO - H. HORES OFICIAL FONTANER                      | Hores Varis        | 0,120 | 17,8799€ | 100,00 | 2,1456 €  |
| HP - H. HORES PEO FONTANER                          | Hores Varis        | 0,120 | 15,2264€ | 100,00 | 1,8272 €  |
| MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA | Subministres Varis | 1,050 | 0,4538€  | 100,00 | 0,4764 €  |
| PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA            | Maquinària Varis   | 0,120 | 40,3301€ | 100,00 | 4,8396 €  |
| TFD150 - ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 150              | Subministres Varis | 1,050 | 34,4355€ | 100,00 | 36,1573 € |

### Article: 020300006 ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM.

3,7418 €

|                                                     |                    |       |          |        |          |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------|----------|--------|----------|
| HO - H. HORES OFICIAL FONTANER                      | Hores Varis        | 0,010 | 17,8799€ | 100,00 | 0,1788 € |
| HP - H. HORES PEO FONTANER                          | Hores Varis        | 0,010 | 15,2264€ | 100,00 | 0,1523 € |
| MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA | Subministres Varis | 1,100 | 0,4538€  | 100,00 | 0,4991 € |
| TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE | Subministres Varis | 1,020 | 2,8545€  | 100,00 | 2,9116 € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0120E00003 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA  
Pressupost: 2.020/E/3 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

| MATERIAL                                                                     | TIPUS                | QUANTITAT | PREU UNITARI | RENDIMENT | PREU              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|
| <b>Article: 011502110 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"</b> |                      |           |              |           | <b>111,6555 €</b> |
| TFD60A - UT. TAPA FD DE 60 CM "AIGUA"                                        | Subministres Varis   | 1,000     | 111,6555€    | 100,00    | 111,6555 €        |
| <b>Article: 011900100 UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.</b>   |                      |           |              |           | <b>27,2250 €</b>  |
| CLAPETA - UT. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" PER VORER                           | Subministres Varis   | 1,000     | 27,2250€     | 100,00    | 27,2250 €         |
| <b>Article: 020500170 UT. VALVULA COMP. A/B DN 150 PN 16 FD POU</b>          |                      |           |              |           | <b>534,8891 €</b> |
| FDFBE150 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 150                                 | Subministres Varis   | 2,000     | 71,8245€     | 100,00    | 143,6490 €        |
| HO - H. HORES OFICIAL FONTANER                                               | Hores Varis          | 2,000     | 17,8799€     | 100,00    | 35,7598 €         |
| HP - H. HORES PEO FONTANER                                                   | Hores Varis          | 2,000     | 15,2264€     | 100,00    | 30,4527 €         |
| INOXFM20 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 20                                    | Subministres Varis   | 16,000    | 2,4424€      | 100,00    | 39,0790 €         |
| JP150 - UT. JUNTA PLANA 150 MM.                                              | Subministres Varis   | 2,000     | 2,4750€      | 100,00    | 4,9500 €          |
| VC150AP - UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 150 A-P                         | Subministres Varis   | 1,000     | 249,1418€    | 100,00    | 249,1418 €        |
| VIS2080 - UT. CARGOL ZINCAT 20x80                                            | Subministres Varis   | 16,000    | 1,0165€      | 100,00    | 16,2644 €         |
| VOLAN150 - UT. VOLANT PER EURO20 DE 100 A 150                                | Subministres Varis   | 1,000     | 15,5925€     | 100,00    | 15,5925 €         |
| <b>Article: 021000160 UT. VENTOSA DN50 TUB FC-FD 150 MM.</b>                 |                      |           |              |           | <b>910,3564 €</b> |
| CLBD1454 - UT. COLLARI LEYA BANDA 155/180 MM.1400/1402                       | Subministres Varis   | 2,000     | 18,0510€     | 100,00    | 36,1020 €         |
| CLCB50 - UT. COLLARI LEYA SORTIDA BRIDA 50 MM                                | Subministres Varis   | 1,000     | 48,7163€     | 100,00    | 48,7163 €         |
| HO - H. HORES OFICIAL FONTANER                                               | Hores Varis          | 2,000     | 17,8799€     | 100,00    | 35,7598 €         |
| HP - H. HORES PEO FONTANER                                                   | Hores Varis          | 2,000     | 15,2264€     | 100,00    | 30,4527 €         |
| INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16                                    | Subministres Varis   | 8,000     | 1,1664€      | 100,00    | 9,3309 €          |
| JP50 - UT. JUNTA PLANA 50 MM.                                                | Subministres Varis   | 2,000     | 0,8250€      | 100,00    | 1,6500 €          |
| VC50AP - UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 50 A-P                           | Subministres Varis   | 1,000     | 94,3140€     | 100,00    | 94,3140 €         |
| VENBG50 - UT. VENTOSA BELGICAT TRIFUNCIONAL DE 50                            | Subministres Varis   | 1,000     | 638,5253€    | 100,00    | 638,5253 €        |
| VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60                                            | Subministres Varis   | 8,000     | 0,4903€      | 100,00    | 3,9224 €          |
| VOLAN50 - UT. VOLANT PER EURO20 DE 40 A 50                                   | Subministres Varis   | 1,000     | 11,5830€     | 100,00    | 11,5830 €         |
| <b>Article: 021100160 UT. DESGUAS 11/2" TUB FC-FD 150 MM.</b>                |                      |           |              |           | <b>211,5739 €</b> |
| 86150 - UT. RACORD LLAUTO MASCLÉ-TUB DE 50 MM                                | Subministres Varis   | 2,000     | 16,0875€     | 100,00    | 32,1750 €         |
| CLBD1454 - UT. COLLARI LEYA BANDA 155/180 MM.1400/1402                       | Subministres Varis   | 1,000     | 18,0510€     | 100,00    | 18,0510 €         |
| CLCM112 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL MITJA 11/2"                                | Subministres Varis   | 1,000     | 14,6273€     | 100,00    | 14,6273 €         |
| HO - H. HORES OFICIAL FONTANER                                               | Hores Varis          | 1,500     | 17,8799€     | 100,00    | 26,8198 €         |
| HP - H. HORES PEO FONTANER                                                   | Hores Varis          | 1,500     | 15,2264€     | 100,00    | 22,8395 €         |
| TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M                        | Subministres Varis   | 2,000     | 0,9323€      | 100,00    | 1,8645 €          |
| TPBD50 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 50 MM. ROTLLE                          | Subministres Varis   | 1,000     | 6,9218€      | 100,00    | 6,9218 €          |
| VCFD112 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 11/2"                        | Subministres Varis   | 1,000     | 88,2750€     | 100,00    | 88,2750 €         |
| <b>Article: 020150151 UT. COLZE EE 45° 150 MM FD S/TUB FD 150</b>            |                      |           |              |           | <b>332,5540 €</b> |
| ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER                          | Subministres Varis   | 15,000    | 5,5770€      | 100,00    | 83,6550 €         |
| CE45/150 - UT. COLZE FD EE 45° 150 MM                                        | Subministres Varis   | 1,000     | 116,8200€    | 100,00    | 116,8200 €        |
| FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300                            | Subministres no esto | 0,490     | 88,0605€     | 100,00    | 43,1496 €         |
| HO - H. HORES OFICIAL FONTANER                                               | Hores Varis          | 1,500     | 17,8799€     | 100,00    | 26,8198 €         |
| HP - H. HORES PEO FONTANER                                                   | Hores Varis          | 1,500     | 15,2264€     | 100,00    | 22,8395 €         |
| PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM                             | Subministres Varis   | 1,000     | 39,2700€     | 100,00    | 39,2700 €         |
| <b>Article: 021200043 UT. CONNEXIO 150 FD/150 FD EXTREMS</b>                 |                      |           |              |           | <b>174,0397 €</b> |
| EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PAleta+PEO+VEHICLE+EINHores                    | Varis                | 0,500     | 55,5830€     | 100,00    | 27,7915 €         |
| FDFMA150 - UT. MANGUITO ENDOLL FD FUNDITUBO 150                              | Subministres Varis   | 1,000     | 106,9778€    | 100,00    | 106,9778 €        |
| FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300                            | Subministres no esto | 0,070     | 88,0605€     | 100,00    | 6,1642 €          |
| HO - H. HORES OFICIAL FONTANER                                               | Hores Varis          | 1,000     | 17,8799€     | 100,00    | 17,8799 €         |
| HP - H. HORES PEO FONTANER                                                   | Hores Varis          | 1,000     | 15,2264€     | 100,00    | 15,2264 €         |
| <b>Article: 021200015 UT. CONNEXIO 150 FD/110 PEAD INTERSECCIO.</b>          |                      |           |              |           | <b>613,2366 €</b> |
| ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER                          | Subministres Varis   | 15,000    | 5,5770€      | 100,00    | 83,6550 €         |
| FDFBE150 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 150                                 | Subministres Varis   | 2,000     | 71,8245€     | 100,00    | 143,6490 €        |
| FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300                            | Subministres no esto | 0,650     | 88,0605€     | 100,00    | 57,2393 €         |



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0120E00003 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

Pressupost: 2.020/E/3 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

| MATERIAL                                             | TIPUS              | QUANTITAT | PREU UNITARI | RENDIMENT | PREU       |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| GENERADO - H. GENERADOR D'ELECTRICITAT 6 KVA         | Maquinària Varis   | 0,050     | 12,8535€     | 100,00    | 0,6427 €   |
| HO - H. HORES OFICIAL FONTANER                       | Hores Varis        | 1,500     | 17,8799€     | 100,00    | 26,8198 €  |
| HP - H. HORES PEO FONTANER                           | Hores Varis        | 1,500     | 15,2264€     | 100,00    | 22,8395 €  |
| INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16            | Subministres Varis | 8,000     | 1,1664€      | 100,00    | 9,3309 €   |
| INOXFM20 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 20            | Subministres Varis | 16,000    | 2,4424€      | 100,00    | 39,0790 €  |
| ISOPROPA - LT. NETEJADOR PER TUB DE POLIETILE. ISOPR | Subministres Varis | 0,100     | 3,3413€      | 100,00    | 0,3341 €   |
| JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.                      | Subministres Varis | 1,000     | 2,4750€      | 100,00    | 2,4750 €   |
| JP150 - UT. JUNTA PLANA 150 MM.                      | Subministres Varis | 2,000     | 2,4750€      | 100,00    | 4,9500 €   |
| MAQELECT - H. MAQUINA PER SOLDAR ACCESSORI ELECTR    | Maquinària Varis   | 0,050     | 10,6658€     | 100,00    | 0,5333 €   |
| PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM     | Subministres Varis | 1,000     | 39,2700€     | 100,00    | 39,2700 €  |
| PEM110 - UT. MANIGUET S/ELECTRO. 110 MM              | Subministres Varis | 1,000     | 15,6173€     | 100,00    | 15,6173 €  |
| PTMPB110 - UT. MANIGUET PORTABRIDA S/TESTA 110 MM+B  | Subministres Varis | 1,000     | 38,7585€     | 100,00    | 38,7585 €  |
| TE150100 - UT. TE FD BBB 150x100 MM                  | Subministres Varis | 1,000     | 106,3260€    | 100,00    | 106,3260 € |
| VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60                    | Subministres Varis | 8,000     | 0,4903€      | 100,00    | 3,9224 €   |
| VIS2090 - UT. CARGOL ZINCAT 20x90                    | Subministres Varis | 16,000    | 1,1122€      | 100,00    | 17,7947 €  |

### Article: 020800310 UT. HIDRANT 100 MM. TUB FD 150 MM.

967,3407 €

|                                                     |                      |        |           |        |            |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------|--------|------------|
| ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER | Subministres Varis   | 15,000 | 5,5770€   | 100,00 | 83,6550 €  |
| FDFBE150 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 150        | Subministres Varis   | 2,000  | 71,8245€  | 100,00 | 143,6490 € |
| FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300   | Subministres no esto | 0,130  | 88,0605€  | 100,00 | 11,4479 €  |
| HIDRANTP - UT. HIDRANT DE 100 AMB ARQUETA HOMOLOGA  | Subministres Varis   | 1,000  | 398,1203€ | 100,00 | 398,1203 € |
| HO - H. HORES OFICIAL FONTANER                      | Hores Varis          | 2,500  | 17,8799€  | 100,00 | 44,6997 €  |
| HP - H. HORES PEO FONTANER                          | Hores Varis          | 2,500  | 15,2264€  | 100,00 | 38,0659 €  |
| INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16           | Subministres Varis   | 8,000  | 1,1664€   | 100,00 | 9,3309 €   |
| INOXFM20 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 20           | Subministres Varis   | 16,000 | 2,4424€   | 100,00 | 39,0790 €  |
| JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.                     | Subministres Varis   | 1,000  | 2,4750€   | 100,00 | 2,4750 €   |
| JP150 - UT. JUNTA PLANA 150 MM.                     | Subministres Varis   | 2,000  | 2,4750€   | 100,00 | 4,9500 €   |
| PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM    | Subministres Varis   | 1,000  | 39,2700€  | 100,00 | 39,2700 €  |
| PLACAHID - UT. PLACA INDICADORA D'HIDRANT           | Subministres Varis   | 1,000  | 25,5750€  | 100,00 | 25,5750 €  |
| TE150100 - UT. TE FD BBB 150x100 MM                 | Subministres Varis   | 1,000  | 106,3260€ | 100,00 | 106,3260 € |
| VIS1670 - UT. CARGOL ZINCAT 16x70                   | Subministres Varis   | 8,000  | 0,5541€   | 100,00 | 4,4326 €   |
| VIS2080 - UT. CARGOL ZINCAT 20x80                   | Subministres Varis   | 16,000 | 1,0165€   | 100,00 | 16,2644 €  |

### Article: 021300700 UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 150 MM. S/C

194,9703 €

|                                                        |                    |       |          |        |           |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------|--------|-----------|
| 86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM          | Subministres Varis | 4,000 | 7,2600€  | 100,00 | 29,0400 € |
| CLBD1454 - UT. COLLARI LEYA BANDA 155/180 MM.1400/1402 | Subministres Varis | 1,000 | 18,0510€ | 100,00 | 18,0510 € |
| CLCM1 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL MITJA 1"               | Subministres Varis | 1,000 | 14,6273€ | 100,00 | 14,6273 € |
| HO - H. HORES OFICIAL FONTANER                         | Hores Varis        | 2,000 | 17,8799€ | 100,00 | 35,7598 € |
| HP - H. HORES PEO FONTANER                             | Hores Varis        | 2,000 | 15,2264€ | 100,00 | 30,4527 € |
| TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M  | Subministres Varis | 2,000 | 0,9323€  | 100,00 | 1,8645 €  |
| VCFD1 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 1"       | Subministres Varis | 1,000 | 65,1750€ | 100,00 | 65,1750 € |

## Capítol: 05 SEGURETAT I SALUT

### Article: 040100104 PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL

538,9864 €

|                                                      |             |       |          |        |            |
|------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|--------|------------|
| EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN | Hores Varis | 8,000 | 67,3733€ | 100,00 | 538,9864 € |
|------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|--------|------------|

### Article: 040500520 UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES

717,6000 €

|                                                        |           |       |           |        |            |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
| SISCO04 - UT. SEGURETAT I SALUT. COORDINADOR. 4 VISITE | Honoraris | 1,000 | 717,6000€ | 100,00 | 717,6000 € |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|

### Article: 040500255 UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN

1.921,3300 €

|                                                       |           |       |             |        |              |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|--------|--------------|
| SISEB11 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO ESTUDI BASI | Honoraris | 1,000 | 1.921,3300€ | 100,00 | 1.921,3300 € |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|--------|--------------|

### Article: 040500425 UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FIN A 180.3

436,4200 €

|                                                        |           |       |           |        |            |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|
| SISPL05 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO PLA. PEM FIN | Honoraris | 1,000 | 436,4200€ | 100,00 | 436,4200 € |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|--------|------------|

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0120E00003 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA  
Pressupost: 2.020/E/3 REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

| MATERIAL | TIPUS | QUANTITAT | PREU UNITARI | RENDIMENT | PREU |
|----------|-------|-----------|--------------|-----------|------|
|----------|-------|-----------|--------------|-----------|------|

Capítol: 06 PINTURA VIARIA

|                                                                   |  |       |           |        |            |
|-------------------------------------------------------------------|--|-------|-----------|--------|------------|
| Article: 040201000 UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA             |  |       |           |        | 500,0000 € |
| SENYALVIARIA - UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA Altres Varis |  | 1,000 | 500,0000€ | 100,00 | 500,0000 € |





## **4. PRESSUPOST**



## **PRESSUPOST AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM (2020/E/3)**

---



**AIGÜES DE BLANES SA**  
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES  
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552  
C.I.F. A17323205

**Projecte 0120E00003**

**Pressupost nº 2.020 / E / 3**

**REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA**

**C/ VESCOMTES DE CABRERA, 1-9 - BLANES**

**AIGÜES DE BLANES, S.A.**

**CL/CANIGÓ,5**

**A17323205**

**17300 BLANES (GIRONA)**

**BLANES , 30 de Juny de 2.020**



**AIGÜES DE BLANES SA**  
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES  
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552  
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 3

REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

**CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL XARXA CLAVEGUERA**

| CODI      | UNITAT | QUANTITAT | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU UNITARI | IMPORT      |
|-----------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 010250015 | 1,00   |           | <b>UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER</b><br>UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. | 347,08 €     | 347,08 €    |
| 010100010 | 218,00 |           | <b>ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC</b><br>ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,10 €       | 894,38 €    |
| 010100140 | 687,00 |           | <b>M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO</b><br>M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.                                                                                                                                                                                                                  | 8,42 €       | 5.787,23 €  |
| 010100160 | 11,20  |           | <b>M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.</b><br>M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,58 €      | 140,85 €    |
| 010200140 | 606,63 |           | <b>M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO</b><br>M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.                                                                                                                                                                                                                                                            | 17,09 €      | 10.366,38 € |
| 010200300 | 96,00  |           | <b>M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA</b><br>M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69,24 €      | 6.646,89 €  |
| 010201000 | 93,03  |           | <b>M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU</b><br>M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.                                                                                                                                                      | 40,31 €      | 3.750,16 €  |
| 010201050 | 175,23 |           | <b>M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA</b><br>M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT                                                                                                                                                                                          | 34,88 €      | 6.112,28 €  |
| 010400052 | 935,26 |           | <b>M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL</b><br>M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.                                                                                                                                                                               | 31,76 €      | 29.707,97 € |
| 010701000 | 343,50 |           | <b>M3. BASE TOT-U ART.ESTES/COMPACTAT 98% PM</b><br>M3. BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM                                                                                                                                                                                                                                                     | 26,99 €      | 9.272,53 €  |
| 011201010 | 687,00 |           | <b>M2. REG D'IMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA ECI</b><br>M2. REG D'IMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ECI                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,41 €       | 283,39 €    |
| 011201020 | 687,00 |           | <b>M2. REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIO BITUMINOSA ECR-1</b><br>M2. REG D'ADHERENCIA AMB EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ECR-1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,35 €       | 243,71 €    |
| 011201040 | 687,00 |           | <b>M2. PAV. ASFALT CALENT 6 CM D-12 ESTES I COMPACTAT</b><br>M2. PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO Densa D-12, AMB BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, AMB UN GRUIX DE 6 CM.                                                                                                                                             | 8,80 €       | 6.047,49 €  |
| 011201030 | 687,00 |           | <b>M2. PAV. ASFALT CALENT 9 CM S-20 ESTES I COMPACTAT</b><br>M2. PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO SEMIDENSA S-20, AMB BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL, AMB UN GRUIX DE 9 CM.                                                                                                                                         | 8,52 €       | 5.854,79 €  |
| 011201005 | 1,00   |           | <b>UT. DESPLAÇAMENT EQUIP MAQUINARIA PER PAVIMENT ASF</b><br>UT. DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE MAQUINARIA PER A L'ESTESA I COMPACTACIO DE PAVIMENT ASFALTIC EN CALENT, INCLOU CAMIO GONDOLA, ESTENEDORA, CORRO VIBRATORI I MCOORRO VIBRATORI PNEUMATIC                                                                                                                                        | 4.125,00 €   | 4.125,00 €  |
| 011000005 | 11,20  |           | <b>M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM.</b><br>M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.                                                                                                                                                                                                                                     | 14,38 €      | 161,01 €    |



**AIGÜES DE BLANES SA**  
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES  
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552  
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 3

REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

|            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 011000010  | 11,20  | <b>M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES</b><br>M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.                                | 29,30 €  | 328,18 €   |
| 090220032  | 2,00   | <b>UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 2 MTS SENSE TAPA</b><br>UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA. | 540,91 € | 1.081,82 € |
| 030100335  | 56,00  | <b>ML. MUNTATGE TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1</b><br>ML. MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM., SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA COL.LOCACIO DEL LUBRICANT I LA MALLA DE SENYALITZACIO.                          | 3,51 €   | 196,60 €   |
| V000000006 | 106,00 | <b>ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO</b><br>ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALESEVOL MATERIAL I DIAMETRE.                                                                                                                              | 0,25 €   | 26,67 €    |
| 030401005  | 10,00  | <b>UT. CON. ESCOMESA PRIVAT/PUBLIC TUB FORMIGO/PVC</b><br>UT. CONNEXIO DE LA SORTIDA PRIVADA DE L'ESCOMESA AMB TUB DE FORMIGO A LA PART PUBLICA AMB TUB O ACCESSORI DE PVC.                                                                                                                                             | 27,25 €  | 272,49 €   |
| 030402020  | 10,00  | <b>UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM</b><br>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA                                                                                                                            | 69,49 €  | 694,89 €   |
| 011501903  | 10,00  | <b>UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV.</b><br>UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.                                                                                                          | 34,08 €  | 340,76 €   |
| V000000004 | 1,00   | <b>PA. PARTIDA ALÇADA ARREJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR</b><br>PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIO DE LES OBRES.                                                                                                                                                   | 825,00 € | 825,00 €   |
| V000000005 | 1,00   | <b>PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR</b><br>PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS                                                                                                                                                                | 825,00 € | 825,00 €   |
| V000000003 | 1,00   | <b>PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR</b><br>PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR                                                                                                                                                                                                                   | 825,00 € | 825,00 €   |

**TOTAL CAPÍTOL 01.....**

**95.157,55 €**





**AIGÜES DE BLANES SA**  
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES  
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552  
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 3

REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

**CAPÍTOL: 02.- OBRA MECÀNICA XARXA CLAVEGUERA**

| CODI                         | UNITAT | QUANTITAT | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU UNITARI | IMPORT            |
|------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 030100235                    | 56,00  |           | <b>ML. SUBMINIST. TUB PVC COMPACTE 315 MM UNE 1401-1</b><br>ML. SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS DE 315 MM. SEGONS LA NORMA UNE 1401-1 AMB JUNTA D'ESTANQUEITAT. INCLOU LA MALLA DE SENYALITZACIO I EL LUBRICANT. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES. | 42,26 €      | 2.366,61 €        |
| 030100030                    | 50,00  |           | <b>ML. TUB PVC COMPACTE 160 MM NORMA UNE 1456-1</b><br>ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.                                                                                              | 14,80 €      | 740,18 €          |
| 030401010                    | 10,00  |           | <b>UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/160 MM</b><br>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"                                                                                                                                                                | 42,06 €      | 420,62 €          |
| 011502011                    | 2,00   |           | <b>UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"</b><br>UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "CLAVEGUERAM", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.                                                                        | 111,66 €     | 223,31 €          |
| 000200002                    | 10,00  |           | <b>UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD # 40 CM "C"</b><br>UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"                                                                                                                                                                                           | 29,31 €      | 293,11 €          |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 02.....</b> |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | <b>4.043,83 €</b> |



**AIGÜES DE BLANES SA**  
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES  
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552  
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 3

REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

**CAPÍTOL: 03.- OBRA CIVIL XARXA AIGUA POTABLE**  
OC DELS PRIMERS 50 CM COMPTADA AMB OC DE LA CLAV.

| CODI UNITAT | QUANTITAT | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU UNITARI | IMPORT     |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 010250015   | 1,00      | <b>UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER</b><br>UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. | 347,08 €     | 347,08 €   |
| 010100010   | 48,00     | <b>ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC</b><br>ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,10 €       | 196,93 €   |
| 010100140   | 8,00      | <b>M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO</b><br>M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.                                                                                                                                                                                                                  | 8,42 €       | 67,39 €    |
| 010100160   | 11,20     | <b>M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.</b><br>M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,58 €      | 140,85 €   |
| 010200140   | 63,36     | <b>M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO</b><br>M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.                                                                                                                                                                                                                                                            | 17,09 €      | 1.082,73 € |
| 010200300   | 21,12     | <b>M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA</b><br>M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69,24 €      | 1.462,32 € |
| 010201000   | 27,17     | <b>M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU</b><br>M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.                                                                                                                                                      | 40,31 €      | 1.095,26 € |
| 010201050   | 32,46     | <b>M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA</b><br>M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT                                                                                                                                                                                          | 34,88 €      | 1.132,25 € |
| 010400052   | 101,57    | <b>M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL</b><br>M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.                                                                                                                                                                               | 31,76 €      | 3.226,31 € |
| 010700010   | 1,60      | <b>M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM</b><br>M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.                                                                                                                                                                                       | 97,59 €      | 156,15 €   |
| 011200120   | 8,00      | <b>M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM</b><br>M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX                                                                                                                                                                                                            | 41,04 €      | 328,28 €   |
| 011000005   | 11,20     | <b>M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM.</b><br>M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.                                                                                                                                                                                                                                     | 14,38 €      | 161,01 €   |
| 011000010   | 11,20     | <b>M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES</b><br>M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND.                                                                                                | 29,30 €      | 328,18 €   |
| 090220016   | 1,00      | <b>UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS SENSE TAPA D</b><br>UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.                                                           | 348,47 €     | 348,47 €   |
| V000000006  | 120,00    | <b>ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO</b><br>ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE                                                                                                                                                                                                                                           | 0,25 €       | 30,19 €    |





**AIGÜES DE BLANES SA**  
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES  
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552  
C.I.F. A17323205

| Pressupost nº         | 2.020 / E / 3 | REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA                                                                          |          |             |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 011900101             | 10,00         | CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.<br>UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.        | 32,93 €  | 329,28 €    |
|                       |               | UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.                |          |             |
| V000000004            | 1,00          | PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR                                                | 825,00 € | 825,00 €    |
|                       |               | PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. |          |             |
| V000000005            | 1,00          | PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR                                                 | 825,00 € | 825,00 €    |
|                       |               | PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS              |          |             |
| V000000003            | 1,00          | PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR                                                         | 825,00 € | 825,00 €    |
|                       |               | PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR                                                         |          |             |
| TOTAL CAPÍTOL 03..... |               |                                                                                                       |          | 12.907,68 € |



**AIGÜES DE BLANES SA**  
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES  
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552  
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 3

REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

**CAPÍTOL: 04.- OBRA MECÀNICA XARXA AIGUA POTABLE**

| CODI UNITAT                  | QUANTITAT | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU UNITARI | IMPORT            |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 020100010                    | 70,00     | <b>ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM.</b><br>ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 150 MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AUTOMÀTICA.                                                                           | 45,45 €      | 3.181,23 €        |
| 020300006                    | 50,00     | <b>ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM.</b><br>ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.                                          | 3,74 €       | 187,09 €          |
| 011502110                    | 1,00      | <b>UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"</b><br>UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES. | 111,66 €     | 111,66 €          |
| 011900100                    | 10,00     | <b>UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.</b><br>UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.                                                                     | 27,23 €      | 272,25 €          |
| 020500170                    | 1,00      | <b>UT. VALVULA COMP. A/B DN 150 PN 16 FD POU</b><br>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 150 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.                           | 534,89 €     | 534,89 €          |
| 021000160                    | 1,00      | <b>UT. VENTOSA DN50 TUB FC-FD 150 MM.</b><br>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE VENTOSA TRIFUNCIONAL 50 MM BELGICAST, PER TUB DE FC-FD DE 150 MM, AMB COLLARI-BRIDA LEYA I VALVULA EURO 20 DE 50 MM PER INSTAL·LAR DINS POU DE REGISTRE.                        | 910,36 €     | 910,36 €          |
| 021100160                    | 1,00      | <b>UT. DESGUAS 11/2" TUB FC-FD 150 MM.</b><br>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 11/2" PER TUB DE FC-FD DE 150 MM, AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE TUB DE PEBD DE 11/2", SOTERRAT, AMB MANIOBRA I BOCA DE CLAU.                       | 211,57 €     | 211,57 €          |
| 020150151                    | 1,00      | <b>UT. COLZE EE 45° 150 MM FD S/TUB FD 150</b><br>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 45° DE FD DN 150 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM I ANCORATGES                                                                                               | 332,55 €     | 332,55 €          |
| 021200043                    | 1,00      | <b>UT. CONNEXIO 150 FD/150 FD EXTREMS</b><br>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 150 MM AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIÓ.                                                       | 174,04 €     | 174,04 €          |
| 021200015                    | 1,00      | <b>UT. CONNEXIO 150 FD/110 PEAD INTERSECCIÓ.</b><br>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO DE CANONADES DE FD 150 MM. I PEAD 110 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.                                                                   | 613,24 €     | 613,24 €          |
| 020800310                    | 1,00      | <b>UT. HIDRANT 100 MM. TUB FD 150 MM.</b><br>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'HIDRANT D'INCENDIS TIPUS T I T LLOBREGAT DE 100 MM SOBRE TUB DE FD DE 150 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, PLACA D'ANCLATGE I SENYALITZACIÓ.                               | 967,34 €     | 967,34 €          |
| 021300700                    | 10,00     | <b>UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 150 MM. S/C</b><br>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS.                            | 194,97 €     | 1.949,70 €        |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 04.....</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |              | <b>9.445,92 €</b> |



**AIGÜES DE BLANES SA**  
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES  
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552  
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 3

REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

**CAPÍTOL: 05.- SEGURETAT I SALUT**

| CODI                         | UNITAT | QUANTITAT | DESCRIPCIÓ                                                | PREU UNITARI | IMPORT            |
|------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 040100104                    |        | 1,00      | <b>PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL</b>                      | 444,66 €     | 444,66 €          |
|                              |        |           | PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL                             |              |                   |
| 040500520                    |        | 1,00      | <b>UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES</b> | 717,60 €     | 717,60 €          |
|                              |        |           | UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEURETAT I               |              |                   |
|                              |        |           | SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES.            |              |                   |
|                              |        |           | INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.             |              |                   |
| 040500255                    |        | 1,00      | <b>UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN</b> | 1.921,33 €   | 1.921,33 €        |
|                              |        |           | UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEURETAT I SALUT AMB       |              |                   |
|                              |        |           | UN PEM DE FINS A 150.253,03 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE    |              |                   |
|                              |        |           | L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.              |              |                   |
| 040500425                    |        | 1,00      | <b>UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 180.3</b> | 436,42 €     | 436,42 €          |
|                              |        |           | UT. REDACCIO DE PLA DE SEURETAT I SALUT AMB UN PEM        |              |                   |
|                              |        |           | DE FINS A 180.303,63 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA,     |              |                   |
|                              |        |           | VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.                              |              |                   |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 05.....</b> |        |           |                                                           |              | <b>3.520,01 €</b> |



**AIGÜES DE BLANES SA**  
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES  
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552  
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 3

REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

**CAPÍTOL: 06.- PINTURA VIARIA**

| CODI UNITAT                  | QUANTITAT | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                               | PREU UNITARI | IMPORT            |
|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 040201000                    | 2,00      | <b>UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA</b><br>UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O<br>VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES | 500,00 €     | 1.000,00 €        |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 06.....</b> |           |                                                                                                                                                          |              | <b>1.000,00 €</b> |



**AIGÜES DE BLANES SA**  
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES  
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552  
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 3

REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

**RESUM DELS CAPÍTOLS**

|                                                 | %CAPÍTOL            |       |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------|
| CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL XARXA CLAVEGUERA       | 95.157,55 €         | 75,48 |
| CAPÍTOL: 02.- OBRA MECÀNICA XARXA CLAVEGUERA    | 4.043,83 €          | 3,21  |
| CAPÍTOL: 03.- OBRA CIVIL XARXA AIGUA POTABLE    | 12.907,68 €         | 10,24 |
| CAPÍTOL: 04.- OBRA MECÀNICA XARXA AIGUA POTABLE | 9.445,92 €          | 7,49  |
| CAPÍTOL: 05.- SEGURETAT I SALUT                 | 3.520,01 €          | 2,79  |
| CAPÍTOL: 06.- PINTURA VIARIA                    | 1.000,00 €          | 0,79  |
| <b>TOTAL EXECUCIÓ</b>                           | <b>126.074,99 €</b> |       |



**AIGÜES DE BLANES SA**  
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES  
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552  
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 3

REF. A.P. I CL. V.DE CABRERA

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL EXECUCIÓ              | 126.074,99 € |
| 7,00 % Assistència tècnica  | 8.825,25 €   |
| <hr/>                       |              |
| TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA | 134.900,24 € |
| 0% I.V.A.                   |              |
| <hr/>                       |              |
| PRESSUPOST                  | 134.900,24 € |
| <hr/>                       |              |
| TOTAL PRESSUPOST            | 134.900,24 € |

  
**AIGÜES DE BLANES, S.A.**  
BLANES, 30 de Juny de 2.020  
**AIGÜES DE BLANES SA**

Pel que fa els serveis d'aigua potable i sanejament, la instal·lació interior haurà d'ajustar-se al Codi Tècnic de l'Edificació (Reial Decret 314/2006) publicat al B.O.E. nº 74 de 28/03/2006 i a les Fitxes de Materials Homologats aprovades per l'Ajuntament.

L'inici de les feines relacionades en aquest pressupost serà dintre dels 10 dies hàbils següents al pagament del mateix. La durada prevista de les obres serà de 3 dies hàbils per disposar del servei. Aquests terminis són orientatius, quedant condicionats a la disponibilitat del moment i a les llicències administratives.

**Notes:**

Aquest pressupost té un període de validesa de 90 dies des de la data del mateix.

En nom de l'empresa tractem la informació que vostè ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació d'aquest. Les dades que vostè ens subministri les guardarem mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran en cap cas a tercers exceptuant els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació de si estem tractant les seves dades personals i també a accedir-hi, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries.

També sol·licitem la seva autorització per oferir-li productes i serveis relacionats amb el que li prestem que pensem puguin ser del seu interès.

Signatura

SI ☐

NO ☐