



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
PEL SERVEI DE TREBALLS D'OBRA CIVIL A REALITZAR  
PEL MANTENIMENT DE LES XARXES D'AIGUA  
POTABLE I DE SANEJAMENT GESTIONADES PER  
AIGÜES DE BLANES, S.A.**

**EXPEDIENT: C-21/2021**

## **PRIMERA. OBJECTE DEL PLEC**

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques particulars és regir el procediment obert per a l'adjudicació del contracte dels "TREBALLS D'OBRA CIVIL A REALITZAR PEL MANTENIMENT DE LES XARXES D'AIGUA POTABLE I DE SANEJAMENT GESTIONADES PER AIGÜES DE BLANES, SA", en endavant "ABSA".

Es persegueix assegurar la correcta execució dels treballs d'obra civil associats al manteniment dels elements integrants de la xarxa d'aigua potable i de sanejament, responsabilitzant-se l'empresa adjudicatària de la disponibilitat del personal, material i maquinària necessàries per donar resposta a les necessitats dels treballs amb caràcter immediat i del resultat final dels treballs de reposició dels paviments afectats, així com de totes les mesures de seguretat necessàries durant l'execució dels treballs.

S'entén per treballs d'obra civil, a la xarxa d'aigua potable i de sanejament, aquells que comprenen la maquinària, el personal i els materials necessaris per desenvolupar les tasques associades a les diverses actuacions i que permetran el correcte funcionament dels elements integrants de les xarxes d'aigua potable i de sanejament, ambdues gestionades per ABSA.

- CPV: 45000000-9 – Treballs generals de construcció de béns immobles i obres d'enginyeria civil.

## **SEGONA. ÀMBIT D'ACTUACIÓ**

L'àmbit d'actuació del present contracte engloba totes les actuacions d'obra civil necessàries pel correcte funcionament de les xarxes d'aigua potable i de sanejament gestionades per ABSA.

Si en el futur, s'ampliés alguna de les xarxes d'aigua potable i de sanejament, el contractista també haurà de desenvolupar les seves tasques en la nova xarxa.

## **TERCERA. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS**

Totes les actuacions descrites en aquest apartat inclouen la mà d'obra necessària per a la seva realització, els elements de seguretat i protecció, tant per als treballadors com per a tercers, així com els materials necessaris per a la seva execució i els mitjans tècnic i mecànics escaients.

Els treballs que s'hauran d'executar van encaminats tant a les actuacions preventives i correctives de les xarxes d'aigua potable i de sanejament (amb l'objectiu final d'allargar al màxim la seva vida útil) com aquells de caràcter urgent relacionat pròpiament amb avaries.

En essència, els treballs previstos a executar, inclouen la maquinària i mà d'obra necessària per resoldre la part d'obra civil i/o obra mecànica dels treballs necessaris pel correcte funcionament de les xarxes d'aigua potable i de sanejament, així com ampliacions de xarxa, escomeses i en general la prestació de suport a ABSA amb maquinària i personal, excloent d'aquest treballs la manipulació dels elements integrants de la xarxa d'aigua potable (canonades, vàlvules, hidrants, bombes, etc.), la qual fa directament ABSA.

Tasques d'obra civil:

Les principals actuacions d'obra civil vinculades al correcte funcionament de les xarxes d'aigua potable i de sanejament, abans de l'actuació sobre els elements integrants de les xarxes serien:

- a) La demolició dels paviments afectats dins de la zona d'actuació.
- b) El moviment de terra fins descobrir l'element de la xarxa on es preveu actuar.
- c) La recollida i retirada dels residus generats.

Una vegada fetes les actuacions sobre els elements integrants de les xarxes, la resta d'actuacions d'obra civil a realitzar serien:

- d) El reblert de la zona afectada.
- e) La reposició del paviment.
- f) La correcta senyalització i protecció de la zona d'obres.

Tasques de reparació: Les principals tasques de reparació a la xarxa de sanejament a executar per l'adjudicatari serien:

- Reparació immediata de qualsevol avaria amb trencament dels col·lectors de la xarxa de sanejament o elements de la xarxa (pous de registre, embornals, etc.). Segons el grau de trencament, ABSA decidirà si l'element es pot reparar o s'ha de substituir.
- Substitució de col·lectors o elements de la xarxa degut a la seva obsolescència (pous de registre, embornals, etc...).

En relació a la programació dels treballs a realitzar, es poden considerar treballs planificats i no planificats, amb la següent descripció:

#### Treballs planificats

Aquests treballs correspondran a actuacions previstes i programades pel correcte funcionament de les xarxes d'aigua potable i de sanejament. Seran encarregats per les persones que designi ABSA amb un dia mínim d'avis, i caldrà que l'adjudicatari posi el personal necessari per a la realització del treballs a les xarxes d'aigua potable i sanejament. ABSA farà arribar a l'adjudicatari la corresponent ordre de treball i plànols, si s'escau.

El responsable o encarregat de l'empresa adjudicatària vetllarà perquè els treballadors realitzin correctament les tasques i en serà el responsable directe. Les persones designades per ABSA hi donaran el vistiplau un cop estiguin finalitzades.

#### Treballs no planificats

Aquests treballs seran de caràcter urgent o ordinari en funció de la prioritat que estableixin les persones designades per ABSA, no estant, doncs, previstos inicialment. Corresponen a avaries a les xarxes i altres, i caldrà que l'empresa adjudicatària respongui atenent la incidència en el termini menor possible des de la comunicació de la incidència.

#### **QUARTA. EXECUCIÓ DELS TREBALLS**

Els treballs seran ordenats per les persones que designi ABSA. En cas d'urgència es podrà avisar telefònicament de la incidència per avançar en la reparació i es tramitarà de seguida que sigui possible l'ordre de treball.

Els treballs es valoraran per hores de dedicació segons l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària en relació a la base de preus recollits a l'annex número 1 del present document.

En cas de que els treballs a realitzar no es trobin definits a la base de preus recollits a l'annex número 1, l'adjudicatari haurà de presentar una proposta de preu contradictori, el qual haurà de ser aprovat per ABSA. Una vegada aprovat, s'afegirà a la base de preus que regirà el contracte durant la seva vigència. Sempre que sigui possible, aquest preu s'haurà d'aprovar abans de l'execució dels treballs.

L'adjudicatari ha de disposar dels mitjans informàtics necessaris per garantir la presentació dels fulls valorats de treball vinculats a les ordres emeses per ABSA amb diferents formats (com a mínim full de càlcul, processador de textos,...)

En qualsevol cas, les persones que designi ABSA controlaran que els treballs s'executin correctament i donaran el vistiplau a la finalització dels mateixos.

La factura mensual a presentar dels treballs realitzats inclourà com a mínim:

- Codi del contracte facilitat per ABSA a la capçalera de la factura.
- Full resum dels treballs realitzats, amb el llistat d'albarans inclosos a la factura agrupats pel codi de imputació de treball que facilitarà ABSA a l'adjudicatari.

Aquest llistat d'albarans inclourà per cada albarà, codi adjudicatari, data i import.

Els defectes de qualitat dels treballs executats en qualsevol part de les actuacions realitzades, per error, o de forma contrària a les normes de la bona construcció, donaran lloc a la seva demolició i a la seva nova execució a càrrec de l'adjudicatari.

#### **CINQUENA. HORARI DE PRESTACIÓ DELS TREBALLS**

L'horari ordinari de prestació dels treballs serà de dilluns a divendres, adaptant-se a la jornada laboral d'ABSA, amb 8 hores de treball diàries, tots els dies laborables.

FRANGES HORARIES:

- Hores normals:
  - Coincidiran amb les 8 hores de la jornada laboral del personal d'Aigües de Blanes, S.A., de dilluns a divendres no festius, dins la franja horària compresa entre les 06:00 i les 22:00 hores.

- Hores extres:
  - Totes aquelles que no quedin compreses en el punt anterior, de dilluns a divendres no festius.
  - Els dissabtes no festius entre les 06:00 i les 22:00 hores.
- Hores nocturnes:
  - Totes les compreses entre les 22:00 i les 06:00 hores, excepte diumenges i festius.
- Hores festives:
  - Totes les compreses entre les 00:00 i les 24:00 hores, de diumenges i festius.

Aquest horari pot ser modificat en qualsevol moment, havent-se d'adaptar el contractista al nou horari que s'estableixi.

Es considerarà doncs que, qualsevol tasca encomanada (programada o no) que s'executi dins l'horari de prestació dels treballs, serà de caràcter ordinari. Durant aquest horari els treballs, s'abonaran segons base de preus recollida a l'annex número 1.

Només es comptabilitzaran com a hores efectives de prestació de treballs aquelles que s'iniciïn dins de l'àmbit d'actuació d'ABSA i sota les ordres, control i directrius dels responsables d'ABSA, quedant a càrrec del contractista aquelles hores de desplaçaments fins al lloc de treball i viceversa, i la interrupció de la jornada de treball al mig dia per dinar

Es consideren dies laborables, tots els de l'any, a excepció dels caps de setmana i els considerats festius en el calendari laboral de l'Estat (Constitució, Puríssima,...), en el de la Generalitat de Catalunya (11 de setembre, dilluns de pasqua,...) i els festius locals de Blanes.

Si una tasca que s'està realitzant dins l'horari ordinari, és impossible deixar-la pendent de resoldre pel dia següent en horari ordinari, segons criteri d'ABSA, es continuaran els treballs en hores de treball extraordinàries, segons base de preus aprovada.

## **SISENA. TREBALLS DE GUÀRDIA**

La disponibilitat del servei s'haurà de donar de forma continuada els 365 dies l'any. Per tant, l'empresa adjudicatària posarà a disposició d'ABSA un servei de guàrdia 24 hores tots els dies de l'any. L'adjudicatari haurà de facilitar a ABSA un telèfon de contacte de guàrdia, operatiu 24 hores tots els dies de l'any.

El personal que hagi de cobrir la tasca classificada com a emergències haurà d'acudir al lloc indicat en el termini màxim d'una hora, comptabilitzat des del moment en què es realitza la comunicació amb el servei de guàrdia. A més, haurà de disposar de la maquinària i recursos necessaris per atendre la tasca.

Les actuacions de l'equip de guàrdia no han d'afectar la qualitat de la resta dels treballs com a conseqüència de l'hora de finalització dels treballs.

Per garantir els temps de resposta als treballs de guàrdia, l'adjudicatari haurà de disposar d'una mini excavadora giratòria sobre erugues de goma amb cullera i martell, i un camió grua amb prou capacitat per transportar la mini-excavadora de manera permanent al magatzem que haurà de posar a disposició d'ABSA.

## **SETENA. PERSONAL ESPECÍFIC DE TREBALL**

S'estructurarà la plantilla òptima de personal necessària per a la realització de totes les funcions i treballs previstos. La plantilla de personal ha d'estar qualificada per atendre les necessitats demandades. És a dir, haurà de tenir els coneixements i experiència acreditada en treballs d'obra civil en xarxes d'abastament i de sanejament.

L'empresa adjudicatària haurà de posar al servei d'ABSA el personal que sigui necessari per tal de cobrir qualsevol incidència.

L'empresa adjudicatària disposarà d'un responsable tècnic dels treballs que serà el màxim responsable de l'execució dels treballs, assumirà la direcció dels treballs i actuarà com a representant davant d'ABSA durant la durada del contracte. Aquest serà el màxim representant de l'empresa amb ABSA i serà al qui se li encomanaran les tasques que caldrà que realitzi el personal, amb capacitat suficient per:

- Ostentar la representació de l'adjudicatari quan sigui necessària la seva actuació o presència en qualsevol acte derivat del compliment de les obligacions contractuals, sempre en ordre a l'execució i bona marxa de l'objecte del contracte.
- Organitzar, en col·laboració amb l'encarregat assignat per l'adjudicatari, l'execució de les activitats a realitzar i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes per les persones designades per ABSA.
- Proposar a les persones designades per ABSA, assessorar i col·laborar amb ells en la resolució als problemes que es plantegin durant la durada del contracte. Aquestes capacitats no poden ser revocades, ni limitades de cap manera per l'adjudicatari, llevat que designés a un altre representant per a substituir l'actual, amb les mateixes capacitats del que és substituït. En qualsevol cas, el representant de l'adjudicatari ha de ser acceptat per ABSA.

També haurà de designar un responsable de seguretat i salut, sense perjudici que, ABSA designi un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució dels treballs d'obra civil a les xarxes d'aigües potable i de sanejament.

També disposarà d'un encarregat amb capacitat per inspeccionar, interpretar les informacions, generar instruccions i dirigir els treballs. Disposarà al menys d'una experiència mínima demostrable de 5 anys en els treballs objecte del contracte.

Haurà de:

- Organitzar l'execució de les activitats a realitzar, interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes pels tècnics assignats per ABSA.
- Proposar al responsable tècnic assignat per l'adjudicatari, assessorar i col·laborar amb ell en la resolució als problemes que es plantegin durant la durada del contracte.

L'adjudicatari haurà de facilitar als treballadors que es facin servir pels treballs objecte del contracte uniforme de treball aprovat per ABSA.

### **VUITENA. MAQUINÀRIA, PERSONAL, EINES I VEHICLES**

L'adjudicatari haurà de disposar de vehicles propis suficients per al desplaçament del personal. Els preus de les partides d'obra definides a la base de preus recollida a l'annex nº1 ja inclou la part proporcional del cost i del manteniment dels vehicles de transport pel desplaçament del personal.

L'empresa adjudicatària haurà de posar a disposició d'ABSA, com a mínim, les següent màquines, vehicles, personal i eines:

- Miniexcavadora giratòria sobre erugues de goma, amb capacitat de gir de 360º, equipada amb accessori de martell trencador i capacitat d'excavació mínima de 3 m de fondària.
- Camió amb caixa basculant oberta i amb laterals abatibles, amb una capacitat de càrrega mínima de 3.500 kg, equipat amb grua de càrrega mínima 12 T i fins a una distància de treball mínima de 13 m. La grua ha de tenir com a accessori una grapa de capacitat mínima 0,5 m<sup>3</sup>. El camió ha d'estar equipat amb un sistema que permeti carregar la mini excavadora. Per tal d'accedir als carrers estrets del casc antic de la població, les dimensions màximes del camió han d'ésser de 6,15 metres de llargada, 2,40 metres d'amplada i 3,10 metres d'alçada.

El licitador que resulti proposat per a l'adjudicació, i abans que aquesta sigui efectiva, haurà de demostrar in situ, que la maquinària destinada al contracte (miniexcavadora i camió) compleixen els requisits d'accessibilitat als carrers estrets del casc antic de la població.

- Minicarregadora amb rodes per al dipòsit temporal de runes i l'emmagatzematge d'àrids.
- Un equip d'obra civil format per:
  - Oficial 1ª d'obra pública.
  - Manobre d'obra pública.
  - Camió que compleixi els requisits (excepte la grua) indicats més amunt.
  - Formigonera.
  - Martell trencador elèctric de com a mínim 16 Kg. de pes i accessoris.
  - Màquina radial per a tall de paviment del carrer amb aigua.
  - Màquina radial manual per a tall de canonades.
  - Grup electrogen de 5 kW de potència mínima.
  - Tot tipus d'eines manuals necessàries per a la correcta execució dels treballs (martells, escarpes, potes de cabra, tornavisos, alicates, tenalles, serres, etc.).

- Excavadora giratòria sobre rodes de Massa Màxima Autoritzada (MMA) entre 15 i 18 tones. Capaç d'excavar a una fondària de 5,5 mts. Capacitat de la cullera d'entre 0,9 i 1 m<sup>3</sup>.
- Camió amb caixa basculant de Massa Màxima Autoritzada (MMA) de com a mínim 26 tones, equipat amb grua+grapa. Grua extensible fins a 12 metres com a mínim, amb una capacitat d'elevació de 1,5 tones com a mínim a 12 metres de distància.

Quan s'hagin de realitzar per administració o per unitat d'obra, i el preu no estigui reflectit a la base de preus recollida a l'annex n<sup>o</sup>1, l'adjudicatari haurà de presentar una proposta de preu contradictori, el qual haurà de ser aprovat per ABSA. Una vegada aprovat, s'afegirà a la base de preus que regirà el contracte durant la seva vigència. Sempre que sigui possible, aquest preu s'haurà d'aprovar abans de l'execució dels treballs.

Tots els vehicles que l'adjudicatari faci servir pels treballs objecte del contracte hauran de portar el logo d'ABSA en un lloc visible.

Els vehicles hauran de disposar de tota la documentació legalment exigible (permís de circulació, fitxa tècnica, ITV, assegurança, tarja de transport, etc.).

## **NOVENA. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS**

L'adjudicatari està obligat a prendre les mesures de seguretat en el treball específiques de la legislació vigent (RD 1627/1997, de 24 d'octubre), pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut, fent servir tot el material de seguretat i higiene necessari. Així mateix, el contractista haurà de complir tots els procediments interns en matèria de seguretat d'ABSA. Tots els equips que es destinin als treballs objecte del contracte compliran les normes de seguretat vigents i estaran en bones condicions d'ús i mantindran un bon aspecte extern. Els vehicles compliran el codi de circulació i estaran al corrent de la Inspecció Tècnica de Vehicles.

El contractista presentarà una avaluació de riscos dels treballs a realitzar, mitjans de prevenció que aplicarà i valoració dels mateixos. El contractista, a part de garantir la seguretat dels seus treballadors, avaluarà el risc que el fet de treballar en la via pública pugui representar per a terceres persones (vianants, vehicles,...) garantint la seva seguretat. Així, l'adjudicatari vetllarà per les condicions de seguretat i protecció vial en les feines a realitzar, pel que establirà, en qualsevol moment, les disposicions legals que s'estableixin en aquest sentit i seguirà les ordres i instruccions que doni la policia local i els serveis tècnics d'ABSA. Els desviaments provisionals seran a càrrec del contractista, així com la senyalització que requereixi els treballs.

L'adjudicatari, els subcontractistes i el personal autònom que pugui intervenir en els treballs objecte del contracte s'obliguen a l'estricta compliment de totes les lleis i disposicions d'àmbit local, autonòmic, estatal o europeu en matèria social, laboral i seguretat i salut en el treball vigents en el moment de la firma del contracte i de totes aquelles que puguin aparèixer durant el transcurs del contracte, havent doncs de tenir tot el personal degudament legalitzat i format, d'acord a les regulacions.

L'adjudicatari estarà obligat a mantenir net l'espai de treball i els seus voltants per oferir un aspecte òptim dels treballs. En especial es tindrà cura de l'afecció als elements urbans tals com arbrats, bancs, papereres, etc.. havent-los de protegir, si s'escau, abans de l'inici dels treballs.



L'adjudicatari serà l'únic responsable, tant judicial com extrajudicial, de tots els accidents de treball que puguin ocórrer durant l'execució dels treballs objecte del contracte, pel que adoptarà totes aquelles mesures que s'hagin previst en la seva avaluació de riscos, atenent en tot moment les indicacions que es formulin des d'ABSA, bé directament o a través de personal especialitzat extern.

L'adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que siguin originats durant l'execució dels treballs objecte del contracte.

De la mateixa forma, haurà de disposar, al seu càrrec, de totes les mesures de protecció i senyalització que garanteixin la seguretat del personal que participi en els treballs.

L'empresa adjudicatària es compromet al compliment de totes les obligacions derivades de la coordinació d'activitats empresarials, facilitant als serveis tècnics d'ABSA tota la informació que sigui necessària per poder-la dur a terme.

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar abans de l'inici del contracte una avaluació de riscos dels treballs a realitzar que haurà d'incloure com a mínim la següent documentació:

- Avaluació de riscos generals i específics associats a les activitats objecte del present plec.
- Mesures preventives generals i específiques davant els risc.
- Mesures de seguretat i certificacions dels equips de treball.
- Llista de treballadors que realitzaran els treballs contractats.
- Certificat d'haver informat a tots els seus treballadors dels risc i mesures preventives.
- Relació de parts d'alta del personal a la seguretat social.
- Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i el seu pagament.
- Certificat que aporti informació i formació en matèria de seguretat als treballadors.
- Registre d'entrega dels equips de protecció individual als treballadors.
- Certificat d'aptitud mèdica dels treballadors i procediment assistencial per atendre els possibles accidentats, indicant la mútua d'accidents de treball.
- L'empresa adjudicatària complirà totes les mesures de seguretat establertes als procediments interns d'ABSA

## **DESENA. RESPONSABILITAT TÈCNICA DE L'ADJUDICATARI**

La responsabilitat tècnica de l'execució dels treballs d'obra civil associats al correcte funcionament de les xarxes d'aigua potable i de sanejament correspon a l'empresa adjudicatària.

L'adjudicatari disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de recolzament necessaris per l'execució correcta dels treballs d'obra civil.

Correspon a l'empresa adjudicatària la organització dels treballs d'obra civil associats al correcte funcionament de les xarxes d'aigua potable i de sanejament, és a dir, ordenar els treballs, assegurar la seva execució, coordinar els mitjans materials i humans i vigilar que les condicions de seguretat i salut on es desenvolupin siguin correctes.

L'adjudicatari i tot el personal al seu càrrec tenen l'obligació de col·laborar amb els tècnics designats per ABSA facilitant el seu treball, mitjançant els ajuts materials i humans que se li sol·licitin.

L'adjudicatari és el responsable del desenvolupament dels treballs i, per tant, de l'execució de les obres necessàries pel correcte funcionament de les xarxes d'aigua potable i de sanejament fins el seu lliurament en perfectes condicions.

L'adjudicatari situarà els vehicles designats als treballs descrits en el present plec en el moment de la reparació o dels treballs d'obra civil en llocs que no impedeixin el trànsit, sempre que sigui possible, i amb compliment de les bones normes de circulació.

## **ONZENA. OBLIGACIONS AMB EL PERSONAL DE L'ADJUDICATARI**

L'adjudicatari està obligat a tenir l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operaris necessaris per a l'execució dels treballs. Els tècnics designats per ABSA podran exigir a l'empresa adjudicatària la substitució, per causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquests treballs, sense obligació de respondre dels perjudicis que al contractista pogués causar-li l'exercici d'aquesta facultat. L'adjudicatari respon de la capacitat i disciplina de tot el personal assignat als treballs objecte del present plec.

Serà de compte de l'adjudicatari, tot el personal que s'afecti als treballs necessaris per l'execució del contracte havent-se de complir, en tot moment, les obligacions derivades de la legislació laboral, seguretat i salut en el treball i de seguretat social.

L'adjudicatari serà responsable dels accidents que puguin sofrir tot el personal designat als treballs objecte del present plec i terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats. En qualsevol cas l'adjudicatari haurà de disposar de l'assegurança d'accidents que cobreixi degudament tots els treballadors que utilitzi en els treballs de que es tracta en aquest plec de prescripcions.

ABSA podrà exigir en qualsevol moment a l'empresa adjudicatària la justificació documental d'estar al corrent en el pagament de les seves obligacions fiscals i de les quotes de la Seguretat Social del personal afecte o adscrit a l'execució del contracte.

L'adjudicatari estarà obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que preceptuen les disposicions legals vigents, especialment el RD 1627/97, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció i disposicions complementàries aplicables, sent responsable del compliment d'aquestes obligacions.

L'adjudicatari serà responsable directe de tots els pagaments i indemnitzacions que es puguin derivar de l'incompliment de les seves obligacions generals o particulars relatives a la Seguretat Social i ordenació del treball.

## **DOTZENA. REQUERIMENTS I OBLIGACIONS TÈCNIQUES**

L'adjudicatari col·locarà, al seu càrrec, els cartells anunciadors de les obres objecte d'aquest contracte per tal que es conegui l'obra que s'està realitzant. El disseny d'aquests cartells anirà a càrrec d'ABSA.

A l'inici del contracte, l'adjudicatari adquirirà tots els elements necessaris per a la senyalització i correcte tancament de les obres, tals com tanques, llums de senyalització, cons,..., que es faran servir exclusivament per a les obres del present contracte. Tots aquests materials hauran d'estar sempre en perfectes condicions. ABSA es reserva el dret de revisar periòdicament el material de senyalització i tancament, i d'exigir la substitució d'aquests materials obligant l'adjudicatari a la seva substitució per un altre en bon estat de conservació, en el termini no superior a 48 hores des de la petició.

## **TRETZENA. GESTIÓ MEDIAMBIENTAL A L'OBRA**

L'adjudicatari adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius, llacs, dipòsits d'aigua, i en general del medi ambient durant l'execució dels treballs d'obra civil a les xarxes d'aigua potable i de sanejament per efecte de combustibles, oli, lligants, escombraries generades o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial per al medi. L'adjudicatari haurà de realitzar una correcta gestió de residus i mediambiental de les actuacions i haurà de justificar l'adequada deposició dels diferents residus en els corresponents abocadors autoritzats.

L'adjudicatari assumirà la recollida i transport dels residus generats en l'execució de les prestacions contractades; sempre que en els treballs a executar, no es facin amb valoració prèvia aprovada on la gestió dels residus quedi reflectit que anirà a càrrec de l'adjudicatari. En aquest últim cas, els residus seran tractats de la millor manera, des del punt de vista mediambiental, i segons la normativa vigent. L'adjudicatari portarà els residus a abocador autoritzat i presentarà el justificant dels abocaments d'aquests residus. Queda totalment prohibit l'abocament de residus a qualsevol lloc no autoritzat, el que ocasionarà la rescissió immediata del contracte i les penalitzacions adequades.

## **CATORZENA. CONDICIONS DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS**

L'adjudicatari del contracte està obligat a disposar i col·locar el nombre suficient de senyals de circulació i protecció necessàries per evitar qualsevol accident dels vehicles, personal en servei o aliè a ell, quan les circumstàncies ho exigeixin o ho requereixi l'autoritat. L'adjudicatari senyalitzarà els talls de carrers amb els senyals de trànsit segons indicacions. A més, l'adjudicatari portarà una identificació del servei que està donant i que serà aprovada per ABSA. L'adjudicatari, en cas que sigui necessari per a la realització dels treballs, col·locarà els cartells de senyalització provisional per prohibir l'estacionament de vehicles seguint les indicacions de la policia local.

L'empresa adjudicatària assumirà íntegrament totes les responsabilitats que es derivin de l'incompliment de les obligacions en matèria laboral, de Seguretat Social, fiscal i de seguretat i salut en el treball, exonerant ABSA davant qualsevol tipus de reclamació, resolució o condemna de forma que si ABSA hagués de fer front a alguna responsabilitat de tipus econòmic, estarà autoritzada per l'empresa adjudicatària a rescabalar-se mitjançant imputació a factura o fiança de la totalitat de la quantia econòmica suportada i dels danys i perjudicis ocasionats fins l'import



total d'aquesta. Tot això sense perjudici de reclamar per la via corresponent la quantitat en concepte de danys i perjudicis que, en el seu cas, excedeixi de l'import d'aquelles o altres accions de repetició o rescabament d'altres tipus de danys. Tant del vehicle com del personal.

L'empresa adjudicatària posarà d'immediat coneixement d' ABSA qualsevol conflicte laboral, de tipus individual o col·lectiu que pogués incidir en l'execució dels treballs objecte del contracte. En especial, haurà de comunicar immediatament les convocatòries de vagues que puguin afectar als treballs, i en aquest cas, preveure les mesures necessàries per assegurar els serveis mínims pactats amb ABSA.

Igualment, respondrà de qualsevol incidència que pogués ocasionar el seu personal; ABSA es reserva el dret d'exigir la substitució de qualsevol persona que pertanyi a l'empresa adjudicatària obligant l'adjudicatari a la seva substitució per una altra persona d'igual qualificació i coneixement, en el termini no superior a 72 hores des de la petició.

El contractista, en cas d'una avaria de qualsevol medi mecànic o d'alguna baixa dels seus treballadors, assegurarà el compliment de la jornada amb altres mitjans.

## **QUINZENA. NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES**

El contracte que s'estableixi per a l'execució dels treballs als que fa referència el present plec, es regirà pel dispostat en el mateix, els seus documents i plecs que l'integren i, subsidiàriament, per l'establert en la legislació i altres normes vigents d'obligat compliment en cada moment, ja siguin de caràcter mercantil, civil, fiscal, administratiu, local, tècnic i de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut laboral.

## **SETZENA. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE**

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen part del mateix o de les instruccions de les normes de caràcter reglamentari o de qualsevol altra índole que puguin tenir aplicació a l'execució dels treballs objecte del contracte, no eximirà l'adjudicatari de l'obligació del seu compliment.

## **DISSETENA. RISCOS DELS TREBALLS**

Els treballs objecte del contracte s'executaran en quan al seu cost, terminis d'execució i tasques de l'activitat, corrent el risc i la ventura l'adjudicatari, sense que tingui, per tant, dret a indemnitzacions per causa de pèrdues, avaries o perjudicis de qualsevol tipus.

L'adjudicatari serà responsable de la maquinària, instrumental i altres mitjans materials utilitzats o arreplegats en els treballs en totes les circumstàncies de robatori, incendi, efectes atmosfèrics,..., havent de cobrir, per part de l'empresa adjudicatària, aquests riscos mitjançant l'assegurança corresponent.

Aquesta responsabilitat abasta als béns i materials que els hagi pogut subministrar ABSA

### **DIVUITENA. ALTRES OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI**

El contractista haurà d'ajustar-se al que s'indica en la llei de prevenció de riscos laborals 31/95 de 8 de novembre 1995, i RD 1627/1997, de 24 d'octubre.

El contractista dotarà al seu personal de tots els elements de seguretat i prevenció d'accidents que exigeixi les disposicions vigents en matèria de seguretat i salut en el treball.

L'adjudicatari està obligat a complir amb les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral i de seguretat i higiene en el treball. ABSA podrà requerir, en qualsevol moment, l'acreditació d'aquest compliment.

### **DINOVENA. SUSPENSÍO DELS TREBALLS**

Sempre que ABSA, decideixi una suspensió temporal, parcial o total d'un ordre de treball o una suspensió definitiva d'aquesta ordre, s'haurà d'aixecar la corresponent acta de suspensió, que haurà d'anar signada per ambdues parts – ABSA i l'adjudicatari – i en la qual es farà constar la decisió d' ABSA que va originar la suspensió. Aquesta suspensió no generarà indemnització alguna a favor de l'adjudicatari.

Blanes, octubre de 2021.