



DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST





1. AMIDAMENTS

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 8 REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

CAPÍTOL: 01 OBRA CIVIL

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL	
010250010	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.						2,00	
	A DETERMINAR	2,0000					2,00	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL	
010250015	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.						1,00	
	A DETERMINAR	1,0000					1,00	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL	
010250020	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT., AMB EXCAVACIO MANUAL, REPLE I COMPACTACIO DE LA CATA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACIO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS						1,00	
	A DETERMINAR	1,0000					1,00	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Talls	Llargada	Amplada			TOTAL
010100010	ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.							25,00
	VORERA ESPERANÇA	1,0000	2,0000	2,5000				5,00
	VORERA PAU CASALS	1,0000	2,0000	2,0000				4,00
	CREUAMENT PAU CASALS	1,0000	2,0000	6,0000				12,00
	FORMIGÓ	1,0000	2,0000	2,0000				4,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada				TOTAL
010100160	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.						92,00	
	PASSATGE	1,0000	45,0000	2,0000			90,00	
	PAU CASALS	1,0000	2,0000	1,0000			2,00	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada				TOTAL
010100222	M2. ARRENCAR, RECUPERAR I TRASLLAT A MAGATZEM DE PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL						5,00	
	ESPERANÇA	1,0000	2,5000	2,0000			5,00	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada				TOTAL
010100142	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 5 CM. DE GRUIX SOBRE BASE DE FORMIGO DE 20 CM DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.						12,00	
	CREUAMENT PAU CASALS	1,0000	6,0000	2,0000			12,00	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada				TOTAL
010100090	M2.DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.						4,00	
	PASSEIG PAU CASALS	1,0000	2,0000	2,0000			4,00	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL	
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.						76,23	
	ESPERANÇA	1,0000	2,5000	2,0000	1,0000	0,7000	3,50	
	PASSATGE	1,0000	45,0000	2,0000	1,0000	0,7000	63,00	
	VORERA PAU CASALS	1,0000	2,0000	2,0000	1,0000	0,7000	2,80	
	CREUAMENT PAU CASALS	1,0000	6,0000	2,0000	1,0000	0,7000	8,40	
	PAV FORMIGO PASSEIG	1,0000	2,0000	2,0000	1,0000	0,7000	2,80	
	PAV TERRES PASSEIG	1,0000	8,0000	2,0000	1,0000	0,7000	11,20	
	VOLUM CAIXO	-1,0000	65,5000	1,3500	0,2500	0,7000	-15,47	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL	
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.						32,67	
	ESPERANÇA	1,0000	2,5000	2,0000	1,0000	0,3000	1,50	
	PASSATGE	1,0000	45,0000	2,0000	1,0000	0,3000	27,00	

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 8 REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
	VORERA PAU CASALS	1,0000	2,0000	2,0000	1,0000	0,3000	1,20
	CREUAMENT PAU CASALS	1,0000	6,0000	2,0000	1,0000	0,3000	3,60
	PAV FORMIGO PASSEIG	1,0000	2,0000	2,0000	1,0000	0,3000	1,20
	PAV TERRES PASSEIG	1,0000	8,0000	2,0000	1,0000	0,3000	4,80
	VOLUM CAIXÓ	-1,0000	65,5000	1,3500	0,2500	0,3000	-6,63
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010050010	M2. DEMOLICIO DE PARET DE BLOC DE 20 CM REBLERT DE FORMIGO I AMB BARNILLA REA, AMB COMPRESSOR						209,60
	PARET CAIXÓ	2,0000	65,5000	0,2500			32,75
	LLOSA SUPERIOR	1,0000	65,5000	1,3500			88,43
	LLOSA INFERIOR	1,0000	65,5000	1,3500			88,43
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.						190,96
	ESPERANÇA SUBBASE	1,0000	2,5000	2,0000	0,2000	2,0000	2,00
	ESPERANÇA TERRES	1,0000	2,5000	2,0000	0,8000	1,2000	4,80
	PASSATGE PANOT	1,0000	45,0000	2,0000	0,2000	2,0000	36,00
	PASSATGE TERRES	1,0000	45,0000	2,0000	0,8000	1,2000	86,40
	VORERA PAU CASALS PANOT	1,0000	2,0000	2,0000	0,2000	2,0000	1,60
	VORERA PAU CASALS TERRES	1,0000	2,0000	2,0000	0,8000	1,2000	3,84
	CREUAMENT PAU CASALS AGLOM	1,0000	6,0000	2,0000	0,2000	2,0000	4,80
	CREUAMENT PAU CASALS TERRES	1,0000	6,0000	2,0000	0,8000	1,2000	11,52
	PAV FORMIGO PASSEIG FORM	1,0000	2,0000	2,0000	0,2000	2,0000	1,60
	PAV FORMIGO PASSEIG TERRES	1,0000	2,0000	2,0000	0,8000	1,2000	3,84
	PAV TERRES PASSEIG	1,0000	8,0000	2,0000	1,0000	1,2000	19,20
	VOLUM CAIXÓ	-1,0000	65,5000	1,3500	0,2500		-22,11
	PARET CAIXÓ	2,0000	65,5000	0,2500	0,2000	2,0000	13,10
	LLOSA SUPERIOR	1,0000	65,5000	1,3500	0,2000	2,0000	35,37
	LLOSA INFERIOR	1,0000	65,5000	1,3500	0,2000	2,0000	35,37
	VOLUM TERRES PARET CAIXÓ	-1,0000	65,5000	0,2500	0,2000	1,2000	-3,93
	VOLUM TERRES LLOSA SUP CAIXÓ	-1,0000	65,5000	1,3500	0,2000	1,2000	-21,22
	VOLUM TERRES LLOSA INF CAIXÓ	-1,0000	65,5000	1,3500	0,2000	1,2000	-21,22
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.						78,25
	PVC500 I FD100 ESPERANÇA	1,0000	2,5000	2,0000	0,7000		3,50
	PVC500 I FD100 PASSATGE	1,0000	45,0000	2,0000	0,7000		63,00
	PVC500 VORERA PAU CASALS	1,0000	2,0000	2,0000	0,7000		2,80
	PVC500 CEUAMENT PAU CASALS	1,0000	6,0000	2,0000	0,7000		8,40
	PVC500 PASSEIG FORMIGO	1,0000	2,0000	2,0000	0,7000		2,80
	PVC500 PASSEIG TERRES	1,0000	8,0000	2,0000	0,7000		11,20
	VOLUM PVC500	-1,0000	65,5000			0,1963	-12,86
	VOLUM FD100	-1,0000	48,0000			0,0109	-0,52
	VOLUM PVC160	-3,0000	1,0000			0,0201	-0,06
	VOLUM PE50	-2,0000	1,0000			0,0020	-0,00
	VOLUM PE32	-2,0000	1,0000			0,0008	-0,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT						20,65
	PVC500 I FD100 ESPERANÇA	1,0000	2,5000	2,0000	0,1500		0,75
	PVC500 I FD100 PASSATGE	1,0000	45,0000	2,0000	0,1500		13,50
	PVC500 VORERA PAU CASALS	1,0000	2,0000	2,0000	0,1500		0,60
	PVC500 CEUAMENT PAU CASALS	1,0000	6,0000	2,0000	0,0500		0,60
	PVC500 PASSEIG FORMIGO	1,0000	2,0000	2,0000	0,1000		0,40
	PVC500 PASSEIG TERRES	1,0000	8,0000	2,0000	0,3000		4,80

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 8 REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
010700010	M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.					2,40
	CREUAMENT PAU CASALS	1,0000	6,0000	2,0000	0,2000	2,40
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada		TOTAL
011000005	M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.					99,00
	ESPERANÇA	1,0000	2,5000	2,0000		5,00
	PASSATGE	1,0000	45,0000	2,0000		90,00
	PAU CASALS	1,0000	2,0000	2,0000		4,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada		TOTAL
PANOT20M	Z M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 CM NO POLIT TIPUS MILLARET					90,00
	PASSATGE	1,0000	45,0000	2,0000		90,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada		TOTAL
011000020	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE LLOSA DE PEDRA NATURAL RECUPERADA, A TRUC DE MACETA I AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND.					5,00
	ESPERANÇA	1,0000	2,5000	2,0000		5,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada		TOTAL
011000102	M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PAVIMENT DE LLOSA HIDRAULI-CA DE FORMIGO GRIS DE 60x40 CM BUIXARDADA, COL.LOCADA A TRUCDE MACETA AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.					4,00
	PAU CASALS	1,0000	2,0000	2,0000		4,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada		TOTAL
011200120	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX					12,00
	CREUAMENT PAU CASALS	1,0000	6,0000	2,0000		12,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
011100010	M3. PAVIMENT DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa DE 20 CM. DE GRUIX, AMB ESTESA, VIBRATGE I REMOLINAT MECANIC.					0,80
	FORMIGO PASSEIG	1,0000	2,0000	2,0000	0,2000	0,80
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
090210012	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.					3,00
	PLUVIAL ESPERANÇA	1,0000				1,00
	A.P. ESPERANÇA	1,0000				1,00
	A.P. PAU CASALS	1,0000				1,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada			TOTAL
090300211	UT. CONSTRUCCIO D'INTERCEPTOR DE 0,4 MTS D'AMPLE AMB PARET DE TOTXO GERO SE 15 CM DE GRUIX, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO H-100 DE 15 CM DE GRUIX. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL EN PAVIMENT DE FORMIGO, EXCEPTE LA COL.LOCACIO DEL MARC I REIXA. NO INCLOU EL SUBMINISTRAMENT DEL MARC I REIXA.					4,00
	BARCINO	4,0000	1,0000			4,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada			TOTAL
V000000006	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.					120,50
	XARXA PLUVIAL	1,0000	65,5000			65,50
	XARXA A.P.	1,0000	48,0000			48,00
	ESCOMESES PLUVIAL	3,0000	1,0000			3,00
	ESCOMESES A.P.	4,0000	1,0000			4,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011501901	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.					2,00
	VENTOSA	1,0000				1,00
	DESGUAS	1,0000				1,00

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 8 REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011900101	UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.		4,00
	ESCOMESSES A.P.	4,0000	4,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011501903	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.		3,00
	ESCOMESSES PLUVIAL	3,0000	3,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030350500	ML. COL.LOCACIO DE CANAL DE DESGUAS D'AIGÜES PLUVIALS DE FORMIGO POLIMER D'ULMA AMPLE EXTERIOR 186 MM, AMPLE INTERIOR 150 MM, ALÇADA EXTERIOR 320 MM AMB REIXA DE FOSA DUCTIL NERVADA ANTITACO CLASSE D400 MODEL FNHX150RGDM, FIXADA AL CANAL AMB CARGOLS, AMB FORMIGÓ D300 DE 15 CM. DE GRUIX A LA BASE I ALS DOS LATERALS.		5,00
	CANALETES	5,0000	5,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030300062	ML. COL.LOCACIO DE MARC I REIXA PER INTERCEPTOR DE FOSA DUCTIL MODEL "BARCINO", CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40x91 CM DE LLUM, MODEL "BARCINO", FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 Cm2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER I BARRA ROSCADA, AMB FORMIGO D300.		4,00
	BARCINO	4,0000	4,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021250900	UT. COL.LOCACIO DE PLACA D'ANCORATGE FINS A UN MÀXIM DE 50x50 CM, AMB EXCAVACIÓ MANUAL DE 0,6x0,6x0,6 MTS., RETIRADA DE RUNA I COL.LOCACIÓ DE LA PLACA AMB FORMIGO HA 30/B/20/IIa.		2,00
	ESPERANÇA	1,0000	1,00
	PAU CASALS	1,0000	1,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
V000000004	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.		1,00
	A JUSTIFICAR	1,0000	1,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR		1,00
	A JUSTIFICAR	1,0000	1,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
V000000005	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL.LACIO DELS SERVEIS		1,00
	A JUSTIFICAR	1,0000	1,00

CAPÍTOL: 02 OBRA MECANICA PLUVIAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030100080	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 500 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.			65,50
	XARXA PLUVIAL	1,0000	65,5000	65,50
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030100030	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.			3,00
	ESCOMESSES PLUVIAL	3,0000	1,0000	3,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030401020	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160 MM A XARXA GENERAL DE 500 MM AMB INJERT "CLIC"			8,00
	ESCOMESSES PLUVIAL	3,0000		3,00
	CANALETES	5,0000		5,00

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 8 REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030401021	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200 MM A XARXA GENERAL DE 500 MM AMB INJERT "CLIC"		4,00
	BARCINO	4,0000	4,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030402020	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA		3,00
	ESCOMESSES PLUVIAL	3,0000	3,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030300150	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANAL DE DRENATGE DE FORMIGO POLIMER DE 20 CM D'AMPLADA LLIURE, 26,6 CM CM D'AMPLADA EXTERIOR I 26,6 CM D'ALÇADA TOTAL, TIPUS F900 AMB REIXA DE FOSA DUCTIL D400 COLLADA AL COS DEL CANAL I COL.LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGO.		5,00
	CANALETES	5,0000	5,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011501902	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		3,00
	ESCOMESSES PLUVIAL	3,0000	3,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011502021	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "PLUVIALS", PER A POU DEREGLISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		1,00
	POU PLUVIAL	1,0000	1,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030300061	ML. SUBMINISTRAMENT DE MARC I REIXA PER INTERCEPTOR DE FOSA DUCTIL CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40 CM DE LLUM D'AMPLADA, FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 Cm2. POTES DE PERFIL D'ACER I BARRA ROSCADA COLLADES AL MARC. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		4,00
	BARCINO	4,0000	4,00

CAPÍTOL: 03 OBRA MECANICA AIGUA POTABLE

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
021250010	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE XARXA PROVISIONAL D'AIGUA POTABLE AMB TUB DE POLIETILE DE 50 MM CONNECTAT A LA XARXA GENERAL I AMB ESCOMESSES SITUADES ENTRE 5 I 10 MTS DE DISTANCIA.			96,00
	XARXA COSTAT DRET	1,0000	48,0000	48,00
	XARXA COSTAT ESQUERRA	1,0000	48,0000	48,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020100006	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.			48,00
	XARXA AP	1,0000	48,0000	48,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020300006	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.			2,00
	ESCOMESSES 32	2,0000	1,0000	2,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
020300010	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.			2,00
	ESCOMESSES 50	2,0000	1,0000	2,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE			2,00

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 8 REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
020500105	REGISTRE. ESPERANÇA	1,0000	1,00
	PAU CASALS	1,0000	1,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021100140	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU. PAU CASALS	1,0000	1,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021000140	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA. ESPERANÇA	1,0000	1,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021300600	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS. ESCOMESSES 32	2,0000	2,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021300620	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1 1/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS. ESCOMESSES 50	2,0000	2,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021200069	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE. ESPERANÇA	1,0000	1,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021200010	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE PVC 110 MM. I FD 100 MM., AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE. PAU CASALS	1,0000	1,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011900100	UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES. ESCOMESSES 32 ESCOMESSES 50	2,0000 2,0000	2,00 2,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011501900	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES. VENTOSA DESGUAS	1,0000 1,0000	1,00 1,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011502110	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES. VALVULES	2,0000	2,00

CAPÍTOL: 04 SEGURETAT I SALUT

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040100110	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL BALISSAMENT I SENYALITZACIO	1,0000	1,00
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500245	UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 90.151,82 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL. ESTUBI BASIC SS	1,0000	1,00

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.020 / E / 8 REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040500420	UT. REDACCIÓ DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 120.202,42 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL·LEGI OFICIAL.		1,00
	PLA SS	1,0000	1,00
040500520	UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.		1,00
	COORDINADOR 1 MES	1,0000	1,00

CAPÍTOL: 05 CONTROL DE QUALITAT

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
SCMPM			1,00
	PROCTOR	1,0000	1,00
SCEDH			1,00
	DENSITATS	1,0000	1,00
FCCA			1,00
	CON	1,0000	1,00
FRPC			1,00
	SERIE PROVETES	1,0000	1,00
APD			4,00
	DESPLAÇAMENTS	4,0000	4,00
APPM			2,00
	PRESA MOSTRES	2,0000	2,00

CAPÍTOL: 06 VARIS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
040201000	UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES		1,00
	PAS VIANANTS	1,0000	1,00



2. QUADRE DE PREUS Nº 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0120E00008 REF. X. PLUV. PTGE.BONAVENTURA
Pressupost: 2.020/E/8 REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL		
010250010	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2 UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	354,6317 €
010250015	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	420,7053 €
010250020	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT. APROX. TERRENY TRAN UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT., AMB EXCAVACIO MANUAL, REPLE I COMPACTACIO DE LA CATA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACIO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS	266,7208 €
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,9729 €
010100160	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	15,2436 €
010100222	M2. ARRENCAR/RECUPERAR PAVIMENT LLOSES PEDRA M2. ARRENCAR, RECUPERAR I TRASLLAT A MAGATZEM DE PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL	49,8247 €
010100142	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.5CM.+20 CM FR GRUIX RETR M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 5 CM. DE GRUIX SOBRE BASE DE FORMIGO DE 20 CM DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,9787 €
010100090	M2. DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO M2.DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	17,3376 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	20,7133 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	83,9254 €
010050010	M2. DEMOLICIO PARET DE BLOC 20 REBLERT/REA COMP. M2. DEMOLICIO DE PARET DE BLOC DE 20 CM REBLERT DE FORMIGO I AMB BARNILLA REA, AMB COMPRESSOR	31,7576 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	38,5023 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA	48,8622 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0120E00008 REF. X. PLUV. PTGE.BONAVENTURA
Pressupost: 2.020/E/8 REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL		
	GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	42,2806 €
010700010	M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	118,2946 €
011000005	M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	17,4253 €
PANOT20M	M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 CM NO POLIT TIPUS MILLARET Z M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 CM NO POLIT TIPUS MILLARET	4,9720 €
011000020	M2. REP. LLOSA PEDRA NATURAL RECUPERADA M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE LLOSA DE PEDRA NATURAL RECUPERADA, A TRUC DE MACETA I AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND.	57,9325 €
011000102	M2. LLOSA HIDRAULICA 60x40 GRIS BUIXARDADA M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PAVIMENT DE LLOSA HIDRAULICA DE FORMIGO GRIS DE 60x40 CM BUIXARDADA, COL.LOCADA A TRUCDE MACETA AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	68,0299 €
011200120	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	49,7400 €
011100010	M3. PAVIMENT DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa DE 20 CM. M3. PAVIMENT DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa DE 20 CM. DE GRUIX, AMB ESTESA, VIBRATGE I REMOLINAT MECANIC.	164,5927 €
090210012	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	353,4795 €
090300211	ML. INTERCEPTOR OBRA 0,4 MTS AMPLE. PAVIMENT FORMIGO. OBRA CIVIL INCLOSA. SENSE REIXA. UT. CONSTRUCCIO D'INTERCEPTOR DE 0,4 MTS D'AMPLE AMB PARET DE TOTXO GERO SE 15 CM DE GRUIX, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO H-100 DE 15 CM DE GRUIX. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL EN PAVIMENT DE FORMIGO, EXCEPTE LA COL.LOCACIO DEL MARC I REIXA. NO INCLOU EL SUBMINISTRAMENT DEL MARC I REIXA.	464,4168 €
V000000006	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,3050 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0120E00008 REF. X. PLUV. PTGE.BONAVENTURA
Pressupost: 2.020/E/8 REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL		
011501901	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	41,3038 €
011900101	UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.	39,9126 €
011501903	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	41,3038 €
030350500	UT. COL.CANAL+REIXA NERVADA FD ANTITACO ML. COL.LOCACIO DE CANAL DE DESGUAS D'AIGÜES PLUVIALS DE FORMIGO POLIMER D'ULMA AMPLER EXTERIOR 186 MM, AMPLER INTERIOR 150 MM, ALÇADA EXTERIOR 320 MM AMB REIXA DE FOSA DUCTIL NERVADA ANTITACO CLASSE D400 MODEL FNHX150RGDM, FIXADA AL CANAL AMB CARGOLS, AMB FORMIGÓ D300 DE 15 CM. DE GRUIX A LA BASE I ALS DOS LATERALS.	38,0330 €
030300062	ML. COL. MARC/REIXA FD D400 "AENOR" PER INTERCEPTOR DE 40x91 CM. DE LLUM "BARCINO" ML. COL.LOCACIO DE MARC I REIXA PER INTERCEPTOR DE FOSA DUCTIL MODEL "BARCINO", CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40x91 CM DE LLUM, MODEL "BARCINO", FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 Cm2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER I BARRA ROSCADA, AMB FORMIGO D300.	121,2726 €
021250900	UT. COL.LOCACIO PLACA ANCORATGE 50x50 MÀXIM UT. COL.LOCACIO DE PLACA D'ANCORATGE FINS A UN MÀXIM DE 50x50 CM, AMB EXCAVACIÓ MANUAL DE 0,6x0,6x0,6 MTS., RETIRADA DE RUNA I COL.LOCACIÓ DE LA PLACA AMB FORMIGO HA 30/B/20/IIa.	53,6593 €
V000000004	PA. PARTIDA ALÇADA ARREJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.	1.000,0000 €
V000000003	PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR	1.000,0000 €
V000000005	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS	1.000,0000 €
Capítol: 02 OBRA MECANICA PLUVIAL		
030100080	ML. TUB PVC COMPACTE 500 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 500 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	158,2930 €
030100030	ML. TUB PVC COMPACTE 160 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM	17,9437 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0120E00008 REF. X. PLUV. PTGE.BONAVENTURA
Pressupost: 2.020/E/8 REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02 OBRA MECANICA PLUVIAL		
	I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	
030401020	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 500/160 MM	56,6044 €
	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160 MM A XARXA GENERAL DE 500 MM AMB INJERT "CLIC"	
030401021	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 500/200 MM	59,3644 €
	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200 MM A XARXA GENERAL DE 500 MM AMB INJERT "CLIC"	
030402020	UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM	84,2288 €
	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA	
030300150	ML. CANAL DRENATGE F900 REIXA FD D400. 266X266 MM EXT. 200 MM LLUM	191,8334 €
	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANAL DE DRENATGE DE FORMIGO POLIMER DE 20 CM D'AMPLADA LLIURE, 26,6 CM CM D'AMPLADA EXTERIOR I 26,6 CM D'ALÇADA TOTAL, TIPUS F900 AMB REIXA DE FOSA DUCTIL D400 COLLADA AL COS DEL CANAL I COL.LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGO.	
011501902	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV.	32,7600 €
	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	
011502021	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "P"	135,3400 €
	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "PLUVIALS", PER A POU DEREGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	
030300061	ML. SUBM. MARC/REIXA FD D400 "AENOR" PER INTERCEPTOR40x91 CM. DE LLUM "BARCINO"	534,7052 €
	ML. SUBMINISTRAMENT DE MARC I REIXA PER INTERCEPTOR DE FOSA DUCTIL CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40 CM DE LLUM D'AMPLADA, FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 Cm2. POTES DE PERFIL D'ACER I BARRA ROSCADA COLLADES AL MARC. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	
Capítol: 03 OBRA MECANICA AIGUA POTABLE		
021250010	ML. XARXA PROVISIONAL TUB PEBD 50 MM AMB ESCOMESES	17,0847 €
	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE XARXA PROVISIONAL D'AIGUA POTABLE AMB TUB DE POLIETILE DE 50 MM CONNECTAT A LA XARXA GENERAL I AMB ESCOMESES SITUADES ENTRE 5 I 10 MTS DE DISTANCIA.	
020100006	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM.	42,9272 €
	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0120E00008 REF. X. PLUV. PTGE.BONAVENTURA
Pressupost: 2.020/E/8 REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 03 OBRA MECANICA AIGUA POTABLE		
020300006	ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	4,5355 €
020300010	ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	10,2828 €
020500105	UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	441,1470 €
021100140	UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	195,1532 €
021000140	UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	243,1932 €
021300600	UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 100 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	195,3964 €
021300620	UT. ESCOMESA 1 1/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1 1/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	265,6332 €
021200069	UT. CONNEXIO 100 FD/100 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	528,3028 €
021200010	UT. CONNEXIO 110 PVC/100 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE PVC 110 MM. I FD 100 MM., AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	453,3076 €
011900100	UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	33,0000 €
011501900	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	32,7600 €
011502110	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL	135,3400 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0120E00008 REF. X. PLUV. PTGE.BONAVENTURA
Pressupost: 2.020/E/8 REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 03 OBRA MECANICA AIGUA POTABLE		
MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.		
Capítol: 04 SEGURETAT I SALUT		
040100110	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	1.347,4660 €
	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	
040500245	UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN	1.268,3400 €
	UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN	
	PEM DE FINS A 90.151,82 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE	
	L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.	
040500420	UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 120.2	343,5900 €
	UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE	
	FINS A 120.202,42 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS	
	PEL COL.LEGI OFICIAL.	
040500520	UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES	717,6000 €
	UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT	
	AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4	
	VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.	
Capítol: 05 CONTROL DE QUALITAT		
SCMPM	UT. ASSAIG DEL PROCTOR MODIFICAT	54,4000 €
SCEDH	UT. DETERMINACIO DENSITAT I HUMITAT "IN SITU". FINS A 10	132,5000 €
	DETERMINACIONS	
FCCA	UT. DETERMINACIO CONSISTENCIA FORMIGO CON ABRAMS	16,5000 €
FRPC	UT. PRESA DE MOSTRES DE FORMIGO I FABRICACIO DE 4	87,1500 €
	PROBETES CILINDRIQUES	
APD	UT. DESPLAÇAMENT A OBRA	44,0000 €
APPM	UT. PRESA DE MOSTRES	13,9000 €
Capítol: 06 VARIS		
040201000	UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA	500,0000 €
	UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORITZONTAL I/O	
	VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES	



3. QUADRE DE PREUS N° 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0120E00008 REF. X. PLUV. PTGE.BONAVENTURA
Pressupost: 2.020/E/8 REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Capítol: 01 OBRA CIVIL					
Article: 010250010 UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2					354,6317 €
CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG	Maquinària Varis	0,200	49,9700€	100,00	9,9940 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,750	18,1261€	100,00	31,7207 €
CPORTSAC - KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-Subministres	Varis	3,000	0,1881€	100,00	0,5643 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EINHores	Varis	1,000	67,3733€	100,00	67,3733 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,160	106,7400€	100,00	17,0784 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	1,000	0,0189€	100,00	0,0189 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	5,790	22,6945€	100,00	131,4012 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,740	25,1330€	100,00	18,5984 €
MORTERMIXT - M3. MORTER MIXT PORTLAND/CALÇ/SORRA 2	Subministres no esto	0,040	165,9400€	100,00	6,6376 €
PANOT20M - M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 C	Subministres Varis	1,020	4,9720€	100,00	5,0714 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,200	10,0747€	100,00	2,0149 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,080	46,7100€	100,00	3,7368 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	0,600	14,1500€	100,00	8,4900 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	600,000	0,0270€	100,00	16,2000 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,560	13,3014€	100,00	7,4488 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,360	20,7963€	100,00	28,2830 €
Article: 010250015 UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER					420,7053 €
CAMIO20 - H. CAMIO DE 20000 KG	Maquinària Varis	0,200	49,9700€	100,00	9,9940 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,740	18,1261€	100,00	31,5394 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EINHores	Varis	1,000	67,3733€	100,00	67,3733 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,220	106,7400€	100,00	23,4828 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	5,210	22,6945€	100,00	118,2383 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,030	25,1330€	100,00	0,7540 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,200	10,0747€	100,00	2,0149 €
RAC00/07 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 0 A 7 M	Subministres no esto	1,000	103,1500€	100,00	103,1500 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,080	46,7100€	100,00	3,7368 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	0,600	14,1500€	100,00	8,4900 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	600,000	0,0270€	100,00	16,2000 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,560	13,3014€	100,00	7,4488 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,360	20,7963€	100,00	28,2830 €
Article: 010250020 UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT. APROX. TERRENY TRAN					266,7208 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	3,000	18,1261€	100,00	54,3783 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EINHores	Varis	1,000	67,3733€	100,00	67,3733 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	5,500	22,6945€	100,00	124,8198 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	2,000	10,0747€	100,00	20,1494 €
Article: 010100010 ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC					4,9729 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,140	22,6945€	100,00	3,1772 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,135	13,3014€	100,00	1,7957 €
Article: 010100160 M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP.					15,2436 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,240	18,1261€	100,00	4,3503 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,480	22,6945€	100,00	10,8934 €
Article: 010100222 M2. ARRENCAR/RECUPERAR PAVIMENT LLOSES PEDRA					49,8247 €
CAMIO03 - H. CAMIO DE 3500 KG	Maquinària Varis	0,250	37,6900€	100,00	9,4225 €
COMPPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,250	18,1261€	100,00	4,5315 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	22,6945€	100,00	17,0209 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	25,1330€	100,00	18,8498 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0120E00008 REF. X. PLUV. PTGE.BONAVENTURA
Pressupost: 2.020/E/8 REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Article: 010100142 M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.5CM.+20 CM FR GRUIX RETR					14,9787 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,050	18,4562€	100,00	0,9228 €
MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO	Maquinària Varis	0,227	61,9200€	100,00	14,0558 €
Article: 010100090 M2. DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO					17,3376 €
MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO	Maquinària Varis	0,280	61,9200€	100,00	17,3376 €
Article: 010200140 M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO					20,7133 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,110	22,6945€	100,00	2,4964 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,390	46,7100€	100,00	18,2169 €
Article: 010200300 M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA					83,9254 €
COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	1,500	18,1261€	100,00	27,1892 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,500	22,6945€	100,00	56,7363 €
Article: 010050010 M2. DEMOLICIO PARET DE BLOC 20 REBLERT/REA COMP.					31,7576 €
COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,500	18,1261€	100,00	9,0631 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,000	22,6945€	100,00	22,6945 €
Article: 010400052 M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL					38,5023 €
CAMIO16 - H. CAMIO DE 16000 KG	Maquinària Varis	0,300	43,4500€	100,00	13,0350 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	46,7100€	100,00	4,6710 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,000	20,7963€	100,00	20,7963 €
Article: 010201000 M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU					48,8622 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,200	18,4562€	100,00	3,6912 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	46,7100€	100,00	4,6710 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	1.500,000	0,0270€	100,00	40,5000 €
Article: 010201050 M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA					42,2806 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,500	22,6945€	100,00	11,3473 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,500	10,0747€	100,00	5,0374 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,100	46,7100€	100,00	4,6710 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	1,500	14,1500€	100,00	21,2250 €
Article: 010700010 M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM					118,2946 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	1,050	106,7400€	100,00	112,0770 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,130	22,6945€	100,00	2,9503 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,130	25,1330€	100,00	3,2673 €
Article: 011000005 M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM.					17,4253 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,105	106,7400€	100,00	11,2077 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,130	22,6945€	100,00	2,9503 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,130	25,1330€	100,00	3,2673 €
Article: 011000020 M2. REP. LLOSA PEDRA NATURAL RECUPERADA					57,9325 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,000	22,6945€	100,00	22,6945 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	1,000	25,1330€	100,00	25,1330 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,100	101,0500€	100,00	10,1050 €
Article: 011000102 M2. LLOSA HIDRAULICA 60x40 GRIS BUIXARDADA					68,0299 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,870	22,6945€	100,00	19,7442 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,870	25,1330€	100,00	21,8657 €
LLGRBU60 - M2. LLOSA HIDRAULICA DE FORMIGO US EXTERI	Subministres Varis	1,050	20,3500€	100,00	21,3675 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0120E00008 REF. X. PLUV. PTGE.BONAVENTURA
Pressupost: 2.020/E/8 REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,050	101,0500€	100,00	5,0525 €
Article: 011200120 M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM					49,7400 €
RAC30/40 - M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 30 A 40	Subministres no esto	1,000	49,7400€	100,00	49,7400 €
Article: 011100010 M3. PAVIMENT DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa DE 20 CM.					164,5927 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	1,050	106,7400€	100,00	112,0770 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	1,380	22,6945€	100,00	31,3184 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,800	25,1330€	100,00	20,1064 €
REGLEVIB - H. REGLE VIBRATORI	Maquinària Varis	0,130	5,9214€	100,00	0,7698 €
REMOLMEC - H. REMOLINADOR MECANIC	Maquinària Varis	0,050	6,4216€	100,00	0,3211 €
Article: 090210012 UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA					353,4795 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,500	106,7400€	100,00	53,3700 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	100,000	0,3478€	100,00	34,7800 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	5,000	0,0189€	100,00	0,0945 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	4,750	22,6945€	100,00	107,7989 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	4,750	25,1330€	100,00	119,3818 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,160	101,0500€	100,00	16,1680 €
PATESUGA - UT. PATE SUGAR POLIPROPILE	Subministres Varis	2,000	5,8300€	100,00	11,6600 €
PORTLAND - UT. SAC DE CIMENT PORTLAND	Subministres Varis	1,000	4,8264€	100,00	4,8264 €
SORRA0-3 - KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 M	Subministres Varis	200,000	0,0270€	100,00	5,4000 €
Article: 090300211 ML. INTERCEPTOR OBRA 0,4 MTS AMPL. PAVIMENT FORMIGO. OBRA CIVIL INCLOSA. SENSE REIXA.					464,4168 €
CAMIO16 - H. CAMIO DE 16000 KG	Maquinària Varis	0,468	43,4500€	100,00	20,3346 €
COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,420	18,1261€	100,00	7,6130 €
FORMD200 - M3. FORMIGO PER NETEJA HL-150	Subministres no esto	0,140	97,2600€	100,00	13,6164 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,105	106,7400€	100,00	11,2077 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	100,000	0,3478€	100,00	34,7800 €
H2O - LT. AIGUA	Subministres no esto	5,000	0,0189€	100,00	0,0945 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	6,375	22,6945€	100,00	144,6684 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	5,110	25,1330€	100,00	128,4296 €
MARRETRO - H. MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADO	Maquinària Varis	0,336	61,9200€	100,00	20,8051 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,120	101,0500€	100,00	12,1260 €
PLANXA - H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG.	Maquinària Varis	0,190	10,0747€	100,00	1,9142 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,529	46,7100€	100,00	24,7283 €
SAULO - TN. SAULO SENSE GARVELLAR	Subministres Varis	0,570	14,1500€	100,00	8,0655 €
TALLJUNT - H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS	Maquinària Varis	0,270	13,3014€	100,00	3,5914 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		1,560	20,7963€	100,00	32,4422 €
Article: V000000006 ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO					0,3050 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,008	21,6726€	100,00	0,1647 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,008	18,4562€	100,00	0,1403 €
Article: 011501901 UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA					41,3038 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	4,000	0,3478€	100,00	1,3912 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	22,6945€	100,00	17,0209 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	25,1330€	100,00	18,8498 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,040	101,0500€	100,00	4,0420 €
Article: 011900101 UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.					39,9126 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	22,6945€	100,00	17,0209 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	25,1330€	100,00	18,8498 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,040	101,0500€	100,00	4,0420 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0120E00008 REF. X. PLUV. PTGE.BONAVENTURA
Pressupost: 2.020/E/8 REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Article: 011501903 UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV.					41,3038 €
GERO10 - UT. GERO DE 10	Subministres Varis	4,000	0,3478€	100,00	1,3912 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,750	22,6945€	100,00	17,0209 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,750	25,1330€	100,00	18,8498 €
MORTERPL - M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PR	Subministres no esto	0,040	101,0500€	100,00	4,0420 €
Article: 030350500 UT. COL.CANAL+REIXA NERVADA FD ANTITACO					38,0330 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,190	106,7400€	100,00	20,2806 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,450	22,6945€	100,00	10,2125 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,300	25,1330€	100,00	7,5399 €
Article: 030300062 ML. COL. MARC/REIXA FD D400 "AENOR" PER INTERCEPTOR DE 40x91 CM. DE LLUM "BARCINO"					121,2726 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,240	106,7400€	100,00	25,6176 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	2,000	22,6945€	100,00	45,3890 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	2,000	25,1330€	100,00	50,2660 €
Article: 021250900 UT. COL.LOCACIO PLACA ANCORATGE 50x50 MÀXIM					53,6593 €
CAMIO16 - H. CAMIO DE 16000 KG	Maquinària Varis	0,078	43,4500€	100,00	3,3787 €
COMPNEU2M - H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MAR	Maquinària Varis	0,324	18,1261€	100,00	5,8729 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,227	106,7400€	100,00	24,2086 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,568	22,6945€	100,00	12,8923 €
HPAleta - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,028	25,1330€	100,00	0,7057 €
RETRO - H. RETROEXCAVADORA	Maquinària Varis	0,026	46,7100€	100,00	1,2107 €
TAXARUNA - M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES N Taxes		0,259	20,7963€	100,00	5,3904 €
Article: V000000004 PA. PARTIDA ALÇADA ARREJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR					1.000,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.000,000	1,0000€	100,00	1.000,0000 €
Article: V000000003 PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR					1.000,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.000,000	1,0000€	100,00	1.000,0000 €
Article: V000000005 PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR					1.000,0000 €
PREU0001 - UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 €	Altres Varis	1.000,000	1,0000€	100,00	1.000,0000 €
Capítol: 02 OBRA MECANICA PLUVIAL					
Article: 030100080 ML. TUB PVC COMPACTE 500 MM NORMA UNE 1456-1					158,2930 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,111	21,6726€	100,00	2,4100 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,111	18,4562€	100,00	2,0523 €
LUBRICAN - KG. LUBRICANT PER TUB DE PVC	Subministres Varis	0,056	9,5500€	100,00	0,5348 €
MALLASAN - ML. MALLA MARRON PER SENYALITZACIO DE C	Subministres Varis	1,010	0,5500€	100,00	0,5555 €
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,070	48,8850€	100,00	3,4220 €
PVCS500 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 500 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,010	147,8400€	100,00	149,3184 €
Article: 030100030 ML. TUB PVC COMPACTE 160 MM NORMA UNE 1456-1					17,9437 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,056	21,6726€	100,00	1,2050 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,056	18,4562€	100,00	1,0262 €
LUBRICAN - KG. LUBRICANT PER TUB DE PVC	Subministres Varis	0,024	9,5500€	100,00	0,2292 €
MALLASAN - ML. MALLA MARRON PER SENYALITZACIO DE C	Subministres Varis	1,010	0,5500€	100,00	0,5555 €
PVCS160 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 160 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,010	14,7800€	100,00	14,9278 €
Article: 030401020 UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 500/160 MM					56,6044 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,500	21,6726€	100,00	10,8363 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,500	18,4562€	100,00	9,2281 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0120E00008 REF. X. PLUV. PTGE.BONAVENTURA
Pressupost: 2.020/E/8 REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
IC500160 - UT. INJERT CLIC 500/160 COLOR TEULA SANEJAM	Subministres Varis	1,000	36,5400€	100,00	36,5400 €
Article: 030401021 UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 500/200 MM					59,3644 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,500	21,6726€	100,00	10,8363 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,500	18,4562€	100,00	9,2281 €
IC500200 - UT. INJERT CLIC 500/200 COLOR TEULA SANEJAM	Subministres Varis	1,000	39,3000€	100,00	39,3000 €
Article: 030402020 UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM					84,2288 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	21,6726€	100,00	21,6726 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	18,4562€	100,00	18,4562 €
PVCS160 - ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 160 MM UNE 1456-	Subministres Varis	1,000	14,7800€	100,00	14,7800 €
T87MF160 - UT. TE 87° MF 160 COLOR TEULA SANEJAMENT	Subministres Varis	1,000	22,7400€	100,00	22,7400 €
TC160 - UT. TAP CEG 160 COLOR TEULA SANEJAMENT	Subministres Varis	1,000	6,5800€	100,00	6,5800 €
Article: 030300150 ML. CANAL DRENATGE F900 REIXA FD D400. 266X266 MM EXT. 200 MM LLUM					191,8334 €
CFPF200MFRFD - ML. CANAL DESGUAS FORMIGO POLIMER L	Subministres Varis	1,000	158,0700€	100,00	158,0700 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,150	106,7400€	100,00	16,0110 €
HMANOBRE - H. MANOBRE	Hores Varis	0,450	22,6945€	100,00	10,2125 €
HPALETA - H. OFICIAL 1ª PALETA	Hores Varis	0,300	25,1330€	100,00	7,5399 €
Article: 011501902 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV.					32,7600 €
TFD40C - UT. TAPA FD DE 40x40 CM "CLAVEGUERAM"	Subministres Varis	1,000	32,7600€	100,00	32,7600 €
Article: 011502021 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "P"					135,3400 €
TFD60P - UT. TAPA FD DE 60 CM "PLUVIALS"	Subministres Varis	1,000	135,3400€	100,00	135,3400 €
Article: 030300061 ML. SUBM. MARC/REIXA FD D400 "AENOR" PER INTERCEPTOR 40x91 CM. DE LLUM "BARCINO"					534,7052 €
BRCM12 - ML. BARRA ROSCADA ZINCADA M 12	Subministres Varis	1,000	4,2400€	100,00	4,2400 €
INOXFM12 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 12	Subministres Varis	12,000	0,7012€	100,00	8,4146 €
POTAEMBOSOT - UT. POTA PASAMA DACER PER MARC EMBO	Subministres Varis	2,000	2,8770€	100,00	5,7540 €
POTAEMBTC - UT. POTA "U" D'ACER PER MARC EMBORNAL "	Subministres Varis	2,000	12,0000€	100,00	24,0000 €
RMEFD91X40 - UT. REIXA I MARC DEMBORNAL DE FOSA DUC	Subministres Varis	1,000	490,1200€	100,00	490,1200 €
VIS1235 - UT. CARGOL ZINCAT 12x35	Subministres Varis	4,000	0,2307€	100,00	0,9228 €
VOLD125ZM12 - UT. VOLANDERA ZINCADA DIN 125 M12	Subministres Varis	8,000	0,1567€	100,00	1,2538 €

Capítol: 03 OBRA MECANICA AIGUA POTABLE

Article: 021250010 ML. XARXA PROVISIONAL TUB PEBD 50 MM AMB ESCOMESES					17,0847 €
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	0,030	8,8000€	100,00	0,2640 €
86150 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 50 MM	Subministres Varis	0,030	19,5000€	100,00	0,5850 €
86450 - UT. TE DE LLAUTO TUB-TUB DE 50	Subministres Varis	0,030	59,0000€	100,00	1,7700 €
86650 - UT. COLZE DE LLAUTO TUB-TUB DE 50	Subministres Varis	0,030	44,5000€	100,00	1,3350 €
AE1141 - UT. ARO EXAGONAL LLAUTO 11/4**1"	Subministres Varis	0,030	3,1648€	100,00	0,0949 €
CP1101 - UT. COLLARI PER PLASTIC DE 110 A 1"	Subministres Varis	0,100	30,0000€	100,00	3,0000 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,030	21,6726€	100,00	0,6502 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,030	18,4562€	100,00	0,5537 €
RAPID - UT. SAC DE CIMENT RAPID	Subministres Varis	0,100	3,2892€	100,00	0,3289 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	0,100	1,1300€	100,00	0,1130 €
TPBD50 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 50 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	8,3900€	100,00	8,3900 €
Article: 020100006 ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM.					42,9272 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,120	21,6726€	100,00	2,6007 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,120	18,4562€	100,00	2,2147 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,050	0,5500€	100,00	0,5775 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0120E00008 REF. X. PLUV. PTGE.BONAVENTURA
Pressupost: 2.020/E/8 REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
PLUMA16 - H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA	Maquinària Varis	0,120	48,8850€	100,00	5,8662 €
TFD100 - ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 100	Subministres Varis	1,050	30,1600€	100,00	31,6680 €
Article: 020300006 ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM.					4,5355 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,010	21,6726€	100,00	0,2167 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,010	18,4562€	100,00	0,1846 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,100	0,5500€	100,00	0,6050 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,020	3,4600€	100,00	3,5292 €
Article: 020300010 ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM.					10,2828 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	0,030	21,6726€	100,00	0,6502 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	0,030	18,4562€	100,00	0,5537 €
MALLA - ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONA	Subministres Varis	1,100	0,5500€	100,00	0,6050 €
TPBD50 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 50 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,010	8,3900€	100,00	8,4739 €
Article: 020500105 UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU					441,1470 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	2,000	63,5700€	100,00	127,1400 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	2,000	21,6726€	100,00	43,3452 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	2,000	18,4562€	100,00	36,9124 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	16,000	1,4138€	100,00	22,6205 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	2,000	3,0000€	100,00	6,0000 €
VC100AP - UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 100 A-P	Subministres Varis	1,000	176,7200€	100,00	176,7200 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	16,000	0,5943€	100,00	9,5090 €
VOLAN150 - UT. VOLANT PER EURO20 DE 100 A 150	Subministres Varis	1,000	18,9000€	100,00	18,9000 €
Article: 021100140 UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM.					195,1532 €
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	2,000	8,8000€	100,00	17,6000 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	19,9500€	100,00	19,9500 €
CLCP1 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL PETIT 1"	Subministres Varis	1,000	13,8200€	100,00	13,8200 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	21,6726€	100,00	32,5089 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	18,4562€	100,00	27,6843 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	1,000	1,1300€	100,00	1,1300 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	3,4600€	100,00	3,4600 €
VCFD1 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	79,0000€	100,00	79,0000 €
Article: 021000140 UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM.					243,1932 €
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	2,000	8,8000€	100,00	17,6000 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	19,9500€	100,00	19,9500 €
CLCP1 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL PETIT 1"	Subministres Varis	1,000	13,8200€	100,00	13,8200 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	21,6726€	100,00	32,5089 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	18,4562€	100,00	27,6843 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	1,000	1,1300€	100,00	1,1300 €
TPBD32 - ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE	Subministres Varis	1,000	3,4600€	100,00	3,4600 €
VALES1 - UT. VALVULA DE LLAUTO PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	22,0400€	100,00	22,0400 €
VENTARI1 - UT. VENTOSA A.R.I. DE 1"	Subministres Varis	1,000	105,0000€	100,00	105,0000 €
Article: 021300600 UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 100 MM. S/C					195,3964 €
86132 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM	Subministres Varis	3,000	8,8000€	100,00	26,4000 €
AE1121 - UT. ARO EXAGONAL LLAUTO 11/2"*1"	Subministres Varis	1,000	5,3032€	100,00	5,3032 €
CL100112 - UT. COLLARI LEYA FD DN 100 A 11/2"	Subministres Varis	1,000	22,2400€	100,00	22,2400 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	21,6726€	100,00	32,5089 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	18,4562€	100,00	27,6843 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	2,000	1,1300€	100,00	2,2600 €
VCFD1 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 1"	Subministres Varis	1,000	79,0000€	100,00	79,0000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0120E00008 REF. X. PLUV. PTGE.BONAVENTURA
Pressupost: 2.020/E/8 REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Article: 021300620 UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C					265,6332 €
86150 - UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 50 MM	Subministres Varis	3,000	19,5000€	100,00	58,5000 €
CLBD1452 - UT. COLLARI LEYA BANDA 105/130 MM.1400/1401	Subministres Varis	1,000	19,9500€	100,00	19,9500 €
CLCM112 - UT. COLLARI LEYA CAPSAL MITJA 11/2"	Subministres Varis	1,000	17,7300€	100,00	17,7300 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,500	21,6726€	100,00	32,5089 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,500	18,4562€	100,00	27,6843 €
TEFLONPE - UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 M	Subministres Varis	2,000	1,1300€	100,00	2,2600 €
VCFD112 - UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 11/2"	Subministres Varis	1,000	107,0000€	100,00	107,0000 €
Article: 021200069 UT. CONNEXIO 100 FD/100 FD INTERSECCIO					528,3028 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	10,000	6,7600€	100,00	67,6000 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	3,000	63,5700€	100,00	190,7100 €
FDT100 - UT. TE FD. BBB 100 MM	Subministres Varis	1,000	92,2600€	100,00	92,2600 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,290	106,7400€	100,00	30,9546 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	21,6726€	100,00	21,6726 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	18,4562€	100,00	18,4562 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	24,000	1,4138€	100,00	33,9307 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	3,000	3,0000€	100,00	9,0000 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	47,6000€	100,00	47,6000 €
VIS1670 - UT. CARGOL ZINCAT 16x70	Subministres Varis	24,000	0,6716€	100,00	16,1186 €
Article: 021200010 UT. CONNEXIO 110 PVC/100 FD INTERSECCIO					453,3076 €
ACERPERF - KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER	Subministres Varis	10,000	6,7600€	100,00	67,6000 €
FDFBE100 - UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 100	Subministres Varis	1,000	63,5700€	100,00	63,5700 €
FDT100 - UT. TE FD. BBB 100 MM	Subministres Varis	1,000	92,2600€	100,00	92,2600 €
FORMD300 - M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300	Subministres no esto	0,290	106,7400€	100,00	30,9546 €
HO - H. HORES OFICIAL FONTANER	Hores Varis	1,000	21,6726€	100,00	21,6726 €
HP - H. HORES PEO FONTANER	Hores Varis	1,000	18,4562€	100,00	18,4562 €
INOXFM16 - UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16	Subministres Varis	24,000	1,4138€	100,00	33,9307 €
JP100 - UT. JUNTA PLANA 100 MM.	Subministres Varis	1,000	3,0000€	100,00	3,0000 €
PA404015 - UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM	Subministres Varis	1,000	47,6000€	100,00	47,6000 €
PVCB2110 - UT. BRIDA 2 CAMERES PER TUB DE PVC DE 110	Subministres Varis	2,000	30,0000€	100,00	60,0000 €
VIS1660 - UT. CARGOL ZINCAT 16x60	Subministres Varis	24,000	0,5943€	100,00	14,2634 €
Article: 011900100 UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.					33,0000 €
CLAPETAF - UT. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" PER VORER	Subministres Varis	1,000	33,0000€	100,00	33,0000 €
Article: 011501900 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA					32,7600 €
TFD40A - UT. TAPA FD DE 40x40 CM "AIGUA"	Subministres Varis	1,000	32,7600€	100,00	32,7600 €
Article: 011502110 UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"					135,3400 €
TFD60A - UT. TAPA FD DE 60 CM "AIGUA"	Subministres Varis	1,000	135,3400€	100,00	135,3400 €
Capítol: 04 SEGURETAT I SALUT					
Article: 040100110 PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL					1.347,4660 €
EQUIPOC - H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EIN	Hores Varis	20,000	67,3733€	100,00	1.347,4660 €
Article: 040500245 UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN					1.268,3400 €
SISEB09 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO ESTUDI BASI	Honoraris	1,000	1.268,3400€	100,00	1.268,3400 €
Article: 040500420 UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 120.2					343,5900 €
SISPL04 - UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO PLA. PEM FIN	Honoraris	1,000	343,5900€	100,00	343,5900 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

PROJECTE: 0120E00008 REF. X. PLUV. PTGE.BONAVENTURA
Pressupost: 2.020/E/8 REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

MATERIAL	TIPUS	QUANTITAT	PREU UNITARI	RENDIMENT	PREU
Article: 040500520 UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES					717,6000 €
SISCO04 - UT. SEGURETAT I SALUT. COORDINADOR. 4 VISITEHonoraris		1,000	717,6000€	100,00	717,6000 €

Capítol: 06 VARIS

Article: 040201000 UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA					500,0000 €
SENYALVIARIA - UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA Altres Varis		1,000	500,0000€	100,00	500,0000 €



4. PRESSUPOST



PRESSUPOST XARXA PLUVIAL (2020/E/8)



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Projecte 0120E00008

Pressupost nº 2.020 / E / 8

REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

PG/ BONAVENTURA PUIG, - BLANES

AJUNTAMENT DE BLANES

PS/ DE DINTRE,29

P1702600F

17300 BLANES (GIRONA)

BLANES , 28 d'Octubre de 2.020



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 8

REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250010	2,00	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2 UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	354,63 €	709,26 €
010250015	1,00	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	420,71 €	420,71 €
010250020	1,00	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT. APROX. TERRENY TRAN UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT., AMB EXCAVACIO MANUAL, REPLE I COMPACTACIO DE LA CATA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS	266,72 €	266,72 €
010100010	25,00	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,97 €	124,32 €
010100160	92,00	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	15,24 €	1.402,41 €
010100222	5,00	M2. ARRENCAR/RECUPERAR PAVIMENT LLOSES PEDRA M2. ARRENCAR, RECUPERAR I TRASLLAT A MAGATZEM DE PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL	49,82 €	249,12 €
010100142	12,00	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.5CM.+20 CM FR GRUIX RETR M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 5 CM. DE GRUIX SOBRE BASE DE FORMIGO DE 20 CM DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,98 €	179,74 €
010100090	4,00	M2. DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO M2.DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	17,34 €	69,35 €
010200140	76,23	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	20,71 €	1.578,97 €
010200300	32,67	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	83,93 €	2.741,84 €
010050010	209,60	M2. DEMOLICIO PARET DE BLOC 20 REBLERT/REA COMP. M2. DEMOLICIO DE PARET DE BLOC DE 20 CM REBLERT DE FORMIGO I AMB BARNILLA REA, AMB COMPRESSOR	31,76 €	6.656,38 €
010400052	190,96	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	38,50 €	7.352,40 €
010201000	78,25	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	48,86 €	3.823,47 €
010201050	20,65	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	42,28 €	873,09 €

**AIGÜES DE BLANES SA**

C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES

Tel. 972 331203 Fax. 972 331552

C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 8**REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG**

010700010	2,40	M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	118,29 €	283,91 €
011000005	99,00	M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	17,43 €	1.725,10 €
PANOT20M	90,00	M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 CM NO POLIT TIPUS MILLARET Z M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 CM NO POLIT TIPUS MILLARET	4,97 €	447,48 €
011000020	5,00	M2. REP. LLOSA PEDRA NATURAL RECUPERADA M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE LLOSA DE PEDRA NATURAL RECUPERADA, A TRUC DE MACETA I AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND.	57,93 €	289,66 €
011000102	4,00	M2. LLOSA HIDRAULICA 60x40 GRIS BUIXARDADA M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PAVIMENT DE LLOSA HIDRAULICA DE FORMIGO GRIS DE 60x40 CM BUIXARDADA, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	68,03 €	272,12 €
011200120	12,00	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	49,74 €	596,88 €
011100010	0,80	M3. PAVIMENT DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa DE 20 CM. M3. PAVIMENT DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa DE 20 CM. DE GRUIX, AMB ESTESA, VIBRATGE I REMOLINAT MECANIC.	164,59 €	131,67 €
090210012	3,00	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	353,48 €	1.060,44 €
090300211	4,00	ML. INTERCEPTOR OBRA 0,4 MTS AMPLE. PAVIMENT FORMIGO. OBRA CIVIL INCLOSA. SENSE REIXA. UT. CONSTRUCCIO D'INTERCEPTOR DE 0,4 MTS D'AMPLE AMB PARET DE TOTXO GERO SE 15 CM DE GRUIX, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO H-100 DE 15 CM DE GRUIX. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL EN PAVIMENT DE FORMIGO, EXCEPTE LA COL.LOCACIO DEL MARC I REIXA. NO INCLOU EL SUBMINISTRAMENT DEL MARC I REIXA.	464,42 €	1.857,67 €
V000000006	120,50	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,30 €	36,75 €
011501901	2,00	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	41,30 €	82,61 €
011900101	4,00	UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.	39,91 €	159,65 €
011501903	3,00	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	41,30 €	123,91 €
030350500	5,00	UT. COL.CANAL+REIXA NERVADA FD ANTITACO ML. COL.LOCACIO DE CANAL DE DESGUAS D'AIGÜES PLUVIALS DE FORMIGO POLIMER D'ULMA AMPLE EXTERIOR 186 MM, AMPLE INTERIOR 150 MM, ALÇADA EXTERIOR 320 MM AMB REIXA DE FOSA DUCTIL NERVADA ANTITACO CLASSE D400 MODEL FNHX150RGDM, FIXADA AL CANAL AMB CARGOLS, AMB FORMIGÓ D300 DE 15 CM. DE GRUIX A LA BASE I ALS DOS LATERALS.	38,03 €	190,17 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 8

REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

030300062	4,00	ML. COL. MARC/REIXA FD D400 "AENOR" PER INTERCEPTOR DE 40x91 CM. DE LLUM "BARCINO"	121,27 €	485,09 €
		ML. COL.LOCACIO DE MARC I REIXA PER INTERCEPTOR DE FOSA DUCTIL MODEL "BARCINO", CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40x91 CM DE LLUM, MODEL "BARCINO", FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULUBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 Cm2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER I BARRA ROSCADA, AMB FORMIGO D300.		
021250900	2,00	UT. COL.LOCACIO PLACA ANCORATGE 50x50 MÀXIM	53,66 €	107,32 €
		UT. COL.LOCACIO DE PLACA D'ANCORATGE FINS A UN MÀXIM DE 50x50 CM, AMB EXCAVACIÓ MANUAL DE 0,6x0,6x0,6 MTS., RETIRADA DE RUNA I COL.LOCACIÓ DE LA PLACA AMB FORMIGO HA 30/B/20/IIa.		
V000000004	1,00	PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR	1.000,00 €	1.000,00 €
		PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.		
V000000003	1,00	PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR	1.000,00 €	1.000,00 €
		PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR		
V000000005	1,00	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR	1.000,00 €	1.000,00 €
		PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL.LACIO DELS SERVEIS		

TOTAL CAPÍTOL 01.....

37.298,21 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 8

REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

CAPÍTOL: 02.- OBRA MECANICA PLUVIAL

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
030100080	65,50	ML. TUB PVC COMPACTE 500 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 500 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	158,29 €	10.368,19 €
030100030	3,00	ML. TUB PVC COMPACTE 160 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	17,94 €	53,83 €
030401020	8,00	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 500/160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160 MM A XARXA GENERAL DE 500 MM AMB INJERT "CLIC"	56,60 €	452,84 €
030401021	4,00	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 500/200 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200 MM A XARXA GENERAL DE 500 MM AMB INJERT "CLIC"	59,36 €	237,46 €
030402020	3,00	UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA	84,23 €	252,69 €
030300150	5,00	ML. CANAL DRENATGE F900 REIXA FD D400. 266X266 MM EXT. 200 MM LLUM ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANAL DE DRENATGE DE FORMIGO POLIMER DE 20 CM D'AMPLADA LLIURE, 26,6 CM CM D'AMPLADA EXTERIOR I 26,6 CM D'ALÇADA TOTAL, TIPUS F900 AMB REIXA DE FOSA DUCTIL D400 COLLADA AL COS DEL CANAL I COL.LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGO.	191,83 €	959,17 €
011501902	3,00	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	32,76 €	98,28 €
011502021	1,00	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "P" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "PLUVIALS", PER A POU DEREISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	135,34 €	135,34 €
030300061	4,00	ML. SUBM. MARC/REIXA FD D400 "AENOR" PER INTERCEPTOR40x91 CM. DE LLUM "BARCINO" ML. SUBMINISTRAMENT DE MARC I REIXA PER INTERCEPTOR DE FOSA DUCTIL CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40 CM DE LLUM D'AMPLADA, FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 Cm2. POTES DE PERFIL D'ACER I BARRA ROSCADA COLLADES AL MARC. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	534,71 €	2.138,82 €
TOTAL CAPÍTOL 02.....				14.696,62 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 8

REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

CAPÍTOL: 03.- OBRA MECANICA AIGUA POTABLE

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
021250010	96,00	ML. XARXA PROVISIONAL TUB PEBD 50 MM AMB ESCOMESES ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE XARXA PROVISIONAL D'AIGUA POTABLE AMB TUB DE POLIETILE DE 50 MM CONNECTAT A LA XARXA GENERAL I AMB ESCOMESES SITUADES ENTRE 5 I 10 MTS DE DISTANCIA.	17,08 €	1.640,13 €
020100006	48,00	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	42,93 €	2.060,50 €
020300006	2,00	ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	4,54 €	9,07 €
020300010	2,00	ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	10,28 €	20,57 €
020500105	2,00	UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	441,15 €	882,29 €
021100140	1,00	UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	195,15 €	195,15 €
021000140	1,00	UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	243,19 €	243,19 €
021300600	2,00	UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 100 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	195,40 €	390,79 €
021300620	2,00	UT. ESCOMESA 1 1/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1 1/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	265,63 €	531,27 €
021200069	1,00	UT. CONNEXIO 100 FD/100 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	528,30 €	528,30 €
021200010	1,00	UT. CONNEXIO 110 PVC/100 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE PVC 110 MM. I FD 100 MM., AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	453,31 €	453,31 €
011900100	4,00	UT. SUBM. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	33,00 €	132,00 €
011501900	2,00	UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM. PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE. MATERIAL POSAT AL	32,76 €	65,52 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 8

REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

011502110	2,00	MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES. UT. SUBM. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 MODEL REXESS DE SAINT-GOBAIN MARCADA "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE. MATERIAL POSAT AL MAGATZEM D'AIGÜES DE BLANES.	135,34 €	270,68 €
TOTAL CAPÍTOL 03.....				7.422,77 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 8

REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

CAPÍTOL: 04.- SEGURETAT I SALUT

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
040100110	1,00	PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL	1.347,47 €	1.347,47 €
		PA. SEGURETAT I SALUT LABORAL		
040500245	1,00	UT. REDACCIO ESTUDI BASIC DE SEG. I SALUT. PEM FIN	1.268,34 €	1.268,34 €
		UT. REDACCIO D'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 90.151,82 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DE L'ESTUDI BASIC, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.		
040500420	1,00	UT. REDACCIO PLA DE SEG. I SALUT. PEM FINS A 120.2	343,59 €	343,59 €
		UT. REDACCIO DE PLA DE SEGURETAT I SALUT AMB UN PEM DE FINS A 120.202,42 €. INCLOU DOS EXEMPLARS DEL PLA, VISATS PEL COL.LEGI OFICIAL.		
040500520	1,00	UT. COORDINADOR DE SEG. I SALUT. DURADA OBRA 1 MES	717,60 €	717,60 €
		UT. HONORARIS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT AMB UNA DURADA D'OBRA PREVISTA DE 1 MES. INCLOU 4 VISITES A L'OBRA EN FASE D'EXECUCIO.		
TOTAL CAPÍTOL 04.....				3.677,00 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 8

REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

CAPÍTOL: 05.- CONTROL DE QUALITAT

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
SCMPM	1,00	UT. ASSAIG DEL PROCTOR MODIFICAT	54,40 €	54,40 €
SCEDH	1,00	UT. DETERMINACIO DENSITAT I HUMITAT "IN SITU". FINS A 10 DETERMINACIONS	132,50 €	132,50 €
FCCA	1,00	UT. DETERMINACIO CONSISTENCIA FORMIGO CON ABRAMS	16,50 €	16,50 €
FRPC	1,00	UT. PRESA DE MOSTRES DE FORMIGO I FABRICACIO DE 4 PROBETES CILINDRIQUES	87,15 €	87,15 €
APD	4,00	UT. DESPLAÇAMENT A OBRA	44,00 €	176,00 €
APPM	2,00	UT. PRESA DE MOSTRES	13,90 €	27,80 €
TOTAL CAPÍTOL 05.....				494,35 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 8

REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

CAPÍTOL: 06.- VARIS

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
040201000	1,00	UT. REPOSICIO SENYALITZACIO VIARIA UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA HORIZZONTAL I/O VERTICAL, AFECTADA PER LA REALITZACIO DE LES OBRES	500,00 €	500,00 €
TOTAL CAPÍTOL 06.....				500,00 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ N° 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 8

REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

RESUM DELS CAPÍTOLS

	%CAPÍTOL	
CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL	37.298,21 €	58,20
CAPÍTOL: 02.- OBRA MECANICA PLUVIAL	14.696,62 €	22,93
CAPÍTOL: 03.- OBRA MECANICA AIGUA POTABLE	7.422,77 €	11,58
CAPÍTOL: 04.- SEGURETAT I SALUT	3.677,00 €	5,74
CAPÍTOL: 05.- CONTROL DE QUALITAT	494,35 €	0,77
CAPÍTOL: 06.- VARIS	500,00 €	0,78
TOTAL EXECUCIÓ		64.088,95 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.020 / E / 8

REF. X. PLUV. PTGE. BONAVENTURA PUIG

TOTAL EXECUCIÓ	64.088,95 €
7,00 % Despeses generals	4.486,23 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	68.575,18 €
0% I.V.A.	
PRESSUPOST	68.575,18 €
TOTAL PRESSUPOST	68.575,18 €

BLANES, 28 d'Octubre de 2.020

AIGÜES DE BLANES SA