



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Projecte 9621L00001

Pressupost nº 2.021 / L / 1

**SEPARATA OBRA CIVIL REFORMA XARXA PLUVIAL PTGE.
BONAVENTURA PUIG**

PG/ BONAVENTURA PUIG, - BLANES

AIGÜES DE BLANES, S.A.

CL/CANIGÓ,5

A17323205

17300 BLANES (GIRONA)

BLANES , 9 de Març de 2.021

**AIGÜES DE BLANES SA**

C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES

Tel. 972 331203 Fax. 972 331552

C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.021 / L / 1

**SEPARATA OBRA CIVIL REFORMA XARXA PLUVIAL PTGE. BONAVENTURA
PUIG****CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL**

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250010	2,00		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2 UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	354,63 €	709,26 €
010250015	1,00		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	420,71 €	420,71 €
010250020	1,00		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT. APROX. TERRENY TRAN UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT., AMB EXCAVACIO MANUAL, REPLE I COMPACTACIO DE LA CATA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACIO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS	266,72 €	266,72 €
010100010	25,00		ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,97 €	124,32 €
010100160	92,00		M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	15,24 €	1.402,41 €
010100222	5,00		M2. ARRENCAR/RECUPERAR PAVIMENT LLOSES PEDRA M2. ARRENCAR, RECUPERAR I TRASLLAT A MAGATZEM DE PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL	49,82 €	249,12 €
010100142	12,00		M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.5CM.+20 CM FR GRUIX RETR M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 5 CM. DE GRUIX SOBRE BASE DE FORMIGO DE 20 CM DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,98 €	179,74 €
010100090	4,00		M2. DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO M2.DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	17,34 €	69,35 €
010200140	76,23		M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	20,71 €	1.578,97 €
010200300	32,67		M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	83,93 €	2.741,84 €
010050010	209,60		M2. DEMOLICIO PARET DE BLOC 20 REBLERT/REA COMP. M2. DEMOLICIO DE PARET DE BLOC DE 20 CM REBLERT DE FORMIGO I AMB BARNILLA REA, AMB COMPRESSOR	31,76 €	6.656,38 €
010400052	190,96		M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	38,50 €	7.352,40 €
010201000	78,25		M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM. PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	48,86 €	3.823,47 €
010201050	20,65		M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	42,28 €	873,09 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº	2.021 / L / 1	SEPARATA OBRA CIVIL REFORMA XARXA PLUVIAL PTGE. BONAVENTURA PUIG		
010700010	2,40	M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	118,29 €	283,91 €
011000005	99,00	M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	17,43 €	1.725,10 €
PANOT20M	90,00	M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 CM NO POLIT TIPUS MILLARET Z M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 CM NO POLIT TIPUS MILLARET	4,97 €	447,48 €
011000020	5,00	M2. REP. LLOSA PEDRA NATURAL RECUPERADA M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE LLOSA DE PEDRA NATURAL RECUPERADA, A TRUC DE MACETA I AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND.	57,93 €	289,66 €
011000102	4,00	M2. LLOSA HIDRAULICA 60x40 GRIS BUIXARDADA M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PAVIMENT DE LLOSA HIDRAULICA DE FORMIGO GRIS DE 60x40 CM BUIXARDADA, COL.LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	68,03 €	272,12 €
011200120	12,00	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	49,74 €	596,88 €
011100010	0,80	M3. PAVIMENT DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa DE 20 CM. M3. PAVIMENT DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa DE 20 CM. DE GRUIX, AMB ESTESA, VIBRATGE I REMOLINAT MECANIC.	164,59 €	131,67 €
090210012	3,00	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	353,48 €	1.060,44 €
090300211	4,00	ML. INTERCEPTOR OBRA 0,4 MTS AMPLE. PAVIMENT FORMIGO. OBRA CIVIL INCLOSA. SENSE REIXA. UT. CONSTRUCCIO D'INTERCEPTOR DE 0,4 MTS D'AMPLE AMB PARET DE TOTXO GERO SE 15 CM DE GRUIX, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO H-100 DE 15 CM DE GRUIX. INCLOU TOTA L'OBRA CIVIL EN PAVIMENT DE FORMIGO, EXCEPTE LA COL.LOCACIO DEL MARC I REIXA. NO INCLOU EL SUBMINISTRAMENT DEL MARC I REIXA.	464,42 €	1.857,67 €
V000000006	120,50	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALEVOL MATERIAL I DIAMETRE.	0,30 €	36,75 €
011501901	2,00	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	41,30 €	82,61 €
011900101	4,00	UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.	39,91 €	159,65 €
011501903	3,00	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	41,30 €	123,91 €
030350500	5,00	UT. COL.CANAL+REIXA NERVADA FD ANTITACO ML. COL.LOCACIO DE CANAL DE DESGUAS D'AIGÜES PLUVIALS DE FORMIGO POLIMER D'ULMA AMPLE EXTERIOR 186 MM, AMPLE INTERIOR 150 MM, ALÇADA EXTERIOR 320 MM AMB REIXA DE FOSA DUCTIL NERVADA ANTITACO CLASSE D400 MODEL FNHX150RGDM, FIXADA AL CANAL AMB CARGOLS, AMB FORMIGÓ D300 DE 15 CM. DE GRUIX A LA BASE I ALS DOS LATERALS.	38,03 €	190,17 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.021 / L / 1

**SEPARATA OBRA CIVIL REFORMA XARXA PLUVIAL PTGE. BONAVENTURA
PUIG**

030300062	4,00	ML. COL. MARC/REIXA FD D400 "AENOR" PER INTERCEPTOR DE 40x91 CM. DE LLUM "BARCINO"	121,27 €	485,09 €
		ML. COL.LOCACIO DE MARC I REIXA PER INTERCEPTOR DE FOSA DUCTIL MODEL "BARCINO", CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40x91 CM DE LLUM, MODEL "BARCINO", FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 Cm2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER I BARRA ROSCADA, AMB FORMIGO D300.		
021250900	2,00	UT. COL.LOCACIO PLACA ANCORATGE 50x50 MÀXIM	53,66 €	107,32 €
		UT. COL.LOCACIO DE PLACA D'ANCORATGE FINS A UN MÀXIM DE 50x50 CM, AMB EXCAVACIÓ MANUAL DE 0,6x0,6x0,6 MTS., RETIRADA DE RUNA I COL.LOCACIÓ DE LA PLACA AMB FORMIGO HA 30/B/20/IIa.		
V000000004	1,00	PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR	1.000,00 €	1.000,00 €
		PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.		
V000000003	1,00	PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR	1.000,00 €	1.000,00 €
		PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR		
V000000005	1,00	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR	1.000,00 €	1.000,00 €
		PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL.LACIO DELS SERVEIS		

TOTAL CAPÍTOL 01.....

37.298,21 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.021 / L / 1

**SEPARATA OBRA CIVIL REFORMA XARXA PLUVIAL PTGE.
BONAVENTURA PUIG**

RESUM DELS CAPÍTOLS

%CAPÍTOL

CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL

37.298,21 € 100,00

TOTAL EXECUCIÓ

37.298,21 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.021 / L / 1

**SEPARATA OBRA CIVIL REFORMA XARXA PLUVIAL PTGE. BONAVENTURA
PUIG**

RESUM DEL PRESSUPOST

TOTAL EXECUCIÓ	37.298,21 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	37.298,21 €
21,00% I.V.A.	7.832,62 €
PRESSUPOST	45.130,83 €
TOTAL PRESSUPOST	45.130,83 €

BLANES, 9 de Març de 2.021

AIGÜES DE BLANES SA