



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

Projecte 2221L00002

Pressupost nº 2.021 / L / 2

**SEPARATA OBRA CIVIL REFORMA XARXA AIGUA POTABLE CR. LA
PLANTERA**

C/ PLANTERA, - BLANES

AIGÜES DE BLANES, S.A.

CL/CANIGÓ,5

A17323205

17300 BLANES (GIRONA)

BLANES , 9 de Març de 2.021

**AIGÜES DE BLANES SA**

C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES

Tel. 972 331203 Fax. 972 331552

C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.021 / L / 2

SEPARATA OBRA CIVIL REFORMA XARXA AIGUA POTABLE CR. LA PLANTERA

CAPÍTOL: 01 .- OBRA CIVIL

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250015	5,00		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	347,08 €	1.735,41 €
010250010	1,00		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN VORERA DE PANOT 2 UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DEL PANOT DE 20x20 GRIS 4 PASTILLES. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	292,57 €	292,57 €
010100010	383,00		ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,10 €	1.571,32 €
010100140	101,60		M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	8,42 €	855,87 €
010100160	4,20		M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,58 €	52,82 €
010200300	33,98		M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,24 €	2.352,72 €
010200140	84,44		M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,09 €	1.442,95 €
010400052	159,03		M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,76 €	5.051,49 €
010201000	35,87		M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM. PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,31 €	1.445,97 €
010201050	53,55		M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,88 €	1.867,90 €
010700010	20,32		M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	97,59 €	1.983,09 €
011200120	101,60		M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	41,04 €	4.169,21 €
011000005	4,20		M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	14,38 €	60,38 €
011000010	4,20		M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE	29,30 €	123,07 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.021 / L / 2

SEPARATA OBRA CIVIL REFORMA XARXA AIGUA POTABLE CR. LA PLANTERA

090220016	5,00	CIMENT PORTLAND. UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS SENSE TAPA D	348,47 €	1.742,35 €
		UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.		
090250102	3,00	UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA	105,55 €	316,64 €
		UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.		
V000000006	191,00	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO	0,25 €	48,06 €
		ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE.		
011900101	8,00	UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.	32,93 €	263,42 €
		UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER.		
011501903	1,00	UT. COL.LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV.	34,08 €	34,08 €
		UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.		
011502205	1,00	UT. NIVELLACIO D'HIDRANT	12,01 €	12,01 €
		UT. NIVELLACIO I COL.LOCACIO DE L'HIDRANT A LA RASANT DEFINITIVA DEL PAVIMENT.		
V000000004	1,00	PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR	825,00 €	825,00 €
		PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.		
V000000005	1,00	PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR	825,00 €	825,00 €
		PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS		
V000000003	1,00	PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR	1.650,00 €	1.650,00 €
		PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR		

TOTAL CAPÍTOL 01

28.721,33 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.021 / L / 2

**SEPARATA OBRA CIVIL REFORMA XARXA AIGUA POTABLE CR. LA
PLANTERA**

RESUM DELS CAPÍTOLS

%CAPÍTOL

CAPÍTOL: 01 .- OBRA CIVIL

28.721,33 € 100,00

TOTAL EXECUCIÓ

28.721,33 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.021 / L / 2

SEPARATA OBRA CIVIL REFORMA XARXA AIGUA POTABLE CR. LA PLANTERA

RESUM DEL PRESSUPOST

TOTAL EXECUCIÓ	28.721,33 €
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	28.721,33 €
21,00% I.V.A.	6.031,48 €
PRESSUPOST	34.752,81 €
TOTAL PRESSUPOST	34.752,81 €

BLANES, 9 de Març de 2.021

AIGÜES DE BLANES SA