


ENTRADA CÀMPING S'ABANELL



ENTRADA CÀMPING S'ABANELL

LLEGENDA	
EXISTENT	EN PROJECTE
COLLECTOR EXISTENT	COLLECTOR DE PE SN4 Ø1200 mm INTERIOR LLUS I EXTERIOR CORRUGAT
COLLECTOR EXISTENT A SUBSTITUIR	COLLECTOR DE PE SN4 Ø1000 mm INTERIOR LLUS I EXTERIOR CORRUGAT
POU DE REGISTRE A ANULLAR	COLLECTOR DE PVC PARET COMPACTA DE COLOR TEULA DE Ø200mm SEGONS LA NORMA UNE 1456-1
EMBORNAL A ANULLAR	COLLECTOR DE PVC PARET COMPACTA DE COLOR TEULA DE Ø315mm SEGONS LA NORMA UNE 1456-1
REIXA INTERCEPTORA A ANULLAR	POU DE REGISTRE CIRCULAR DE Ø100 cm FORMAT AMB TOIXO DE GERO
	REIXA EMBORNAL DE FOSA DÚCTIL, CLASSE C-250 DE 70x25 cm DE LLUM, COLLAT SOBRE FORMIGÓ H-150
	INTERCEPTOR DE FOSA DÚCTIL, CLASSE D400, DE 40 cm D'AMPLADA, FORMAT PER MÒDULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030x528 mm I AMB REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE V DE 500x500 mm.
	COTA TERRENY
	COTA RASANT

