

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	010200140	U	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA. (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	15,51 €
P-2	010200300	U	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA. (SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	61,51 €
P-3	010201000	U	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM. (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	43,77 €
P-4	010201050	U	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 95% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	32,50 €
P-5	010202000	U	M3. REPLE DE FORMIGO PER A PROTECCIO DE CANONADES (CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	113,84 €
P-6	010250020	U	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1X1X1 MT., AMB EXCAVACIO MANUAL, REPLE I COMPACTACIO DE LA CATA AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACIO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	195,48 €
P-7	010300010	U	M2. ESTREBADA DE RASA FINS A 3 MTS DE FONDARIA AMB MODULS METALLICS D'ACER I ESTAMPIDORS EXTENSIBLES. (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	13,58 €
P-8	010400052	U	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR. (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,94 €
P-9	010700010	U	M3. BASE DE FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. (CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	115,41 €
P-10	011300010	U	UT. CAIXO PER EMBORNAL DE 60*40*60 CM DE LLUM, AMB PARET DE TOTXO GERO DE 15 CM DE GRUIX, ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIOR AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO H-100 DE 15 CM (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	212,04 €
P-11	011301000	U	ML. CAIXO PER INTERCEPTOR DE 40 CM D'AMPLE, AMB PARET DE TOTXO GERO DE 15 CM DE GRUIX, ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIOR AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO H-100 DE 15 CM. (DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	281,29 €
P-12	011500040	U	UT. FORMACIO DE SOLERA DE FORMIGO H-100 DE 20 CM. DE GRUIX I PLANTA DE 1,5*1,5 MTS. PER A POU DE REGISTRE. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	53,98 €
P-13	011500100	U	UT. FORMACIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ H-100 DE 20 CM. DE GRUIX I PLANTA DE 0,6*0,6 MTS., PER PERICÓ REGISTRABLE. (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	22,63 €
P-14	011501100	U	UT. PERICO REGISTRABLE D'OBRA DE 40X40 CM DE LLUM I 60 CM DE FONDARIA (NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	92,30 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-15	011501510	U	MT. FORMACIO DE PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 80 CM.DE DIAMETRE AMB TOTXO GERO, COL.LOCATS AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT. (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	181,55 €
P-16	011501600	U	UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE GRAO DE BARNILLA D'ACER DE 12 MM DE GRUIX I RECOBERT DE POLIPROPILE, PER A POU DE REGISTRE, CAMARA REDUCTORA DE PRESSIO, ETC., COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT, ELABORAT A L'OBRA. (DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	12,40 €
P-17	011502010	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 DE FUNDITUBO, INSCRIPCIÓ "CLAVEGUERAM", PER A POU DEREGLISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND. (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	133,78 €
P-18	011502100	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 REXEL DE FUNDITUBO "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND. (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	123,78 €
P-19	011502150	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 AMB MARCA DE QUALITAT AENOR I LA INSCRIPCIO "AIGUA REGENERADA", PER A POU DE REGISTRE, COL.LOCAT AMB FORMIGO D-300 (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	148,77 €
P-20	011900003	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DEFOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, COL-LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	55,79 €
P-21	011900005	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	44,63 €
P-22	011900006	U	UT. REGISTRE D'OBRA DE 40X40 CM. DE LLUM I 60 CM. DE FONDARIA PER ALLOTJAMENT DE VENTOSSES I/O DESGUASSOS DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE. (SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	73,85 €
P-23	011900007	U	UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145X145 MM., AMB MORTER. (SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	77,70 €
P-24	011900013	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BASTIMENT I TAPA HIDRALICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 MARCATGE AENOR, INSCRIPCIO "AIGUA REGENERADA", PER A REGISTRES, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	55,79 €
P-25	020100010	U	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 150MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AUTOMATICA, TIPUS FUNDITUBO. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	52,68 €
P-26	020100020	U	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 200 MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AUTOMATICA, TIPUS FUNDITUBO. (SETANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	70,50 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-27	020150150	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 90° DE FD DN 150 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM I ANCORATGES (TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	366,14	€
P-28	020150210	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE DE FD DN 200 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 200 MM I ANCORATGES (QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	491,97	€
P-29	020300006	U	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PEBD 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO. (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,68	€
P-30	020300008	U	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PEBD 40 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO. (SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,48	€
P-31	020300010	U	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PEBD 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO. (DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	10,61	€
P-32	020300020	U	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PEBD 63 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO. (QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	15,76	€
P-33	020400010	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PEAD 75 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, PLAQUES D' ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO. (SETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	16,90	€
P-34	020400020	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PEAD 90 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, PLAQUES D' ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO. (VINT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	20,19	€
P-35	020400030	U	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PEAD 110 MM. 10 ATM., TIPUS PE100, SOLDAT A TESTA (VINT-I-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	29,02	€
P-36	020400099	U	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PEAD 110 MM., 10 ATM., TIPUS PE100 PER AIGUA REGENERADA, SOLDAT A TESTA (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	27,48	€
P-37	020400100	U	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PEAD 200 MM., 10 ATM., TIPUS PE100 PER AIGUA REGENERADA, SOLDAT A TESTA (VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	86,71	€
P-38	020450030	U	UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE MANIGUET ELECTROSOLDABLE DE 110 MM (DINOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	19,41	€
P-39	020450031	U	UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE COLZE ELECTROSOLDABLE DE 45° 110 MM (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	54,76	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-40	020450034	U	UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TAP ELECTROSOLDABLE DE 110 MM (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	50,47 €
P-41	020450080	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MANIGUET ELECTROSOLDABLE DE 200 MM (SEIXANTA-CINC EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	65,19 €
P-42	020450081	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE ELECTROSOLDABLE DE 45° DE 200 MM (DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	256,61 €
P-43	020450083	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TE ELECTROSOLDABLE DE 200 MM (DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	260,51 €
P-44	020450084	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAP ELECTROSOLDABLE DE 200 MM (CENT DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	118,94 €
P-45	020490001	U	UT. REALITZACIÓ DE PROVES DE PRESSIÓ DE LES CANONADES INSTAL·LADES, EN TRAMS D'APROXIMADAMENT 500 MM. (MIL QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	1.042,62 €
P-46	020500100	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE PE, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE. (TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	389,58 €
P-47	020500170	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 150 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE. (SET-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	720,71 €
P-48	020500180	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL-SEIENT TOU, DN 200 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE. (VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	887,27 €
P-49	020500190	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL-SEIENT TOU, DN 200 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FC, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE. (MIL SEIXANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	1.065,18 €
P-50	020800320	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'HIDRANT D'INCENDIS TIPUS T I T LLOBREGAT DE 100 MM SOBRE TUB DE FD DE 200 MM., AMB ACCES- SORIS DE FOSA DUCTIL, PLACA D'ANCLATGE I SENYALITZACIO. (VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	849,85 €
P-51	020900390	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BOCA DE REG DE 45 MM PER A AIGUA REGENERADA, TIPUS T. I T. LLOBREGAT, SOBRE TUB DE PE DE 200 MM. (CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	521,50 €
P-52	021000030	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1'' TIPUS ARI, PER A TUB DE PVC-PE DE 110 MM., AMB COLLARI AVK, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA FD SEIENT TOU. (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	199,06 €
P-53	021000080	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 50 MM, PER TUB DE PE DE 200 MM., PER INSTAL·LAR DINS REGISTRE. (MIL TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.038,60 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-54	021000160	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE VENTOSA TRIFUNCIONAL 50 MM BELGICAST, PER TUB DE FC-FD DE 150 MM, AMB COLLARI-BRIDA LEYA I VALVULA EURO 20 DE 50 MM PER INSTAL·LAR DINS POU DE REGISTRE (NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	998,31 €
P-55	021000180	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE VENTOSA TRIFUNCIONAL 50 MM BELGI-CAST, PER TUB DE FC-FD DE 200 MM, AMB COLLARI-BRIDA LEYA I VALVULA EURO 20 DE 50 MM PER INSTAL·LAR DINS POU DE REGISTRE (MIL VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	1.023,59 €
P-56	021100080	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 2" PER TUB DE PE DE 200 MM, PER INSTAL·LAR DINS REGISTRE. (TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	362,40 €
P-57	021100160	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1 1/2" PER TUB DE FC-FD DE 150 MM, AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE TUB DE PEBD DE 1 1/2", SOTERRAT, AMB MANIOBRA I BOCA DE CLAU. (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	236,14 €
P-58	021100180	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DN50 PER TUB DE FC-FD DE 200 MM, AMB COLLARI-BRIDA LEYA, TUB DE PEBD, VALVULA DE COMPORTA EURO20 DE 50 MM PER INSTAL·LAR DINS POU DE REGISTRE (QUATRE-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	401,28 €
P-59	021200020	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD DE 150 MM., AMB "T" I ACCESSORIS DE FD I ANCORATGES. (SET-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	704,22 €
P-60	021200050	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 300 MM I FD 150 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGES (MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	1.556,79 €
P-61	021200054	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE PEAD 10 MM I PEAD 110 MM, AMB TE I ACCESSORIS DE PEAD ELECTROSOLDABLES (NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	98,90 €
P-62	021200062	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD DE 300 MM I FD DE 200 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL (MIL QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	1.414,57 €
P-63	021200074	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 200 MM I FD DE 150 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL (MIL TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1.030,47 €
P-64	021200083	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE PEAD 200 MM I PEAD 110 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE PE I ANCORATGES. (CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	543,27 €
P-65	021300090	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PR ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE PVC-PE DE 110 MM., AMB COLLARI ACK, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS. (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	182,82 €
P-66	021300100	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1 1/4" S/C SOBRE TUB DE PVC-PE DE 110 MM., AMB COLLARI AVK, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS (DOS-CENTS TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	203,17 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-67	021300120	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 2" S/C SOBRE TUB DE PVC-PE DE 110 MM., AMB COLLARI AVK, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS. (DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	281,12 €
P-68	021300250	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE PVC-PE DE 110 MM., AMB COLLARI AVK, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS. (TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	326,38 €
P-69	021300700	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS. (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	217,41 €
P-70	021300710	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/4" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., SMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS. (DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	242,61 €
P-71	021300720	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS. (DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	280,71 €
P-72	021300730	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS. (TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	337,16 €
P-73	021300800	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 200 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS. (DOS-CENTS VINT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	220,05 €
P-74	021300810	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/4" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 200 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS. (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	245,25 €
P-75	021300820	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 200 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS. (DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	283,35 €
P-76	021300830	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 200 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESSORIS. (TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	339,80 €
P-77	021302510	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE DN65 SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI EMBRIDAT LEYA, VALVULES DE COMPORTA EURO20 I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL (CINC-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	508,86 €
P-78	021302520	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE DN80 SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI EMBRIDAT LEYA, VALVULES DE COMPORTA EURO20 I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL (CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	552,79 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-79	021302530	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE DN100 SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI EMBRIDAT LEYA, VALVULES DE COMPORTA EURO20 I ACCESORIS DE FOSA DUCTIL (SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	639,42 €
P-80	021302540	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE DN65 SOBRE TUB DE FC-FD DE 200 MM., AMB COLLARI EMBRIDAT LEYA, VALVULES DE COMPORTA EURO20 I ACCESORIS DE FOSA DUCTIL (QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	491,58 €
P-81	021302550	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE DN80 SOBRE TUB DE FC-FD DE 200 MM., AMB COLLARI EMBRIDAT LEYA, VALVULES DE COMPORTA EURO20 I ACCESORIS DE FOSA DUCTIL (CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	558,07 €
P-82	021302560	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE DN100 SOBRE TUB DE FC-FD DE 200 MM., AMB COLLARI EMBRIDAT LEYA, VALVULES DE COMPORTA EURO20 I ACCESORIS DE FOSA DUCTIL (SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	644,70 €
P-83	030100040	U	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM. (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	23,79 €
P-84	030100060	U	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 315 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	55,83 €
P-85	030100080	U	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 500 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM. (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	148,61 €
P-86	030150165	U	ML. TUB PE SN2 1200 MM. INTERIOR LLIS I EXTERIOR CORRUGAT, CONNECTAT AMB MANIGUET I JUNTA ELÀSTICA. (QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	425,80 €
P-87	030150166	U	ML. TUB PE SN2 1000 MM. INTERIOR LLIS I EXTERIOR CORRUGAT, CONNECTAT AMB MANIGUET I JUNTA ELÀSTICA. (TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	384,60 €
P-88	030200200	U	UT. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MARC I REIXA D'EMBORNAL DE FOSA DUCTIL, CLASSE C-250, DE 70X25 CM. DE LLUM, COLLAT AMB FORMIGO H-150. (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	147,07 €
P-89	030300060	U	ML. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MARC I REIXA PER INTERCEPTOR DE FOSA DUCTIL CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40 CM DE LLUM D'AMPLADA, FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFÍCIE D'ABSORCIO 20,12 CM2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER I COL·LOCAT AMB FORMIGO TIPUS D300. (SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	627,14 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-90	030401011	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC" (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	51,99 €
P-91	030401041	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200 MM A XARXA GENERAL DE 710 A 1000 MM AMB INJERT "CLIC". (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	163,22 €
P-92	030402030	U	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	24,85 €
P-93	BOR00001	M	SUBMINISTRE I COL-LOCACIÓ DE MARC PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARMAT DE MIDES INTERIORS 2,25 X 1,75 M DE SECCIÓ RECTANGULAR, INCLOU EL SUBMINISTRE I COL-LOCACIÓ AIXÍ COM TOT EL MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA EXECUCIÓ I BON ACABAT (VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	812,84 €
P-94	BOR00002	M	SUBMINISTRE I COL-LOCACIÓ DE MARC PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARMAT DE MIDES INTERIORS 2,00X 1,50 M DE SECCIÓ RECTANGULAR, INCLOU EL SUBMINISTRE I COL-LOCACIÓ AIXÍ COM TOT EL MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA EXECUCIÓ I BON ACABAT (SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	735,70 €
P-95	CON00001	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE CONNEXIÓ DE LA NOVA XARXA D'ENLLUMENAT A XARXA ELÈCTRICA EXISTENT, INCLOU TREBALLS DE COMPANYIA ELÈCTRICA (MIL DOS-CENTS EUROS)	1.200,00 €
P-96	CON00002	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE CONNEXIÓ DE LA LÍNEA DE SEMÀFORS A XARXA ELÈCTRICA EXISTENT, INCLOU TREBALLS DE COMPANYIA ELÈCTRICA (MIL DOS-CENTS EUROS)	1.200,00 €
P-97	CON00003	U	SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA DE CONTROL DELS GRUPS SEMAFÒRICS, INCLOU LA SEVA COMPLETA INSTAL·LACIÓ, TOTS ELS ELEMENTS I ACCESSORIS NECESSARIS I LA PROGRAMACIÓ DELS MATEIXOS, SINCRONITZANT-LOS AMB LA RESTA DE SEMÀFORS DE LA POBLACIÓ SI FOS NECESSARI (MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS)	1.530,00 €
P-98	CON00010	U	CONNEXIÓ DE XARXA DE PLUVIAL INSTAL·LADA AL CARRER COLOM A XARXA EXISTENT EN EL CARRER ENRIC MORERA, INCLOU LA REALITZACIÓ DEL POU DE CONNEXIÓ ENTRE AMBDÓS XARXES I TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS PER LA REALITZACIÓ D'AQUESTA INSTAL·LACIÓ, AIXÍ COM LES TASQUES I FEINES AUXILIARS O INDIRECTES QUE S'EN DERIVIN (QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)	4.850,00 €
P-99	CON00011	U	REALITZACIÓ DE SOBREEIXIDORS A LA XARXA DE PLUVIAL EXISTENT CAP A LA PLAJA, INCLOU LA SEVA EXECUCIÓ I TOTS ELS MATERIALS I ACCESSORIS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA REALITZACIÓ, AIXÍ COM LES TASQUES I FEINES AUXILIARS O INDIRECTES QUE S'EN DERIVIN (CINC MIL NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS)	5.935,00 €
P-100	CONN0001	U	CONNEXIÓ DE COL·LECTOR A XARXA EXISTENT (NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	93,33 €
P-101	CQ000001	U	PER LA REALITZACIÓ DELS ASSAIGS I PROVES DE CONTROL DE QUALITAT (VINT-I-SET MIL CENT DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	27.118,59 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-102	CQ000002	U	PER LA REALITZACIÓ DELS ASSAIGS I PROVES DE CONTROL DE QUALITAT (TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	3.349,61 €
P-103	CQ000011	U	PER LA REALITZACIÓ DELS ASSAIGS I PROVES DE CONTROL DE QUALITAT (TRETZE MIL CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	13.057,80 €
P-104	DES00002	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE DESMUNTATGE DE L'ENLLUMENAT EXISTENT (DOS MIL VUIT-CENTS EUROS)	2.800,00 €
P-105	END00001	M	ESTESA CABLE RZ 3X150 AL 80 ALM EN PARET NORMAL (SETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,98 €
P-106	END00002	U	CREUAMENT SOTERRANI RV 3X240/150 AL A RZ 3X150/80 ALM (TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	332,94 €
P-107	END00003	U	ARRENCADA POSTE FORMIGÓ BT FINS 0,40 M DE PROFUNDITAT (QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	449,58 €
P-108	END00004	U	ARRENCADA POSTE FUSTA BT EN TOT TIPUS DE TERRA (NORANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	93,12 €
P-109	END00005	U	ARRENCADA DE CADIRETES O POSTECILLOS (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	78,91 €
P-110	END00006	U	ARRENCADA - DESPLAÇAMENT CREUAMENT RZ 3X150-80 ALM BT (VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	8,93 €
P-111	END00007	M	ARRENCADA CONDUCTOR BT AL 95 MM² EN RECOLZAMENT (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	0,63 €
P-112	END00008	M	ARRENCADA CABLE BT RZ 3X25-54,6 PER RECOLZAMENT (TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	3,49 €
P-113	END00009	M	ARRENCADA CABLE BT RZ 3X50-54,6 PER RECOLZAMENT (TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	3,49 €
P-114	END00010	M	ARRENCADA CABLE BT RZ 3X95-54,6 PER RECOLZAMENT (TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	3,49 €
P-115	END00011	U	COMPL. TET CONNEXIÓ XARXA O DERIVACIÓ AÈRIA (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	15,58 €
P-116	END00012	U	COMPL. TET DESCONNEXIÓ XARXA O DERIVACIÓ AÈRIA (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,54 €
P-117	END00013	U	COMPL. TET CONNEXIÓ ESCOMESES XARXA TRENADA (DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	12,39 €
P-118	END00014	U	COMPL. TET DESCONNEXIÓ ESCOMESES XARXA TRENADA (NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	9,45 €
P-119	END00015	M	ESTESA SIMPLE 1C 3X1X240-1X150 (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	14,60 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-120	END00016	M	ESTESA EN TUBULAR 1C 3X1X240-1X150 (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,64	€
P-121	END00017	U	EMPALME BT SECO 3X240-150 MM² TERMORRETRACTIL (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	57,28	€
P-122	END00018	U	EMPALME REDUCTOR SEC 3X240-150 AMB 4X50 TERMORRETRACTIL (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	64,47	€
P-123	END00019	U	ARMARI DISTRIBUCIÓ URBANA LSBT (SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	791,73	€
P-124	END00020	U	CAIXA DE SECCIONAMENT LSBT (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	145,77	€
P-125	END00021	U	CONNEXIÓ PAT CAIXES I ARMARIS DISTRIBUCIÓ LSBT (CENT DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	112,06	€
P-126	END00022	U	CONNEXIÓ CABLE AMB TERMINAL 3X240-1X150 MM² (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	44,43	€
P-127	END00023	U	CONNEXIÓ CABLE SUPERIOR 3,5X25 MM² S-TERMINAL (TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	32,17	€
P-128	END00024	M	COMPLEMENT RASA CLIENT VORERA 1C BT (TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,94	€
P-129	END00025	M	COMPLEMENT RASA CLIENT TUB FORMIGÓ 1C BT (UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1,80	€
P-130	END00026	M	COMPLEMENT RASA CLIENT TUB FORMIGÓ 2C BT (DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	2,38	€
P-131	END00027	U	MARCAR, AMIDAR I CONFECCIÓ PLÀNOL SUP. 15 M -BRIGADA- (CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	558,52	€
P-132	END00028	U	SUPLEMENT MARCAR, AMIDAR I CONFECCIÓ PLÀNOL, LONG. SUP. 100 M (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	241,07	€
P-133	END00029	U	RESIDUS: TRACTAMENT DE RECOLZAMENTS DE FUSTA CREOSOTADA (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	147,45	€
P-134	END00030	U	RESIDUS: DEPOSICÓ CONTROLADA DE RECOLZAMENTS DE FORMIGÓ (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	14,66	€
P-135	END00031	U	RESIDUS: TRACTAMENT DE RECOLZAMENTS DE FORMIGÓ (CENT DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	110,02	€
P-136	END00032	U	COL·LOCACIÓ VENT SENSE POU (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	47,35	€
P-137	END00033	U	COMPLEMENT TET EN EMPALME XARXA AÈRIA (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	18,35	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-138	END00034	U	COMPLEMENT TET EMPALME XARXA BT SOTERRADA PER FASE (NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	9,03	€
P-139	END00035	U	PROVA DE RIGIDESA CABLE SOTERRAT BT MATEIX CT O A 1 KM (SETANTA-TRES EUROS)	73,00	€
P-140	END00036	U	IDENTIFICACIÓ I TALL CABLE SOTERRAT, A QUALSEVOL TENSIÓ (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	52,37	€
P-141	END00037	U	FUSIBLE GANIVETES TAMANY 2 315 (CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	5,43	€
P-142	END00038	U	CANDAU 25X5 ARMARI I INSTAL·LACIÓ (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	18,26	€
P-143	END00039	U	ENGINYERIA, TOPOGRAFIA I PROJECTE (MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	1.388,97	€
P-144	END00040	U	SUPERVISIÓ D'OBRES (MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	1.388,97	€
P-145	ESC00001	U	REALITZACIÓ D'ESCOMESA PER XARXA DE REG, INCLOU EL COMPTADOR I TOT EL MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ (DOS MIL EUROS)	2.000,00	€
P-146	F2194JL5	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4,50	€
P-147	F2221774	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 70 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB RETROEXCAVADORA (CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	5,18	€
P-148	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	1,26	€
P-149	F921201J	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	23,63	€
P-150	F9365G21	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, AMB ACABAT REGLEJAT (SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	79,26	€
P-151	F969X005	ML	PERFIL D'ACER 'CORTEN', DE 10 MM DE GRUIX I D'ENTRE 10 I 20 CM D'ALÇADA PER A LA SUBJECCIÓ I LIMITACIÓ DEL PAVIMENT DE VORERA, INCLOS ELEMENTS METALLICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	22,22	€
P-152	F97422EE	M	RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	10,03	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-153	F981X005	M	GUAL PER A VEHICLES TIPUS V-35, RECTE, DE FORMIGÓ, AMB ACABAT RUGÓS ANTILLISCAMENT, FORMAT PER LLOSES DE 50X35 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX (NORANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	98,12 €
P-154	F981X006	M	GUAL PER A VEHICLES TIPUS V-60, RECTE, DE FORMIGÓ, AMB ACABAT RUGÓS ANTILLISCAMENT, FORMAT PER LLOSES DE 40X60 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX (CENT NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	109,35 €
P-155	F981X007	M	GUAL PER A VIANANTS MODEL R-140, DE DIMENSIONS FINALS I TOTALS 3.60X1.20 N, RECTE, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 141.8X40X6 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX (CENT NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	190,67 €
P-156	F9B310002	ML	VORADA DE 100X20X20 CM DE PEDRA DE GIRONA ABUIXARDADA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ I MORTER. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	53,04 €
P-157	F9E1310G	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (VINT-I-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	25,05 €
P-158	F9E1S00H	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A PAS DE VIANANTS DE COLOR AMB TACS DE 20X20X4 CM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	23,98 €
P-159	F9F16104	M2	PAVIMENT DE LLOSA DE FORMIGÓ VULCANO, MODEL ARENA, DE LA CASA COMERCIAL BREINCO, DE FORMA RECTANGULAR DE 40X20 CM I 7 CM DE GRUIX, COL.LOCATS AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	38,83 €
P-160	F9F16105	M2	PAVIMENT DE LLOSA DE FORMIGÓ TERANA SIX, MODEL ARENA, DE LA CASA COMERCIAL BREINCO, DE FORMA RECTANGULAR DE 20X10 CM I 12 CM DE GRUIX, COL.LOCATS AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT (QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	41,39 €
P-161	F9F2V104	M2	PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR AMB CARES CORBES I ENCAIX, DE GRUIX 13 CM, PREU SUPERIOR, COL.LOCATS AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	28,59 €
P-162	F9H12114	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL (CINQUANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	50,04 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-163	F9H18114	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT DE COMPOSICIÓ SEMIDENSA S-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL (QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	41,37	€
P-164	F9J12X50	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	0,56	€
P-165	F9J13K40	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAR-1, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	0,45	€
P-166	FBA1G110	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 10 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. PINTURA BLANCA O GROGA (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	0,66	€
P-167	FBA1X005	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA DISCONTÍNUA DE 10 CM 1/1, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA (ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	0,45	€
P-168	FBA22311	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE ZONA DE ZEBREJAT, DE SIMBOLS, O LLETRES AMB PINTURA REFLECTORA DE QUALEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE , REALITZAT MANUALMENT, MESURAT TOT EL PERÍMETRE DE LA ZONA, INCLÒS LA PART NO PINTADA (SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	7,62	€
P-169	FBA22E10	M2	PINTAT ZONA CÀRREGA I DESCÀRREGA SOBRE PAVIMENT ASFÀLTIC AMB PINTURA REFLECTORA DE QUALEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE , REALITZAT MANUALMENT, MESURAT TOT EL PERÍMETRE DE LA ZONA, INCLÒS LA PART NO PINTADA (SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	7,62	€
P-170	FBA31110	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, PER SENYALITZAR EL PAS DE VIANANTS, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	6,03	€
P-171	FDG52457	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I. INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE CONVERSIONS AÈRIES-SOTERRADES (NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	9,09	€
P-172	FDG52557	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X40 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I (TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	13,04	€
P-173	FDGZU010	M	COL·LOCACIÓ I SUBMINISTRE DE BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 25 CM PER SOBRE DE LA XARXA ELÈCTRICA (ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	0,22	€
P-174	FDK256F3	U	PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA (NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	96,44	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-175	FDK2A6F3	U	PERICÓ DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA (CENT SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	106,13 €
P-176	FDK2U011	U	PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARMAT VIBRAT, TIPUS DF-II PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICADA, DE CONSIDERACIÓ D400, COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 15 CM DE GRUIX (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €
P-177	FDKZH9C4	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	95,91 €
P-178	FFB00000	U	ANELL PER A REG TIPUS TEC-LINE AMB TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 12 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, AMB GOTEJADORS CADA 30 CM. SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A XARXA DE REG, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL·LOCAR SOTERRAT (SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,94 €
P-179	FG22TH1K	M	COL·LOCACIÓ I SUBMINISTRE DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	2,11 €
P-180	FG314506	M	COL·LOCACIÓ I SUBMINISTRE DE CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X6 MM2, COL·LOCAT EN TUB (TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	3,12 €
P-181	FG314606	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X10 MM2, COL·LOCAT EN TUB (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	4,66 €
P-182	FG380907	M	COL·LOCACIÓ I SUBMINISTRE DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	8,28 €
P-183	FGD1421E	U	COL·LOCACIÓ I SUBMINISTRE DE PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDAR, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA I DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA (DISSET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	17,86 €
P-184	FHGAU010	U	COL·LOCACIÓ I SUBMINISTRE D'ARMARI DE PROTECCIÓ I CONTROL D'ENLLUMENAT PÚBLIC D'ACER INOXIDABLE, AMB 6 SORTIDES, DOBLE NIVELL I PROGRAMACIÓ PER RELLOTGE ASTRONÒMIC, ESTABILITZADOR I REDUCTOR DE FLUX I EQUIP DE TELECONTROL, TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROBAT, S'INCLOU BASE DE FORMIGÓ D'ANCORATGE, TOT EL PETIT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI DE CONNEXIÓ I MUNTATGE I LA PART PROPORCIONAL DE PROGRAMACIÓ I ADAPTACIÓ DEL SOFTWARE EXISTENT DE L'AJUNTAMENT DE BLANES PEL CONTROL D'AQUEST NOU ENLLUMENAT (NOU MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	9.681,32 €
P-185	FHR12AV5	U	FANAL AMB COLUMNA D'ACER GALVANITZAT I PINTAT DE COLOR CORTEN, DE 8 M D'ALÇÀRIA, REF. 1016 DE LA SÈRIE FANAL RAMA DE 8,20M DE 2 SECCIONS AMB 2 LLUMENERES A DIFERENT ALÇÀRIA DE SANTA&COLE O SIMILAR, AMB 2 LLUMENERES, PER A LÀMPADES DE DESCÀRREGA DE POTÈNCIA 70 W I 50 W, COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ (DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	2.825,21 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-186	FJS1U010	U	BOCA DE REG DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA OVALADA DE 40 MM I RACOR DE CONNEXIO TIPUS BARCELONA DE 45 MM I EQUIPADA AMB VALVULA, COL.LOCADA AMB MORTER (VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	83,61	€
P-187	FQ10XE10	U	BANC MODEL MORELLA D'ESCOFET, D'ACER CORTEN I MIDES 210X70X40 CM, TOTALMENT INSTAL-LAT (MIL VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	1.022,52	€
P-188	FQ10XE20	U	CADIRA DE FORMIGÓ NEGRE POLIT MODEL NIGRA D'ESCOFET, DE MIDES 50X80X45 CM, TOTALMENT INSTAL-LAT (CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	523,52	€
P-189	FQ21UE10	U	PAPERERA 50 L MODEL MORELLA BIN D'ESCOFET, D'ACER CORTEN OXIDAT I VERNISSAT, ANCORADA AL PAVIMENT AMB CARGOLS. INCLÒS SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. (QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	498,25	€
P-190	FQ5CORTEN003	U	ESCOCELL DE FUNDICIÓ ACABAT OXIDAT TIPUS CORTEN AMB IMPRIMACIÓ OXIRON DE 10 MM DE GRUIX I MIDES 120X80, AMB CARTELES DE SUPORT TIPUS TEIXIDOR DE FÀBREGAS O SIMILAR. TOTALMENT ACABAT I INSTAL-LAT. (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	141,61	€
P-191	FQZ52381	U	APARCAMENT DE BICICLETES DE BARANA, D'ACER INOXIDABLE, AMB CAPACITAT PER A 8 BICICLETES, FIXAT MECÀNICAMENT (NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	929,99	€
P-192	FR3P1111	M3	APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	57,72	€
P-193	FR48021	U	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE SOPHORA JAPONICA DE 20 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METÀL·LICA (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	204,08	€
P-194	G2194XL5	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	3,69	€
P-195	G219Q105	M	TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM (TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	3,43	€
P-196	G21YD320	U	PERFORACIÓ EN FÀBRICA DE FORMIGÓ ARMAT PER A FORMACIÓ DE PASSAMURS FINS A 600 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AMB UN GRUIX DE PARET DE FINS A 40 CM AMB BROCA DE DIAMANT INTERCAMBIABLE (MIL SIS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	1.611,37	€
P-197	G2222S41	M3	EXCAVACIÓ DE RASA AMB RAMPA D'ACCÉS, DE MÉS DE 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	11,75	€
P-198	G2223Q11	M3	EXCAVACIÓ DE FONAMENTS SENSE RAMPA D'ACCÉS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY FLUIX, AMB MITJANS MECÀNICS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	6,95	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-199	G228L10F	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	7,45 €
P-200	G22DU020	M2	ESBROSSADA EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB PART PROPORCIONAL DE ZONES BOSCOSES, DEIXANT LA LLENYA A DISPOSICIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ, DEFINIDES ALS PLÀNOLS, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC, INCLOSA CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR O APLEC, INCLÒS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	0,22 €
P-201	G2616204	M3	ESGOTAMENT D'EXCAVACIÓ A CEL OBERT, RASES I POUS, AMB ELECTROBOMBA SUBMERGIBLE PER A UN CABAL MÀXIM DE 10 M3/H I ALÇÀRIA MANOMÈTRICA TOTAL FINS A 15 M (UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1,77 €
P-202	G3C51BG3	M3	FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/P/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT (VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	87,27 €
P-203	G3CBM8JJ	M2	ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:12-12 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080, ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A TALLER (DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	10,77 €
P-204	G3J2U050	M3	FORMACIÓ D'ESCULLERA ATIRANTADA, AMB BLOC DE PEDRA GRANÍTICA DE 1.200 A 1.300 KG, INCLÒS SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC SEGONS PLÀNOLS (CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	115,94 €
P-205	G3Z114P1	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 20 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (SETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	16,60 €
P-206	GDB1A8C0	U	SOLERA DE FORMIGÓ HM-35/P/20/I+QC DE 25 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1,5X1,5 M (SETANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	79,13 €
P-207	GDD1AB25	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM, DE 29 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	360,73 €
P-208	GDD1U080	U	BROCAL PER A POU FORMAT PER UN CON ASIMÈTRIC DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE DIMENSIONS 100X60X60 CM, AMB JUNT ENCADELLAT, COL·LOCAT SOBRE ANELL DE POU DE REGISTRE, INCLÚS SEGELLAT DE JUNTS I REBUT DE GRAONS AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGÓ DE 165 L (SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	78,20 €
P-209	GDDZ51D5	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE AMB FERRO COLAT NODULAR, DE 200X200X200 MM, I 1,7 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	13,97 €
P-210	GDKZHL4	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	232,03 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-211	INS00001	U	EXECUCIÓ D'INSTAL·LACIÓ I ESCOMESA ELÈCTRICA NECESSÀRIA PER TAL DE DONAR SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC AL SEMÀFOR UBICAT EN EL CARRER VILA DE MADRID AMB L'AVINGUDA MEDITERRANI. INCLOU L'OBRA CIVIL NECESSÀRIA AIXÍ COM ELS TREBALLS DE CONNEXIONAT I ESTESA DE LA LÍNIA ELÈCTRICA NECESSÀRIA, AMB TOTS ELS ACCESSORIS I MATERIAL NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA I COMPLETA EXECUCIÓ. TAMBÉ INCLOU ELS PERMISOS I CÀNONS DE COMPANYIA ELÈCTRICA (SET MIL DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	7.274,99	€
P-212	PAZX002	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ VERTICAL SEGONS LES INDICACIONS DE LA POLICIA LOCAL (SIS MIL EUROS)	6.000,00	€
P-213	SEM00001	U	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRUP SEMAFÒRIC, INCLOU ELS SEMÀFORS DE TRES FOCUS PER LA CIRCULACIÓ DE TRÀNSIT RODAT I EL DE DOS FOCUS PEL TRÀNSIT DE VIANANTS, S'INCLOU LA SEVA COMPLETA INSTAL·LACIÓ, INCLOENT TOTS ELS COSTOS INDIRECTES QUE S'EN DERIVIN AIXÍ COM LA SEVA COMPLETA INSTAL·LACIÓ, TAMBÉ S'INCLOU EL SUBMINISTRAMENT DE LA COLUMNA AIXÍ COM EL SEU ANCORATGE (DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS)	2.490,00	€
P-214	SIS00001	U	PER LES ACTUACIONS NECESSÀRIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES (QUARANTA-VUIT MIL CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	48.547,14	€
P-215	SIS00002	U	PER LES ACTUACIONS NECESSÀRIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES (SIS MIL TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	6.003,99	€
P-216	SIS00011	U	PER LES ACTUACIONS NECESSÀRIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES (VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	23.379,05	€
P-217	VAR00002	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'IMPREVISTOS DURANT LA REALITZACIÓ DE LES OBRES (TRENTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	34.897,24	€
P-218	VAR00003	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'IMPREVISTOS DURANT LA REALITZACIÓ DE LES OBRES (SIS MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	6.124,04	€
P-219	VAR00011	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'IMPREVISTOS DURANT LA REALITZACIÓ DE LES OBRES (DINOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	19.765,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

BLANES, DESEMBRE DE 2012

JOSEP MARIGÓ COSTA  
ALCALDE

FRANCESC HERAS I PERELLÓN  
ENGINEYER INDUSTRIAL  
SERVEIS TÈCNICS D’AIGÜES DE BLANES