

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/5 SERVEIS SA MASSANEDA (AMPLIACIO FORN DE LA CALÇ)

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 AMPLIACIO FORN DE LA CALÇ		
Capítol: 01.01 XARXA D'AIGUA POTABLE		
Capítol: 01.01.01 OBRA CIVIL RASES		
010250025	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,9171 €
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100160	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	12,5760 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
011000005	M2. FORMIGO HM-20 PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	19,2192 €
011000001	M2. REP. PANOT 30x30 JULIA PULIT B I V MORTER M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PANOT DE 30x30 CM. BLANC I VERMELL TIPUS JULIA PULIT, AMB MORTER DE CIMENT.	27,3874 €
090200208	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	296,0283 €
011502100	UT. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 REXEL DE FUNDITUBO "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	21,4901 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/5 SERVEIS SA MASSANEDA (AMPLIACIO FORN DE LA CALÇ)

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01.01.01 OBRA CIVIL RASES		
011900006	UT. REGISTRE 40x40x60 CM. DESGUAS/VENTOSA UT. REGISTRE D'OBRA DE 40X40 CM. DE LLUM I 60 CM. DE FONDARIA PER ALLOTJAMENT DE VENTOSSES I/O DESGUASSOS DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE.	80,2026 €
011900005	UT. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, COL·LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	24,5253 €
011900007	UT. BOCA DE CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. COL·LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145X145 MM., AMB MORTER.	42,7923 €
Capítol: 01.01.02 OBRA MECANICA		
020100010	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 150 MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AUTOMATICA.	48,6245 €
020100006	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	37,8918 €
020300006	ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	4,0035 €
020300010	ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	9,0766 €
020150151	UT. COLZE EE 45° 150 MM FD S/TUB FD 150 UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 45° DE FD DN 150 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM I ANCORATGES	355,8127 €
020500105	UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	389,4005 €
021100140	UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUB DE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	172,2617 €
021000140	UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	214,6666 €
021000160	UT. VENTOSA DN50 TUB FC-FD 150 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE VENTOSA TRIFUNCIONAL 50 MM BELGICAST, PER TUB DE FC-FD DE 150 MM, AMB COLLARI-BRIDA LEYA I VALVULA EURO 20 DE 50 MM PER INSTAL·LAR DINS POU DE REGISTRE	974,0262 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/5 SERVEIS SA MASSANEDA (AMPLIACIO FORN DE LA CALÇ)

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01.01.02 OBRA MECANICA		
021300600	UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 100 MM. S/C SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	172,4764 €
021300620	UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	234,4744 €
021300700	UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 150 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	208,6064 €
021300720	UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 150 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	271,1015 €
021200043	UT. CONNEXIO 150 FD/150 FD EXTREMS UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 150 MM AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIO.	186,2120 €
021200015	UT. CONNEXIO 150 FD/110 PEAD INTERSECCIO. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO DE CANONADES DE FD 150 MM. I PEAD 110 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	656,1260 €
000100001	UT. SUB. BOCA DE CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145X145 MM. UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FOSA GRIS MODEL "PURDIE" # DE 145x145 MM.	30,7582 €
000100002	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD Ø 60 CM "AP" AENOR UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE" MARCATGE AENOR	127,1353 €
000100003	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD # 40 CM "AP" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE"	31,3609 €
021250010	ML. XARXA PROVISIONAL TUB PEBD 50 MM AMB ESCOMESES SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE XARXA PROVISIONAL D'AIGUA POTABLE AMB TUB DE POLIETILE DE 50 MM CONNECTAT A LA XARXA GENERAL I AMB ESCOMESES SITUADES ENTRE 5 I 10 MTS DE DISTANCIA.	15,0807 €
020490001	UT. PROVA DE PRESSIÓ UT. REALITZACIÓ DE PROVES DE PRESSIÓ DE LES CANONADES INSTAL.LADES, EN TRAMS D'APROXIMADAMENT 500 MM.	320,1849 €
Capítol: 01.02 XARXA DE CLAVEGUERAM		
Capítol: 01.02.01 OBRA CIVIL RASES		
010250025	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE	262,9171 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/5 SERVEIS SA MASSANEDA (AMPLIACIO FORN DE LA CALÇ)

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01.02.01 OBRA CIVIL RASES		
010200140	RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
011900003	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, COL-LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	24,5253 €
011502010	UT.COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 DE FUNDITUBO, INSCRIPCIÓ "CLAVEGUERAM", PER A POU DEREGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	45,2664 €
090200208	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	296,0283 €
030403010	UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT. UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.	83,4521 €
Capítol: 01.02.02 OBRA MECANICA		
030100070	ML. TUB PVC COMPACTE 400 MM NORMA UNE 1456-1 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 400 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	87,5657 €
030100060	ML. TUB PVC COMPACTE 315 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 315 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	50,3299 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/5 SERVEIS SA MASSANEDA (AMPLIACIO FORN DE LA CALÇ)

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01.02.02 OBRA MECANICA		
030100040	ML. TUB PVC COMPACTE 200 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	21,1304 €
030100030	ML. TUB PVC COMPACTE 160 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	15,7809 €
030401030	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 400/160 MM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 400 MM AMB INJERT "CLIC"	47,7491 €
030401010	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"	45,0039 €
030401011	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/200 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"	49,1791 €
030402020	UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA	74,3488 €
030402030	UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.	120,4031 €
000200002	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD # 40 CM "C" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"	31,3609 €
000200001	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD Ø 60 CM "C" AENOR UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM" MARCATGE AENOR	127,1353 €
Capítol: 01.03 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS		
Capítol: 01.03.01 OBRA CIVIL RASES		
010250025	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,9171 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE	40,3113 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/5 SERVEIS SA MASSANEDA (AMPLIACIO FORN DE LA CALÇ)

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01.03.01 OBRA CIVIL RASES		
	CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM. PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
011900003	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, COL-LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	24,5253 €
030300110	ML. COL. CANAL DRENATGE REIXA FD AMPLE 15 CM UT. COL.LOCACIO DE CANAL DE DRENATGE DE 15 CM D' AMPLADA TIPUS F150 AMB REIXA DE FD COLLADA AL COS DEL CANAL	42,9801 €
011301000	ML. CAIXO PER INTERCEPTOR 40 CM AMPLE GERO ML. CAIXO PER INTERCEPTOR DE 40 CM D'AMPLE, AMB PARET DE TOTXO GERO DE 15 CM DE GRUIX, ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIOR AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO H-100 DE 15 CM.	247,2974 €
030300060	ML. MARC I REIXA DE FD CLASSE D400 "AENOR" PER INTERCEPTOR DE 40 CM. DE LLUM D'AMPLE ML. COL.LOCACIO DE MARC I REIXA PER INTERCEPTOR DE FOSA DUCTIL CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40 CM DE LLUM D'AMPLADA, FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 CM2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER I COL.LOCAT AMB FORMIGO TIPUS D300.	137,5841 €
Capítol: 01.03.02 OBRA MECANICA		
030100040	ML. TUB PVC COMPACTE 200 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	21,1304 €
030100030	ML. TUB PVC COMPACTE 160 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	15,7809 €
030401000	UT. CONNEXIO D'ESCOMESA A XARXA DE CLAVEGUERA UT. CONNEXIO D'ESCOMESA DE CLAVEGUERAM DE QUALEVOL DIAMETRE A LA XARXA MITJANCANT ACCESSORI DE PVC.	33,4888 €
030402020	UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160	74,3488 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/5 SERVEIS SA MASSANEDA (AMPLIACIO FORN DE LA CALÇ)

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01.03.02 OBRA MECANICA		
	MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA	
000200002	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD # 40 CM "C"	31,3609 €
	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"	
000200007	UT. SUB. MARC/REIXA FD D400 910x408 MM LLUM AENOR	440,2996 €
	UT. SUBMINISTRAMENT DE MARC I REIXA DE FOSA DUCTIL D400 DE 910x408 MM DE LLUM MOD."BARCINO" MARCATGE AENOR.	
000200008	ML. SUB. CANAL FORM. POLIMER 150 MM LLUM REIXA FD	110,7068 €
	ML. SUBMINISTRAMENT DE CANAL PREFABRICAT DE FORMIGO POLIMER DE 150 MM DE LLUM AMB REIXA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 F150MF00R+FNX150FTDM	
Capítol: 01.04 PAVIMENTS		
010100090	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO VORERA+CALÇADA	14,3035 €
	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE CALÇADA I DE VORERA DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL	31,7644 €
	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	