

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

CAPÍTOL: 01 FASE 1

SubCapítol: 01.01 XARXA D'AIGUA POTABLE

SubCapítol: 01.01.01 OBRA CIVIL RASES

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL	
010250025	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. 1 CATA x CARRER I SERVEI	1,0000					1,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL	
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.						10,8000	
	100		25,0000	0,6000	0,8000	0,9000	10,8000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL	
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.						1,2000	
	100		25,0000	0,6000	0,8000	0,1000	1,2000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària			TOTAL
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINA A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.							3,7200
	100		25,0000	0,6000	0,3000			4,5000
	VOLUM TUB 100	-0,0314	25,0000					-0,7850
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada	Fondària			TOTAL
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT							7,5000
	100		25,0000	0,6000	0,5000			7,5000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL	
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.						14,4000	
	100		25,0000	0,6000	0,8000	1,2000	14,4000	

SubCapítol: 01.01.02 OBRA MECANICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada		TOTAL
020100006	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.			156,0000
	100		156,0000	156,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL	
021200068	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 100 MM I PEAD 110 MM, AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIO.			2,0000
		2,0000		2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada		TOTAL
021250010	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE XARXA PROVISIONAL D'AIGUA POTABLE AMB TUB DE POLIETILE DE 50 MM CONNECTAT A LA XARXA GENERAL I AMB ESCOMESES SITUADES ENTRE 5 I 10 MTS DE DISTANCIA.			50,0000
			50,0000	50,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL	
020490001	UT. REALITZACIÓ DE PROVES DE PRESSIÓ DE LES CANONADES INSTAL.LADES, EN TRAMS D'APROXIMADAMENT 500 MM.			1,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
		1,0000	1,0000

SubCapítol: 01.02 XARXA DE CLAVEGUERAM

SubCapítol: 01.02.01 OBRA CIVIL RASES

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
010250025	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.		1,0000
	1 CATA x CARRER I SERVEI	1,0000	1,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.					22,9300
315		31,0000	0,8000	1,0000	0,9000	22,3200
ESC. 160		2,5000	0,6000	0,4500	0,9000	0,6075

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.					2,5500
315		31,0000	0,8000	1,0000	0,1000	2,4800
ESC. 160		2,5000	0,6000	0,4500	0,1000	0,0675

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.					11,7700
315			31,0000	0,8000	0,5500	13,6400
VOLUM TUB 315		-0,0779	31,0000			-2,4149
ESC. 160			2,5000	0,6000	0,4000	0,6000
VOLUM TUB 160		-0,0201	2,5000			-0,0503

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT				11,2400
315		31,0000	0,8000	0,4500	11,1600
ESC. 160		2,5000	0,6000	0,0500	0,0750

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.					30,5700
315		31,0000	0,8000	1,0000	1,2000	29,7600
ESC. 160		2,5000	0,6000	0,4500	1,2000	0,8100

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011900003	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, COL-LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.		1,0000
	ESCOMESSES 160	1,0000	1,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011502010	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 DE FUNDITUBO, INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM", PER A POU DEREGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.		3,0000
	CARRERS	3,0000	3,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
090200208	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.		3,0000
	CARRERS	3,0000	3,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

SubCapítol: 01.02.02 OBRA MECANICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	TOTAL
030100060	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 315 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.			31,0000
	TUB		31,0000	31,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030100030	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.			2,5000
	ESC. 160	1,0000	2,5000	2,5000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
030401010	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"			1,0000
	ESC. 160	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
030402020	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA			1,0000
	ESC. 160	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
000200002	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"			1,0000
	ESC.	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
000200001	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM" MARCATGE AENOR			3,0000
	POUS	3,0000		3,0000

SubCapítol: 01.03 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

SubCapítol: 01.03.01 OBRA CIVIL RASES

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
010250025	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. 1 CATA x CARRER I SERVEI	1,0000					1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.						19,0900
	315		25,0000	0,8000	1,0000	0,9000	18,0000
	ESC. 160		4,5000	0,6000	0,4500	0,9000	1,0935
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.						2,1200
	315		25,0000	0,8000	1,0000	0,1000	2,0000
	ESC. 160		4,5000	0,6000	0,4500	0,1000	0,1215
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL	
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.					10,0400	
	315		25,0000	0,8000	0,5500	11,0000	
	VOLUM TUB 315	-0,0779	25,0000			-1,9475	
	ESC. 160		4,5000	0,6000	0,4000	1,0800	
	VOLUM TUB 160	-0,0201	4,5000			-0,0905	

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL	
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT				9,1400	
	315	25,0000	0,8000	0,4500	9,0000	
	ESC. 160	4,5000	0,6000	0,0500	0,1350	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.					25,4600
	TERRES 315	25,0000	0,8000	1,0000	1,2000	24,0000
	ESC. 160	4,5000	0,6000	0,4500	1,2000	1,4580
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL			
011900003	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, COL-LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.		1,0000			
	ESCOMESSES 160	1,0000	1,0000			
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL			
090200208	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.		1,0000			
	POUS	1,0000	1,0000			
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL			
011502010	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 DE FUNDITUBO, INSCRIPCIÓ "PLUVIALS", PER A POU DEREGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.		1,0000			
	RESTA CARRERS	1,0000	1,0000			
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL			
030300110	UT. COL.LOCACIO DE CANAL DE DRENATGE DE 15 CM D' AMPLADA TIPUS F150 AMB REIXA DE FD COLLADA AL COS DEL CANAL		4,0000			
	CANAL	4,0000	4,0000			
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL			
030403010	UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.		1,0000			
		1,0000	1,0000			

SubCapítol: 01.03.02 OBRA MECANICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
030100060	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 315 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.		25,0000
	TUB	25,0000	25,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
030100030	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.		4,5000
	ESC. 160	4,5000	4,5000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030401010	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"		5,0000
	R	4,0000	4,0000
	B	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030402020	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA		1,0000
	ESC. 160	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000200002	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"		1,0000
	ESC.+REIXES	1,0000	1,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000200001	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "PLUVIALS"		1,0000
	MARCATGE AENOR		
	POUS	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000200008	ML. SUBMINISTRAMENT DE CANAL PREFABRICAT DE FORMIGO POLIMER DE 150 MM DE LLUM AMB		4,0000
	REIXA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 F150MF00R+FNX150FTDM		
	REIXETES	4,0000	4,0000

SubCapítol: 01.04 PAVIMENTS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Fondària	Coeficient	TOTAL
010100090	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE CALÇADA I DE VORERA DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.				122,7700
	CALÇADA S/PLANOL	90,1900			90,1900
	VORERA S/PLANOL	32,5800			32,5800
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Fondària	Coeficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.				49,1100
	CALÇADA S/PLANOL	90,1900	0,2000	2,0000	36,0760
	VORERA S/PLANOL	32,5800	0,2000	2,0000	13,0320

CAPÍTOL: 02 FASE 2

SubCapítol: 02.01 XARXA D'AIGUA POTABLE

SubCapítol: 02.01.01 OBRA CIVIL RASES

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
010250025	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. 1 CATA x CARRER I SERVEI	3,0000					3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL	
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.					100,3300	
	100	221,0000	0,6000	0,8000	0,9000	95,4720	
	ESC.	45,0000	0,4000	0,3000	0,9000	4,8600	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL	
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.					11,1500	
	100	221,0000	0,6000	0,8000	0,1000	10,6080	
	ESC.	45,0000	0,4000	0,3000	0,1000	0,5400	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL	
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.					36,4000	
	100		221,0000	0,6000	0,3000	39,7800	
	ESC.		45,0000	0,4000	0,2000	3,6000	
	VOLUM TUB 100	-0,0314	221,0000			-6,9394	
	VOLUM ESC.	-0,0008	45,0000			-0,0360	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL		
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM. UTILITZANT PICO VIBRANT				68,1000		

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL	
	100	221,0000	0,6000	0,5000	66,3000	
	ESC.	45,0000	0,4000	0,1000	1,8000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.					133,7800
	100	221,0000	0,6000	0,8000	1,2000	127,2960
	ESC.	45,0000	0,4000	0,3000	1,2000	6,4800
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
090200106	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.					9,0000
	POUS	9,0000				9,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011502100	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 REXEL DE FUNDITUBO "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.					9,0000
	POUS	9,0000				9,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011900006	UT. REGISTRE D'OBRA DE 40X40 CM. DE LLUM I 60 CM. DE FONDARIA PER ALLOTJAMENT DE VENTOSSES I/O DESGUASSOS DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE.					10,0000
	PERICONS	10,0000				10,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011900005	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.					10,0000
	PERICONS	10,0000				10,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011900007	UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145X145 MM., AMB MORTER.					20,0000
	ESC.	20,0000				20,0000

SubCapítol: 02.01.02 OBRA MECANICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
020100006	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.		221,0000
	100	221,0000	221,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
020300006	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.		28,0000
	ESC. 32	28,0000	28,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
020300010	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.		17,0000
	ESC. 50	17,0000	17,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
020500105	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.		9,0000
	100	9,0000	9,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021100140	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.		5,0000
	100	5,0000	5,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021000140	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.		5,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
	100	5,0000	5,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021300600	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.		12,0000
	ESC. 32	12,0000	12,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021300620	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1 1/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.		8,0000
	ESC. 50	8,0000	8,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021200069	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.		10,0000
		10,0000	10,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000100001	UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FOSA GRIS MODEL "PURDIE" # DE 145x145 MM.		20,0000
	ESC.	20,0000	20,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000100002	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE" MARCATGE AENOR		9,0000
		9,0000	9,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000100003	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE"		10,0000
		10,0000	10,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
021250010	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE XARXA PROVISIONAL D'AIGUA POTABLE AMB TUB DE POLIETILE DE 50 MM CONNECTAT A LA XARXA GENERAL I AMB ESCOMESES SITUADES ENTRE 5 I 10 MTS DE DISTANCIA.		442,0000
		442,0000	442,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
020490001	UT. REALITZACIÓ DE PROVES DE PRESSIÓ DE LES CANONADES INSTAL.LADES, EN TRAMS D'APROXIMADAMENT 500 MM.		3,0000
		3,0000	3,0000

SubCapítol: 02.02 XARXA DE CLAVEGUERAM

SubCapítol: 02.02.01 OBRA CIVIL RASES

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
010250025	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.						3,0000
	1 CATA x CARRER I SERVEI	3,0000					3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coficient	TOTAL	
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.					164,2900	
	315	195,0000	0,8000	1,0000	0,9000	140,4000	
	ESC. 160	98,3000	0,6000	0,4500	0,9000	23,8869	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coficient	TOTAL	
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.					18,2500	
	315	195,0000	0,8000	1,0000	0,1000	15,6000	
	ESC. 160	98,3000	0,6000	0,4500	0,1000	2,6541	

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL	
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.					92,2300	
	315		195,0000	0,8000	0,5500	85,8000	
	VOLUM TUB 315	-0,0779	195,0000			-15,1905	
	ESC. 160		98,3000	0,6000	0,4000	23,5920	
	VOLUM TUB 160	-0,0201	98,3000			-1,9758	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL	
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT					118,4400	
	315		323,0000	0,8000	0,4500	116,2800	
	ESC. 160		72,0000	0,6000	0,0500	2,1600	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.						219,0500
	315		195,0000	0,8000	1,0000	1,2000	187,2000
	ESC. 160		98,3000	0,6000	0,4500	1,2000	31,8492
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
011900003	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, COL-LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.						29,0000
	ESCOMESSES 160	29,0000					29,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
090200208	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.						5,0000
	CARRERS	5,0000					5,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
011502010	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 DE FUNDITUBO, INSCRIPCIÓ "CLAVEGUERAM", PER A POU DEREGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.						5,0000
	CARRERS	5,0000					5,0000

SubCapítol: 02.02.02 OBRA MECANICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	TOTAL
030100060	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 315 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.			195,0000
	TUB		195,0000	195,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	TOTAL
030100030	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.			98,3000
	ESC. 160		98,3000	98,3000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
030401010	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"			29,0000
	ESC. 160	29,0000		29,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
030402020	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA			29,0000
	ESC. 160	29,0000		29,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
000200002	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"			29,0000
	ESC.	29,0000		29,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000200001	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM" MARCATGE AENOR		5,0000
	POUS	5,0000	5,0000

SubCapítol: 02.03 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

SubCapítol: 02.03.01 OBRA CIVIL RASES

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
010250025	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.		3,0000
	1 CATA x CARRER I SERVEI	3,0000	3,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.					194,2900
	315	232,0000	0,8000	1,0000	0,9000	167,0400
	ESC. 160	107,6500	0,6000	0,4500	0,9000	26,1590
	TUB 200	4,5000	0,6000	0,4500	0,9000	1,0935

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.					21,5900
	315	232,0000	0,8000	1,0000	0,1000	18,5600
	ESC. 160	107,6500	0,6000	0,4500	0,1000	2,9066
	TUB 200	4,5000	0,6000	0,4500	0,1000	0,1215

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.					108,6200
	315		232,0000	0,8000	0,5500	102,0800
	VOLUM TUB 315	-0,0779	232,0000			-18,0728
	ESC. 160		107,6500	0,6000	0,4000	25,8360
	TUB 200		4,5000	0,6000	0,4000	1,0800
	VOLUM TUB 160	-0,0201	107,6500			-2,1638
	VOLUM TUB 200	-0,0314	4,5000			-0,1413

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT				86,8800
	315	232,0000	0,8000	0,4500	83,5200
	ESC. 160	107,6500	0,6000	0,0500	3,2295
	TUB 200	4,5000	0,6000	0,0500	0,1350

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.					259,0600
	315	232,0000	0,8000	1,0000	1,2000	222,7200
	ESC. 160	107,6500	0,6000	0,4500	1,2000	34,8786
	TUB 200	4,5000	0,6000	0,4500	1,2000	1,4580

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011900003	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, COL-LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.		38,0000
	ESCOMESSES 160	38,0000	38,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
090200208	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.		4,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
	RESTA CARRERS	4,0000	4,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
011502010	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 DE FUNDITUBO, INSCRIPCIÓ "PLUVIALS", PER A POU DEREGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.		4,0000
	RESTA CARRERS	4,0000	4,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030300110	UT. COL.LOCACIO DE CANAL DE DRENATGE DE 15 CM D' AMPLADA TIPUS F150 AMB REIXA DE FD COLLADA AL COS DEL CANAL		30,0000
	CANAL	30,0000	30,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030403010	UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.		1,0000
		1,0000	1,0000

SubCapítol: 02.03.02 OBRA MECANICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
030100060	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 315 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.		232,0000
	TUB	232,0000	232,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
030100040	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.		4,5000
	TUB	4,5000	4,5000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
030100030	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.		107,6500
	ESC. 160	107,6500	107,6500
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030402030	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.		1,0000
	ESC.	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030401010	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"		68,0000
	ESC. 160	38,0000	38,0000
	REIXETES	30,0000	30,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030401011	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"		1,0000
	ESC.	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030402020	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA		38,0000
	ESC. 160	38,0000	38,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000200002	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"		38,0000
	ESC.+REIXES	38,0000	38,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000200001	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "PLUVIALS"		4,0000
	MARCATGE AENOR		
	POUS	4,0000	4,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000200008	ML. SUBMINISTRAMENT DE CANAL PREFABRICAT DE FORMIGO POLIMER DE 150 MM DE LLUM AMB REIXA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 F150MF00R+FNX150FTDM		30,0000
	REIXETES	30,0000	30,0000

SubCapítol: 02.04 PAVIMENTS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
010100090	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE CALÇADA I DE VORERA DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.		1.118,5600
	CALÇADA S/PLANOL	840,9100	840,9100
	VORERA S/PLANOL	277,6500	277,6500

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Fondària	Coeficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.				447,4200
	CALÇADA S/PLANOL	840,9100	0,2000	2,0000	336,3640
	VORERA S/PLANOL	277,6500	0,2000	2,0000	111,0600

CAPÍTOL: 03 FASE 3

SubCapítol: 03.01 XARXA D'AIGUA POTABLE

SubCapítol: 03.01.01 OBRA CIVIL RASES

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
010250025	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.		4,0000
	1 CATA x CARRER I SERVEI	4,0000	4,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Talls	Llargada	TOTAL
010100010	TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.			675,6000
	PL. CATALUNYA 200	2,0000	20,0000	40,0000
	PS. MARINA 200	2,0000	221,0000	442,0000
	PS. MARINA 100	2,0000	95,0000	190,0000
	MIRADOR 100	2,0000	1,8000	3,6000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	TOTAL
010100140	DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.			16,0000
	PL. CATALUNYA 20	20,0000	0,8000	16,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	TOTAL
010100150	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 10 CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.			234,8800
	PS. MARINA 200	221,0000	0,8000	176,8000
	PS. MARINA 100	95,0000	0,6000	57,0000
	MIRADOR 100	1,8000	0,6000	1,0800

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.					361,4800
	PL. CATALUNYA 200	20,0000	0,8000	0,8000	0,9000	11,5200
	PS. MARINA 200	221,0000	0,8000	0,8000	0,9000	127,2960
	PS. MARINA 100	95,0000	0,6000	0,8000	0,9000	41,0400
	MIRADOR 100	1,8000	0,6000	0,8000	0,9000	0,7776
	RESTA 200	72,0000	0,8000	0,8000	0,9000	41,4720

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
	RESTA 100	223,0000	0,6000	1,0000	0,9000	120,4200
	ESC.	117,0000	0,4000	0,4500	0,9000	18,9540
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.					43,7000
	PL. CATALUNYA 200	20,0000	0,8000	0,8000	0,1000	1,2800
	PS. MARINA 200	221,0000	0,8000		0,1000	17,6800
	PS. MARINA 100	95,0000	0,6000	0,8000	0,1000	4,5600
	MIRADOR 100	1,8000	0,6000	0,8000	0,1000	0,0864
	RESTA 200	72,0000	0,8000	0,8000	0,1000	4,6080
	RESTA 100	223,0000	0,6000	1,0000	0,1000	13,3800
	ESC.	117,0000	0,4000	0,4500	0,1000	2,1060
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.					152,1300
	200		313,0000	0,8000	0,4000	100,1600
	100		325,0000	0,6000	0,3000	58,5000
	ESC.		117,0000	0,4000	0,2000	9,3600
	VOLUM TUB 200	-0,0387	313,0000			-12,1131
	VOLUM TUB 100	-0,0109	325,0000			-3,5425
	VOLUM ESC.	-0,0020	117,0000			-0,2340
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT					200,0000
	200		313,0000	0,8000	0,4000	100,1600
	100		325,0000	0,6000	0,5000	97,5000
	ESC.		117,0000	0,4000	0,0500	2,3400
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.					550,2100
	PL. CATALUNYA 200 PAV	20,0000	0,8000	0,2000	2,0000	6,4000
	PL. CATALUNYA 200 TERRES	20,0000	0,8000	0,8000	1,2000	15,3600
	PS. MARINA 200 PAV	221,0000	0,8000	0,2000	2,0000	70,7200
	PS. MARIAN 200 TERRES	221,0000	0,8000	0,8000	1,2000	169,7280
	PS. MARINA 100 PAV	95,0000	0,6000	0,2000	2,0000	22,8000
	PS. MARINA 100 TERRES	95,0000	0,6000	0,8000	1,2000	54,7200
	MIRADOR 100 PAV	1,8000	0,6000	0,2000	2,0000	0,4320
	MIRADOR 100 TERRES	1,8000	0,6000	0,8000	1,2000	1,0368
	RESTA 200	72,0000	0,8000	0,8000	1,2000	55,2960
	RESTA 100	223,0000	0,6000	0,8000	1,2000	128,4480
	ESC.	117,0000	0,4000	0,4500	1,2000	25,2720
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010700010	M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.					3,2000
	PL. CATALUNYA 200	20,0000	0,8000	0,2000		3,2000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada			TOTAL
011200120	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX					16,0000
	PL. CATALUNYA 200	20,0000	0,8000			16,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada			TOTAL
011000005	M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.					234,8800
	PS. MARINA 200	221,0000	0,8000			176,8000
	PS. MARINA 100	95,0000	0,6000			57,0000
	MIRADOR 100	1,8000	0,6000			1,0800

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	TOTAL
01100001	M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PANOT DE 30x30 CM. BLANC I VERMELL TIPUS JULIA PULIT, AMB MORTER DE CIMENT.			234,8800
	PS. MARINA 200	221,0000	0,8000	176,8000
	PS. MARINA 100	95,0000	0,6000	57,0000
	MIRADOR 100	1,8000	0,6000	1,0800
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
090200106	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.			8,0000
	POUS	8,0000		8,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
011502100	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 REXEL DE FUNDITUBO "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.			8,0000
	POUS	8,0000		8,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
011900006	UT. REGISTRE D'OBRA DE 40X40 CM. DE LLUM I 60 CM. DE FONDARIA PER ALLOTJAMENT DE VENTOSSES I/O DESGUASSOS DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE.			13,0000
	PERICONS	13,0000		13,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
011900005	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.			13,0000
	PERICONS	13,0000		13,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
011900007	UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145X145 MM., AMB MORTER.			45,0000
	ESC.	45,0000		45,0000

SubCapítol: 03.01.02 OBRA MECANICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
020100020	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 200 MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AUTOMATICA.		313,0000
		313,0000	313,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
020150209	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 45° DE FD DN 200 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 200 MM I ANCORATGES		5,0000
		5,0000	5,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
020100006	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.		325,0000
	100	325,0000	325,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
020300006	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.		80,0000
	ESC. 32	80,0000	80,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
020300010	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.		37,0000
	ESC. 50	37,0000	37,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
020500180	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL-SEIENT TOU, DN 200 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.		3,0000
	200	3,0000	3,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
020500105	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.		5,0000
	100	5,0000	5,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021100180	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DN50 PER TUB DE FC-FD DE 200 MM, AMB COLLARI-BRIDA LEYA, TUB DE PEBD, VALVULA DE COMPORTA EURO20 DE 50 MM PER INSTAL.LAR DINS POU DE REGISTRE		4,0000
	200	4,0000	4,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021100140	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.		2,0000
	100	2,0000	2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021000180	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE VENTOSA TRIFUNCIONAL 50 MM BELGI-CAST, PER TUB DE FC-FD DE 200 MM, AMB COLLARI-BRIDA LEYA I VALVULA EURO 20 DE 50 MM PER INSTAL.LAR DINS POU DE REGISTRE		3,0000
	200	3,0000	3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021000140	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.		4,0000
	100	4,0000	4,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
020800320	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'HIDRANT D'INCENDIS TIPUS T I T LLOBREGAT DE 100 MM SOBRE TUB DE FD DE 200 MM., AMB ACCES- SORIS DE FOSA DUCTIL, PLACA D'ANCLATGE I SENYALITZACIO.		1,0000
	200	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021300600	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.		30,0000
	ESC. 32	30,0000	30,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021300620	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1 1/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.		15,0000
	ESC. 50	15,0000	15,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021200035	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 100 MM. I FC 100 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSAI ANCORATGES.		1,0000
		1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021200081	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 200 MM I PE 110 MM, AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.		1,0000
		1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021200039	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 200 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIO.		1,0000
		1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021200068	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 100 MM I PEAD 110 MM, AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIO.		3,0000
		3,0000	3,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021200009	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE PVC 110 MM I FD 100 MM, AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIO.	1,0000	1,0000
		1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000100001	UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FOSA GRIS MODEL "PURDIE" # DE 145x145 MM. ESC.	45,0000	45,0000
		45,0000	45,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000100002	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE" MARCATGE AENOR	8,0000	8,0000
		8,0000	8,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000100003	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE"	13,0000	13,0000
		13,0000	13,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
021250010	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE XARXA PROVISIONAL D'AIGUA POTABLE AMB TUB DE POLIETILE DE 50 MM CONNECTAT A LA XARXA GENERAL I AMB ESCOMESES SITUADES ENTRE 5 I 10 MTS DE DISTANCIA.	650,0000	650,0000
		650,0000	650,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
020490001	UT. REALITZACIÓ DE PROVES DE PRESSIÓ DE LES CANONADES INSTAL·LADES, EN TRAMS D'APROXIMADAMENT 500 MM.	3,0000	3,0000
		3,0000	3,0000

SubCapítol: 03.02 XARXA DE CLAVEGUERAM

SubCapítol: 03.02.01 OBRA CIVIL RASES

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL	
010250025	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. 1 CATA x CARRER I SERVEI	4,0000					4,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Talls	Llargada				TOTAL	
010100010	TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.						22,0000	
	MIRADOR	2,0000	3,0000				6,0000	
	MARINA	2,0000	8,0000				16,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada			Amplada	TOTAL		
010100140	DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.					8,8000		
	MIRADOR				3,0000	0,8000	2,4000	
	MARINA				8,0000	0,8000	6,4000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada			Amplada	TOTAL		
010100150	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 10 CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.					13,4400		
	MIRADOR				1,8000	0,8000	1,4400	
	MARINA				15,0000	0,8000	12,0000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada			Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.							309,8200
	MARINA 315	23,0000				1,0000	0,9000	20,7000
	MIRADOR 315	4,8000			0,8000	1,0000	0,9000	3,4560
	ESC. 160	86,0000			0,6000	0,6500	0,9000	30,1860
	RESTA 315	219,2000			0,8000	1,0000	0,9000	157,8240

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
	AMP. MARINA	121,0000	0,8000	1,0000	0,9000	87,1200
	AMP. MARINA ESC. 160	30,0000	0,6000	0,6500	0,9000	10,5300
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.					32,5700
	MIRADOR 315	4,8000	0,8000	1,0000	0,1000	0,3840
	MARINA 315	23,0000	0,8000	1,0000	0,1000	1,8400
	RESTA 315	219,2000	0,8000	1,0000	0,1000	17,5360
	ESC. 160	86,0000	0,6000	0,4500	0,1000	2,3220
	AMP. MARINA	121,0000	0,8000	1,0000	0,1000	9,6800
	AMP. MARINA ESC. 160	30,0000	0,6000	0,4500	0,1000	0,8100
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM. PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.					163,3000
	315		247,0000	0,8000	0,5500	108,6800
	VOLUM TUB 315	-0,0779	247,0000	0,8000		-15,3930
	ESC. 160		86,0000	0,6000	0,4000	20,6400
	VOLUM TUB 160	-0,0201	86,0000	0,6000		-1,0372
	AMP. MARINA		121,0000	0,8000	0,5500	53,2400
	VOLUM TUB AMP. MARINA	-0,0779	121,0000			-9,4259
	AMP. MARINA ESC. 160		30,0000	0,6000	0,4000	7,2000
	AMP.MARINA VOLUM 160	-0,0201	30,0000			-0,6030
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT					135,9600
	315		247,0000	0,8000	0,4500	88,9200
	ESC. 160		86,0000	0,6000	0,0500	2,5800
	AMP. MARINA		121,0000	0,8000	0,4500	43,5600
	AMP. MARINA ESC. 160		30,0000	0,6000	0,0500	0,9000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.					631,7400
	MIRADOR F/A PAV		4,8000	0,8000	0,2000	1,5360
	MIRADOR F/A TERRES		4,8000	0,8000	1,0000	4,6080
	MARINA F/A PAV		23,0000	0,8000	0,2000	7,3600
	MARINA F/A TERRES		23,0000	8,6000	1,0000	237,3600
	315		219,2000	0,8000	1,0000	210,4320
	ESC. 160		86,0000	0,6000	0,6500	40,2480
	AMP. MARINA		121,0000	0,8000	1,0000	116,1600
	AMP. MARINA ESC. 160		30,0000	0,6000	0,6500	14,0400
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010700010	M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.					14,0800
	MIRADOR		8,0000	0,8000	0,2000	1,2800
	MARINA		8,0000	0,8000	0,2000	12,8000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada			TOTAL
011200120	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX					8,8000
	MIRADOR		3,0000	0,8000		2,4000
	MARINA		8,0000	0,8000		6,4000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada			TOTAL
011000005	M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.					13,4400
	MIRADOR		1,8000	0,8000		1,4400
	MARINA		15,0000	0,8000		12,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	TOTAL
01100001	M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PANOT DE 30x30 CM. BLANC I VERMELL TIPUS JULIA PULIT, AMB MORTER DE CIMENT.			13,4400
	MIRADOR	1,8000	0,8000	1,4400
	MARINA	15,0000	0,8000	12,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
01190003	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, COL-LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.			37,0000
	ESCOMESSES 160	25,0000		25,0000
	AMP. MARINA	12,0000		12,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
090200208	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.			8,0000
	POUS	5,0000		5,0000
	AMP. MARINA	3,0000		3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
011502010	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 DE FUNDITUBO, INSCRIPCIÓ "CLAVEGUERAM", PER A POU DEREGLISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.			8,0000
	POUS	5,0000		5,0000
	AMP. MARINA	3,0000		3,0000

SubCapítol: 03.02.02 OBRA MECANICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
030100060	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 315 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.		368,0000
	TUB	247,0000	247,0000
	AMP. MARINA	121,0000	121,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
030100030	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.		116,0000
	ESC. 160	86,0000	86,0000
	AMP. MARINA	30,0000	30,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030401010	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"		37,0000
	ESC. 160	25,0000	25,0000
	AMP. MARINA	12,0000	12,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030402020	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA		37,0000
	ESC. 160	25,0000	25,0000
	AMP. MARINA	12,0000	12,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000200002	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"		37,0000
	ESC. 160	25,0000	25,0000
	AMP. MARINA	12,0000	12,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000200001	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM" MARCATGE AENOR		8,0000
	POUS	5,0000	5,0000
	AMP. MARINA	3,0000	3,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

SubCapítol: 03.03 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

SubCapítol: 03.03.01 OBRA CIVIL RASES

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
010250025	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. 1 CATA x CARRER I SERVEI	3,0000					3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Talls	Llargada				TOTAL
010100010	TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.						55,6000
	MIRADOR	2,0000	4,8000				9,6000
	MARINA	2,0000	23,0000				46,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada		Amplada			TOTAL
010100150	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 10 CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.						1,4400
	MIRADOR	1,8000		0,8000			1,4400
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada		Amplada			TOTAL
010100140	DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.						25,4000
	MIRADOR	3,0000		0,8000			2,4000
	MARINA	23,0000		1,0000			23,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada		Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.						261,2900
	MIRADOR 315	4,8000		0,8000	1,0000	0,9000	3,4560
	MARINA 500	23,0000		1,0000	1,0000	0,9000	20,7000
	315	186,2000		0,8000	1,0000	0,9000	134,0640
	ESC. 160	75,2500		0,6000	0,4500	0,9000	18,2858
	AMP. MARINA	111,0000		0,8000	1,0000	0,9000	79,9200
	AMP. MARINA ESC. 160	20,0000		0,6000	0,4500	0,9000	4,8600
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada		Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.						29,0300
	MIRADOR 315	4,8000		0,8000	1,0000	0,1000	0,3840
	MARINA 500	23,0000		1,0000	1,0000	0,1000	2,3000
	315	186,2000		0,8000	1,0000	0,1000	14,8960
	ESC. 160	75,2500		0,6000	0,4500	0,1000	2,0318
	AMP. MARINA	111,0000		0,8000	1,0000	0,1000	8,8800
	AMP. MARINA ESC. 160	20,0000		0,6000	0,4500	0,1000	0,5400
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL	
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.					141,8800	
	500		23,0000	1,0000	0,7000	16,1000	
	315		191,0000	0,8000	0,5500	84,0400	
	VOLUM TUB 315	-0,0779	191,0000			-14,8789	
	ESC. 160		75,2500	0,6000	0,4000	18,0600	
	VOLUM TUB 160	-0,0201	75,2500			-1,5125	
	VOLUM TUB 500	-0,1964	23,0000			-4,5172	
	AMP. MARINA		111,0000	0,8000	0,5500	48,8400	
	AMP. MARINA VOLUM 315	-0,0779	111,0000			-8,6469	
	AMP. MARINA ESC. 160		20,0000	0,6000	0,4000	4,8000	
	AMP. MARINA VOLUM 160	-0,0201	20,0000			-0,4020	

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL	
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT				118,4800	
	500	23,0000	1,0000	0,3000	6,9000	
	315	191,0000	0,8000	0,4500	68,7600	
	ESC. 160	75,2500	0,6000	0,0500	2,2575	
	AMP. MARINA	111,0000	0,8000	0,4500	39,9600	
	AMP. MARINA ESC. 160	20,0000	0,6000	0,0500	0,6000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.					369,3800
	MIRADOR PAV	4,8000	0,8000	0,2000	2,0000	1,5360
	MIRADOR TERRES	4,8000	0,8000	1,0000	1,2000	4,6080
	MARINA PAV	23,0000	1,0000	0,2000	2,0000	9,2000
	MARINA TERRES	23,0000	1,0000	1,0000	1,2000	27,6000
	RESTA 315	182,6000	0,8000	1,0000	1,2000	175,2960
	ESC. 160	75,2500	0,6000	0,6500	1,2000	35,2170
	AMP. MARINA	111,0000	0,8000	1,0000	1,2000	106,5600
	AMP. MARINA ESC. 160	20,0000	0,6000	0,6500	1,2000	9,3600
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL	
010700010	M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.				5,0800	
	MIRADOR	3,0000	0,8000	0,2000	0,4800	
	MARINA	23,0000	1,0000	0,2000	4,6000	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	TOTAL		
011200120	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX			25,4000		
	MIRADOR	23,0000	1,0000	23,0000		
	MARINA	3,0000	0,8000	2,4000		
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	TOTAL		
011000005	M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.			1,4400		
	MIRADOR	1,8000	0,8000	1,4400		
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	TOTAL		
011000001	M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PANOT DE 30x30 CM. BLANC I VERMELL TIPUS JULIA PULIT, AMB MORTER DE CIMENT.			1,4400		
	MIRADOR	1,8000	0,8000	1,4400		
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL			
011900003	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, COL-LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.		31,0000			
	ESCOMESSES 160	25,0000	25,0000			
	AMP. MARINA	6,0000	6,0000			
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL			
090200208	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.		12,0000			
	POUS	6,0000	6,0000			
	AMP. MARINA	6,0000	6,0000			
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL			
011502010	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 DE FUNDITUBO, INSCRIPCIO "PLUVIALS", PER A POU DEREGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.		12,0000			
	POUS	6,0000	6,0000			
	AMP. MARINA	6,0000	6,0000			
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL			
030300110	UT. COL.LOCACIO DE CANAL DE DRENATGE DE 15 CM D' AMPLADA TIPUS F150 AMB REIXA DE FD COLLADA AL COS DEL CANAL		63,0000			
	CANAL	31,0000	31,0000			
	AMP. MARINA	32,0000	32,0000			

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
---------	------------	---------	-------

SubCapítol: 03.03.02 OBRA MECANICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
030100080	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 500 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.		23,0000
	TUB	23,0000	23,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
030100060	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 315 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.		302,0000
	TUB	191,0000	191,0000
	AMP. MARINA	111,0000	111,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
030100030	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.		95,2500
	ESC. 160	75,2500	75,2500
	AMP. MARINA	20,0000	20,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030401010	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"		76,0000
	ESC. 160	25,0000	25,0000
	REIXETES	31,0000	31,0000
	AMP. MARINA ESC. 160	6,0000	6,0000
	AMP. MARINA REIXETES	14,0000	14,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030402020	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA		31,0000
	ESC. 160	25,0000	25,0000
	AMP. MARINA	6,0000	6,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000200002	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"		31,0000
	ESC.	25,0000	25,0000
	AMP. MARINA	6,0000	6,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000200001	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "PLUVIALS"		12,0000
	MARCATGE AENOR		
	POUS	6,0000	6,0000
	AMP. MARINA	6,0000	6,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000200008	ML. SUBMINISTRAMENT DE CANAL PREFABRICAT DE FORMIGO POLIMER DE 150 MM DE LLUM AMB REIXA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 F150MF00R+FNX150FTDM		63,0000
	REIXETES	31,0000	31,0000
	AMP. MARINA	32,0000	32,0000

SubCapítol: 03.04 PAVIMENTS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
010100090	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE CALÇADA I DE VORERA DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.		990,9200
	CALÇADA S/PLANOL	895,1900	895,1900
	VORERA S/PLANOL	95,7300	95,7300

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Fondària	Coeficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.				396,3700
	CALÇADA S/PLANOL	895,1900	0,2000	2,0000	358,0760
	VORERA S/PLANOL	95,7300	0,2000	2,0000	38,2920
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats			TOTAL
010100222	M2. ARRENCAR, RECUPERAR I TRASLLAT A MAGATZEM DE PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL				218,7200
	MENDEZ NUÑEZ	218,7200			218,7200

CAPÍTOL: 04 FASE 4

SubCapítol: 04.01 XARXA D'AIGUA POTABLE

SubCapítol: 04.01.01 OBRA CIVIL RASES

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
010250025	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. 1 CATA x CARRER I SERVEI	1,0000					1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Talls	Llargada				TOTAL
010100010	TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.						30,4000
	MIRADOR CALÇADA 100	2,0000	12,5000				25,0000
	MIRADOR VORERA 100	2,0000	2,7000				5,4000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada		Amplada			TOTAL
010100140	DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.						7,5000
	MIRADOR 100		12,5000	0,6000			7,5000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada		Amplada			TOTAL
010100150	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 10 CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.						1,6200
	MIRADOR 100		2,7000	0,6000			1,6200
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada		Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.						23,9200
	MIRADOR CALÇADA 100		12,5000	0,6000	1,0000	0,9000	6,7500
	MIRADOR VORERA 100		2,7000	0,6000	1,0000	0,9000	1,4580
	RESTA 100		22,8000	0,6000	1,0000	0,9000	12,3120
	ESC.		21,0000	0,4000	0,4500	0,9000	3,4020
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada		Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.						2,6600
	MIRADOR CALÇADA 100		12,5000	0,6000	1,0000	0,1000	0,7500
	MIRADOR VORERA 100		2,7000	0,6000	1,0000	0,1000	0,1620
	RESTA 100		22,8000	0,6000	1,0000	0,1000	1,3680
	ESC.		21,0000	0,4000	0,4500	0,1000	0,3780
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària		
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.					7,3100	
	MIRADOR CALÇADA 100		12,5000	0,6000	0,3000	2,2500	
	MIRADOR VORERA 100		2,7000	0,6000	0,3000	0,4860	
	RESTA 100		22,8000	0,6000	0,3000	4,1040	

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL	
	ESC.		21,0000	0,4000	0,2000	1,6800	
	VOLUM TUB 100	-0,0314	38,0000			-1,1932	
	VOLUM ESC.	-0,0008	21,0000			-0,0168	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL	
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT					11,8200	
	MIRADOR CALÇADA 100		12,5000	0,6000	0,5000	3,7500	
	MIRADOR VORERA 100		2,7000	0,6000	0,5000	0,8100	
	RESTA 100		22,8000	0,6000	0,5000	6,8400	
	ESC.		21,0000	0,4000	0,0500	0,4200	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.						30,0700
	MIRADOR 100 PAV		15,2000	0,6000	0,2000	2,0000	3,6480
	MIRADOR 100 TERRES		15,2000	0,6000	0,8000	1,2000	8,7552
	RESTA TERRES 100		22,8000	0,6000	0,8000	1,2000	13,1328
	ESC.		21,0000	0,4000	0,4500	1,2000	4,5360
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010700010	M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.						1,5000
	MIRADOR CALÇADA 100		12,5000	0,6000	0,2000		1,5000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada			TOTAL
011200120	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX						7,5000
	MIRADOR CALÇADA 100		12,5000	0,6000			7,5000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada			TOTAL
011000005	M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.						1,6200
	MIRADOR VORERA 100		2,7000	0,6000			1,6200
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada			TOTAL
011000001	M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PANOT DE 30x30 CM. BLANC I VERMELL TIPUS JULIA PULIT, AMB MORTER DE CIMENT.						1,6200
	MIRADOR VORERA 100		2,7000	0,6000			1,6200
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
011900006	UT. REGISTRE D'OBRA DE 40X40 CM. DE LLUM I 60 CM. DE FONDARIA PER ALLOTJAMENT DE VENTOSES I/O DESGUASSOS DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE.						1,0000
	PERICONS	1,0000					1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
011900005	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.						1,0000
	PERICONS	1,0000					1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
011900007	UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145X145 MM., AMB MORTER.						6,0000
	ESC.	6,0000					6,0000

SubCapítol: 04.01.02 OBRA MECANICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	TOTAL
020100006	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.			38,0000
	100		38,0000	38,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
020150105	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 45° DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES			1,0000
		1,0000		1,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
020300006	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO. ESC. 32	19,0000	19,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
020300010	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO. ESC. 50	2,0000	2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021100140	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU. 100	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021300600	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS. ESC. 32	5,0000	5,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021300620	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS. ESC. 50	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021200076	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 100 MM. I FC 60 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA I ANCORATGE. 1,0000	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021200069	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE. 1,0000	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000100001	UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FOSA GRIS MODEL "PURDIE" # DE 145x145 MM. ESC. 6,0000	6,0000	6,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000100003	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE" 1,0000	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
021250010	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE XARXA PROVISIONAL D'AIGUA POTABLE AMB TUB DE POLIETILE DE 50 MM CONNECTAT A LA XARXA GENERAL I AMB ESCOMESES SITUADES ENTRE 5 I 10 MTS DE DISTANCIA. 76,0000	76,0000	76,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
020490001	UT. REALITZACIÓ DE PROVES DE PRESSIÓ DE LES CANONADES INSTAL.LADES, EN TRAMS D'APROXIMADAMENT 500 MM. 1,0000	1,0000	1,0000

SubCapítol: 04.02 XARXA DE CLAVEGUERAM

SubCapítol: 04.02.01 OBRA CIVIL RASES

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT		1,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

SubCapítol: 04.02.01 OBRA CIVIL RASES

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
010250025	I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. 1 CATA x CARRER I SERVEI	1,0000					1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Talls	Llargada				TOTAL
010100010	TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES. MIRADOR	2,0000	10,7000				21,4000 21,4000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada				TOTAL
010100140	DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA. MIRADOR	8,0000	0,8000				6,4000 6,4000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada				TOTAL
010100150	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 10 CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR. MIRADOR	2,7000	0,8000				2,1600 2,1600
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL	
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA. 400 ESC. 160	40,0000 30,6000	0,8000 0,6000	1,0000 0,4500	0,9000 0,9000	36,2400 28,8000 7,4358	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL	
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA. 400 ESC. 160	40,0000 30,6000	0,8000 0,6000	1,0000 0,4500	0,1000 0,1000	4,0300 3,2000 0,8262	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL	
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM. 400 VOLUM TUB 400 ESC. 160 VOLUM TUB 160	-0,1257	40,0000 40,0000 30,6000 30,6000	0,8000 0,6000 0,6000	0,4000 0,4000	14,7500 12,8000 -5,0280 7,3440 -0,3690	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL		
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT 400 ESC. 160	40,0000 30,6000	0,8000 0,6000	0,4500 0,0500	15,3200 14,4000 0,9180		
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL	
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR. MIRADOR PAV MIRADOR TERRES RESTA 400 ESC. 160	10,7000 10,7000 29,3000 30,6000	0,8000 0,8000 0,8000 0,6000	0,2000 1,0000 1,0000 0,4500	2,0000 1,2000 1,2000 1,2000	51,7400 3,4240 10,2720 28,1280 9,9144	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL		
010700010	M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM. MIRADOR	8,0000	0,8000	0,2000	1,2800 1,2800		
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	TOTAL			
011200120	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX MIRADOR	8,0000	0,8000	6,4000 6,4000			
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	TOTAL			
011000005	M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM. MIRADOR	2,7000	0,8000	2,1600 2,1600			

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	TOTAL
011000001	M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PANOT DE 30x30 CM. BLANC I VERMELL TIPUS JULIA PULIT, AMB MORTER DE CIMENT. MIRADOR	2,7000	0,8000	2,1600
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
011900003	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, COL-LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND. ESCOMESSES 160	9,0000		9,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
090200208	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. POUS	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
011502010	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 DE FUNDITUBO, INSCRIPCIÓ "CLAVEGUERAM", PER A POU DEREGLISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND. POUS	1,0000		1,0000

SubCapítol: 04.02.02 OBRA MECANICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
030100070	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 400 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM. TUB	40,0000	40,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
030100030	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM. ESC. 160	30,6000	30,6000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030401030	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 400 MM AMB INJERT "CLIC" ESC. 160	9,0000	9,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030402020	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA ESC. 160	9,0000	9,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000200002	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM" ESC. 160	9,0000	9,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000200001	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM" MARCATGE AENOR POUS	1,0000	1,0000

SubCapítol: 04.03 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

SubCapítol: 04.03.01 OBRA CIVIL RASES

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB		1,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

SubCapítol: 04.03.01 OBRA CIVIL RASES

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
010250025	SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. 1 CATA x CARRER I SERVEI	1,0000					1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Talls	Llargada				TOTAL
010100010	TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES. MIRADOR	2,0000	10,7000				21,4000 21,4000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada		Amplada			TOTAL
010100140	DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA. MIRADOR	8,0000	0,8000				6,4000 6,4000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada		Amplada			TOTAL
010100150	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 10 CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR. MIRADOR	2,7000	0,8000				2,1600 2,1600
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL	
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA. 315 ESC. 160	28,0000 8,7000	0,8000 0,6000	1,0000 0,4500	0,9000 0,9000	22,2700 20,1600 2,1141	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL	
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA. 315 ESC. 160	28,0000 8,7000	0,8000 0,6000	1,0000 0,4500	0,1000 0,1000	2,4700 2,2400 0,2349	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL	
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM. 315 VOLUM TUB 315 ESC. 160 VOLUM TUB 160	-0,0779 -0,0201	28,0000 28,0000 8,7000 8,7000	0,8000 0,6000	0,5500 0,4000	12,0500 12,3200 -2,1812 2,0880 -0,1749	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL		
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT 315 ESC. 160	28,0000 8,7000	0,8000 0,6000	0,4500 0,0500	10,3400 10,0800 0,2610		
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL	
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR. MIRADOR PAV MIRADOR TERRES RESTA 315 ESC. 160	10,7000 10,7000 17,3000 8,7000	0,8000 0,8000 0,8000 0,6000	0,2000 1,0000 1,0000 0,4500	2,0000 1,2000 1,2000 1,2000	33,1200 3,4240 10,2720 16,6080 2,8188	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	TOTAL		
010700010	M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM. MIRADOR	8,0000	0,8000	0,2000	1,2800 1,2800		
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	TOTAL			
011200120	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX MIRADOR	8,0000	0,8000	6,4000 6,4000			
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	TOTAL			
011000005	M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM. MIRADOR	2,7000	0,8000	2,1600 2,1600			

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	TOTAL
01100001	M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PANOT DE 30x30 CM. BLANC I VERMELL TIPUS JULIA PULIT, AMB MORTER DE CIMENT. MIRADOR	2,7000	0,8000	2,1600
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
01190003	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, COL-LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND. ESCOMESSES 160	3,0000		3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
090200208	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. POU	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
011502010	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 DE FUNDITUBO, INSCRIPCIÓ "PLUVIALS", PER A POU DEREGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND. POUS	1,0000		1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
030300110	UT. COL.LOCACIO DE CANAL DE DRENATGE DE 15 CM D' AMPLADA TIPUS F150 AMB REIXA DE FD COLLADA AL COS DEL CANAL CANAL	3,0000		3,0000

SubCapítol: 04.03.02 OBRA MECANICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
030100060	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 315 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM. TUB	28,0000	28,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
030100030	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM. ESC. 160	8,7000	8,7000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030401010	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC" ESC. 160 REIXETES	3,0000 3,0000	3,0000 3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030402020	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA ESC. 160	3,0000	3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000200002	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM" ESC.+REIXES	3,0000	3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000200001	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "PLUVIALS" MARCATGE AENOR POUS	1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000200008	ML. SUBMINISTRAMENT DE CANAL PREFABRICAT DE FORMIGO POLIMER DE 150 MM DE LLUM AMB REIXA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 F150MF00R+FNX150FTDM REIXETES	3,0000	3,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

SubCapítol: 04.04 PAVIMENTS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL		
010100090	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE CALÇADA I DE VORERA DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.		122,4700		
	CALÇADA S/PLANOL	89,9800			89,9800
	VORERA S/PLANOL	32,4900			32,4900
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Fondària	Coeficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.				450,3000
	CALÇADA S/PLANOL	913,0000	0,2000	2,0000	365,2000
	VORERA S/PLANOL	212,7500	0,2000	2,0000	85,1000