

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 5 SERVEIS SA MASSANEDA (AMPLIACIO FORN DE LA CALÇ)

CAPÍTOL: 01 AMPLIACIO FORN DE LA CALÇ

SubCapítol: 01.01 XARXA D'AIGUA POTABLE

SubCapítol: 01.01.01 OBRA CIVIL RASES

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL		
010250025	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.						4,0000		
	ST. BONOS	1,0000					1,0000		
	ST. ANTONI	1,0000					1,0000		
	TRASV. FORN CALÇ	1,0000					1,0000		
	PL. CATALUNYA	1,0000					1,0000		
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Talls	Llargada				TOTAL		
010100010	TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.						30,0000		
	TRAV. FORN DE LA CALÇ	2,0000	15,0000				30,0000		
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada		Amplada			TOTAL		
010100160	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.						9,0000		
	TRAV. FORN CALÇ		15,0000	0,6000			9,0000		
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada		Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL		
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.						57,8900		
	150		101,0000	0,6000	0,8000	0,9000	43,6320		
	100		15,0000	0,6000	0,8000	0,9000	6,4800		
	ESC.		72,0000	0,4000	0,3000	0,9000	7,7760		
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada		Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL		
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.						6,4300		
	150		101,0000	0,6000	0,8000	0,1000	4,8480		
	100		15,0000	0,6000	0,8000	0,1000	0,7200		
	ESC.		72,0000	0,4000	0,3000	0,1000	0,8640		
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària			TOTAL	
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.							27,1100	
	150		101,0000	0,6000	0,3500			21,2100	
	100		15,0000	0,6000	0,3000			2,7000	
	ESC.		72,0000	0,4000	0,2000			5,7600	
	VOLUM TUB 150	-0,0201	101,0000					-2,0301	
	VOLUM TUB 100	-0,0314	15,0000					-0,4710	
	VOLUM ESC.	-0,0008	72,0000					-0,0576	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada		Amplada	Fondària			TOTAL	
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT							34,6500	
	150		101,0000	0,6000	0,4500			27,2700	
	100		15,0000	0,6000	0,5000			4,5000	
	ESC.		72,0000	0,4000	0,1000			2,8800	
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada		Amplada	Fondària	Coeficient			TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.							80,7800	
	100 TRAV. FORN PAV.		15,0000	0,6000	0,2000	2,0000		3,6000	
	100 TRAV. FORN TERRES		15,0000	0,6000	0,8000	1,2000		8,6400	

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 5 SERVEIS SA MASSANEDA (AMPLIACIO FORN DE LA CALÇ)

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
	150	101,0000	0,6000	0,8000	1,2000	58,1760
	ESC.	72,0000	0,4000	0,3000	1,2000	10,3680
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada			TOTAL
011000005	M2. FORMIGO HM-20 AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.					9,0000
	TUB 100 TRAV. FORN CALÇ	15,0000	0,6000			9,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada			TOTAL
011000001	M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PANOT DE 30x30 CM. BLANC I VERMELL TIPUS JULIA PULIT, AMB MORTER DE CIMENT.					9,0000
	TUB 100 TRAV. FORN CALÇ	15,0000	0,6000			9,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
090200208	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.					1,0000
	POUS	1,0000				1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011502100	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 REXEL DE FUNDITUBO "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.					1,0000
	POUS	1,0000				1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011900006	UT. REGISTRE D'OBRA DE 40X40 CM. DE LLUM I 60 CM. DE FONDARIA PER ALLOTJAMENT DE VENTOSES I/O DESGUASSOS DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE.					3,0000
	PERICONS	3,0000				3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011900005	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.					3,0000
	PERICONS	3,0000				3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011900007	UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145X145 MM., AMB MORTER.					24,0000
	ESC.	24,0000				24,0000

SubCapítol: 01.01.02 OBRA MECANICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
020100010	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 150 MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AUTOMATICA.		101,0000
	150	101,0000	101,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
020100006	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.		15,0000
	100	15,0000	15,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
020300006	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.		21,0000
	ESC. 32	21,0000	21,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
020300010	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.		51,0000
	ESC. 50	51,0000	51,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
020150151	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 45° DE FD DN 150 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM I ANCORATGES		3,0000
	150	3,0000	3,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 5 SERVEIS SA MASSANEDA (AMPLIACIO FORN DE LA CALÇ)

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
020500105	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.		1,0000
100		1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021100140	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.		1,0000
100		1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021000140	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.		1,0000
100		1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021000160	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE VENTOSA TRIFUNCIONAL 50 MM BELGICAST, PER TUB DE FC-FD DE 150 MM, AMB COLLARI-BRIDA LEYA I VALVULA EURO 20 DE 50 MM PER INSTAL.LAR DINS POU DE REGISTRE		1,0000
150		1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021300600	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.		1,0000
ESC. 32		1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021300620	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1 1/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.		2,0000
ESC. 50		2,0000	2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021300700	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.		6,0000
ESC. 32		6,0000	6,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021300720	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1 1/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.		15,0000
ESC. 50		15,0000	15,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021200043	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 150 MM AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIO.		2,0000
ST. BONOS		1,0000	1,0000
PL. CATALUNYA		1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
021200015	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO DE CANONADES DE FD 150 MM. I PEAD 110 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.		1,0000
TRAV. FORN CALÇ		1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000100001	UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FOSA GRIS MODEL "PURDIE" # DE 145x145 MM.		24,0000
ESC.		24,0000	24,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000100002	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE" MARCATGE AENOR		1,0000
		1,0000	1,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000100003	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE"		3,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 5 SERVEIS SA MASSANEDA (AMPLIACIO FORN DE LA CALÇ)

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
		3,0000	3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
021250010	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE XARXA PROVISIONAL D'AIGUA POTABLE AMB TUB DE POLIETILE DE 50 MM CONNECTAT A LA XARXA GENERAL I AMB ESCOMESES SITUADES ENTRE 5 I 10 MTS DE DISTANCIA.	232,0000	232,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
020490001	UT. REALITZACIÓ DE PROVES DE PRESSIÓ DE LES CANONADES INSTAL·LADES, EN TRAMS D'APROXIMADAMENT 500 MM.	1,0000	1,0000

SubCapítol: 01.02 XARXA DE CLAVEGUERAM

SubCapítol: 01.02.01 OBRA CIVIL RASES

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
010250025	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.						2,0000
	1 CATA x CARRER I SERVEI	2,0000					2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.						102,4700
400			48,0000	0,8000	1,0000	0,9000	34,5600
315			69,0000	0,8000	1,0000	0,9000	49,6800
ESC. 160			54,0000	0,6000	0,4500	0,9000	13,1220
ESC. 200			21,0000	0,6000	0,4500	0,9000	5,1030
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.						11,3900
400			48,0000	0,8000	1,0000	0,1000	3,8400
315			69,0000	0,8000	1,0000	0,1000	5,5200
ESC. 160			54,0000	0,6000	0,4500	0,1000	1,4580
ESC. 200			21,0000	0,6000	0,4500	0,1000	0,5670
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.						58,2500
400			48,0000	0,8000	0,6000		23,0400
VOLUM TUB 400		-0,1257	48,0000				-6,0336
315			69,0000	0,8000	0,5500		30,3600
VOLUM TUB 315		-0,0779	69,0000				-5,3751
ESC. 160			54,0000	0,6000	0,4000		12,9600
ESC. 200			21,0000	0,6000	0,4000		5,0400
VOLUM TUB 160		-0,0201	54,0000				-1,0854
VOLUM TUB 200		-0,0314	21,0000				-0,6594
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT						42,4500
400			48,0000	0,8000	0,4000		15,3600
315			69,0000	0,8000	0,4500		24,8400
ESC. 160			54,0000	0,6000	0,0500		1,6200
ESC. 200			21,0000	0,6000	0,0500		0,6300

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 5 SERVEIS SA MASSANEDA (AMPLIACIO FORN DE LA CALÇ)

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.					136,6200
400		48,0000	0,8000	1,0000	1,2000	46,0800
315		69,0000	0,8000	1,0000	1,2000	66,2400
ESC. 160		54,0000	0,6000	0,4500	1,2000	17,4960
ESC. 200		21,0000	0,6000	0,4500	1,2000	6,8040
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011900003	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, COL-LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.					25,0000
ESCOMESSES 160		18,0000				18,0000
ESCOMESSES 200		7,0000				7,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011502010	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 DE FUNDITUBO, INSCRIPCIÓ "CLAVEGUERAM", PER A POU DEREGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.					3,0000
POUS		3,0000				3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
090200208	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.					3,0000
POUS		3,0000				3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
030403010	UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.					2,0000
ST. BONOS		1,0000				1,0000
PL. CATALUNYA		1,0000				1,0000

SubCapítol: 01.02.02 OBRA MECANICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada		TOTAL
030100070	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 400 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.			48,0000
TUB		48,0000		48,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada		TOTAL
030100060	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 315 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.			69,0000
TUB		69,0000		69,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030100040	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.			21,0000
ESC. 200		7,0000	3,0000	21,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	TOTAL
030100030	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.			54,0000
ESC. 160		18,0000	3,0000	54,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
030401030	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 400 MM AMB INJERT "CLIC"			10,0000
ESC. 160		10,0000		10,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats		TOTAL
030401010	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"			7,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 5 SERVEIS SA MASSANEDA (AMPLIACIO FORN DE LA CALÇ)

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
	ESC. 160	7,0000	7,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030401011	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"		7,0000
	ESC. 200	7,0000	7,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030402020	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA		18,0000
	ESC. 160	18,0000	18,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
030402030	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.		7,0000
	ESC. 200	7,0000	7,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000200002	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"		25,0000
	ESC.	25,0000	25,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000200001	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM" MARCATGE AENOR		3,0000
	POUS	3,0000	3,0000

SubCapítol: 01.03 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

SubCapítol: 01.03.01 OBRA CIVIL RASES

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats					TOTAL
010250025	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS. 1 CATA x CARRER I SERVEI	2,0000					2,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010200140	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA. ESC. 160 TUB 200		42,0000 18,0000	0,6000 0,6000	0,4500 0,4500	0,9000 0,9000	14,5800 10,2060 4,3740
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada	Fondària	Coeficient	TOTAL
010200300	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA. ESC. 160 TUB 200		42,0000 18,0000	0,6000 0,6000	0,4500 0,4500	0,1000 0,1000	1,6200 1,1340 0,4860
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010201000	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM. ESC. 160 TUB 200 VOLUM TUB 160 VOLUM TUB 200	 -0,0201 -0,0314	42,0000 18,0000 42,0000 18,0000	0,6000 0,6000	0,4000 0,4000		12,9900 10,0800 4,3200 -0,8442 -0,5652
PARTIDA	DESCRIPCIÓ		Llargada	Amplada	Fondària		TOTAL
010201050	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT ESC. 160 TUB 200		42,0000 18,0000	0,6000 0,6000	0,0500 0,0500		1,8000 1,2600 0,5400

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 5 SERVEIS SA MASSANEDA (AMPLIACIO FORN DE LA CALÇ)

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	Amplada	Fondària	Coefficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.					19,4400
	ESC. 160	42,0000	0,6000	0,4500	1,2000	13,6080
	TUB 200	18,0000	0,6000	0,4500	1,2000	5,8320
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
011900003	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, COL-LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.					14,0000
	ESCOMESSES 160	14,0000				14,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
030300110	UT. COL.LOCACIO DE CANAL DE DRENATGE DE 15 CM D' AMPLADA TIPUS F150 AMB REIXA DE FD COLLADA AL COS DEL CANAL					12,0000
	CANAL	12,0000				12,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada				TOTAL
011301000	ML. CAIXO PER INTERCEPTOR DE 40 CM D'AMPLE, AMB PARET DE TOTXO GERO DE 15 CM DE GRUIX, ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIOR AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO H-100 DE 15 CM.					3,0000
	INTERCEPTOR	3,0000				3,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada				TOTAL
030300060	ML. COL.LOCACIO DE MARC I REIXA PER INTERCEPTOR DE FOSA DUCTIL CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40 CM DE LLUM D'AMPLADA, FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 CM2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER I COL.LOCAT AMB FORMIGO TIPUS D300.					3,0000
	INTERCEPTOR	3,0000				3,0000

SubCapítol: 01.03.02 OBRA MECANICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada				TOTAL
030100040	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.					18,0000
	TUB	18,0000				18,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada				TOTAL
030100030	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.					42,0000
	ESC. 160	42,0000				42,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
030401000	UT. CONNEXIO D'ESCOMESA DE CLAVEGUERAM DE QUALESEVOL DIAMETRE A LA XARXA MITJANCANT ACCESSORI DE PVC.					32,0000
	BAIXANTS	20,0000				20,0000
	REIXETES	12,0000				12,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
030402020	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA					20,0000
	ESC. 160	14,0000				14,0000
	ESC. 200	6,0000				6,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats				TOTAL
000200002	UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"					20,0000
	ESC.+REIXES	20,0000				20,0000
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada				TOTAL
000200007	UT. SUBMINISTRAMENT DE MARC I REIXA DE FOSA DUCTIL D400 DE 910x408 MM DE LLUM MOD."BARCINO" MARCATGE AENOR.					3,0000

LLISTAT DE PRESSUPOSTOS PER AMIDAMENTS

Pressupost: 2.017 / E / 5 SERVEIS SA MASSANEDA (AMPLIACIO FORN DE LA CALÇ)

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Llargada	TOTAL
	INTERCEPTORS	3,0000	3,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
000200008	ML. SUBMINISTRAMENT DE CANAL PREFABRICAT DE FORMIGO POLIMER DE 150 MM DE LLUM AMB REIXA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 F150MF00R+FNX150FTDM		12,0000
	REIXETES	12,0000	12,0000

SubCapitol: 01.04 PAVIMENTS

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	TOTAL
010100090	M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE CALÇADA I DE VORERA DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.		488,0000
	CALÇADA S/PLANOL	330,0000	330,0000
	VORERA S/PLANOL	158,0000	158,0000

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Fondària	Coeficient	TOTAL
010400052	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.				195,2000
	CALÇADA S/PLANOL	330,0000	0,2000	2,0000	132,0000
	VORERA S/PLANOL	158,0000	0,2000	2,0000	63,2000