

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01 FASE 1		
Capítol: 01.01 XARXA D'AIGUA POTABLE		
Capítol: 01.01.01 OBRA CIVIL RASES		
010250025	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,9171 €
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100090	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,3035 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010700010	M3 FORMIGO HM-20 PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,8325 €
090200208	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	296,0283 €
011502100	UT. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 REXEL DE FUNDITUBO "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	21,4901 €
011900006	UT. REGISTRE 40x40x60 CM. DESGUAS/VENTOSA UT. REGISTRE D'OBRA DE 40X40 CM. DE LLUM I 60 CM. DE FONDARIA PER ALLOTJAMENT DE VENTOSSES I/O DESGUASSOS DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE.	80,2026 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01.01.01 OBRA CIVIL RASES		
011900005	UT. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	24,5253 €
011900007	UT. BOCA DE CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145X145 MM., AMB MORTER.	42,7923 €
Capítol: 01.01.02 OBRA MECANICA		
020100010	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 150 MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AUTOMATICA.	48,6245 €
020100006	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	37,8918 €
020300006	ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	4,0035 €
020300010	ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	9,0766 €
020150105	UT. COLZE EE 45° 100 MM FD S/TUB FD 100 UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 45° DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES	247,0603 €
020150151	UT. COLZE EE 45° 150 MM FD S/TUB FD 150 UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 45° DE FD DN 150 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM I ANCORATGES	355,8127 €
020500105	UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	389,4005 €
020500170	UT. VALVULA COMP. A/B DN 150 PN 16 FD POU UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 150 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	572,2990 €
021100140	UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	172,2617 €
021100160	UT. DESGUAS 11/2" TUB FC-FD 150 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 11/2" PER TUB DE FC-FD DE 150 MM, AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE TUB DE PEBD DE 11/2", SOTERRAT, AMB MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	226,3712 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01.01.02 OBRA MECANICA		
021000140	UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	214,6666 €
021000160	UT. VENTOSA DN50 TUB FC-FD 150 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE VENTOSA TRIFUNCIONAL 50 MM BELGICAST, PER TUB DE FC-FD DE 150 MM, AMB COLLARI-BRIDA LEYA I VALVULA EURO 20 DE 50 MM PER INSTALAR DINS POU DE REGISTRE	974,0262 €
020800310	UT. HIDRANT 100 MM. TUB FD 150 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'HIDRANT D'INCENDIS TIPUS T I T LLOBREGAT DE 100 MM SOBRE TUB DE FD DE 150 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, PLACA D'ANCLATGE I SENYALITZACIO.	1.034,9959 €
021300600	UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 100 MM. S/C SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	172,4764 €
021300620	UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	234,4744 €
021300700	UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 150 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	208,6064 €
021300720	UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 150 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	271,1015 €
021200050	UT. CONNEXIO 300 FD/150 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 300 MM I FD 150 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGES.	1.940,9462 €
021200118	UT. CONNEXIÓ 150 FD/100 FD INTERSECCIÓ UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIÓ ENTRE CANONADES DE FD 150 MM I FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL I ANCORATGE.	624,5759 €
021200020	UT. CONNEXIO 150 FD/ 150 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD DE 150 MM., AMB "T" I ACCESSORIS DE FD I ANCORATGE.	690,4025 €
021200069	UT. CONNEXIO 100 FD/100 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	466,3328 €
021200015	UT. CONNEXIO 150 FD/110 PVC INTERSECCIO. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO DE CANONADES DE FD 150 MM. I PVC 110 MM, AMB "T" I ACCESSORIS	656,1260 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01.01.02 OBRA MECANICA		
000100001	DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE. UT. SUB. BOCA DE CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145X145 MM.	30,7582 €
000100002	UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FOSA GRIS MODEL "PURDIE" # DE 145x145 MM.	127,1353 €
000100003	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD Ø 60 CM "AP" AENOR UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIÓ "AIGUA POTABLE" MARCATGE AENOR	31,3609 €
021250010	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD # 40 CM "AP" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIÓ "AIGUA POTABLE"	15,0807 €
020490001	ML. XARXA PROVISIONAL TUB PEBD 50 MM AMB ESCOMESES SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE XARXA PROVISIONAL D'AIGUA POTABLE AMB TUB DE POLIETILE DE 50 MM CONNECTAT A LA XARXA GENERAL I AMB ESCOMESES SITUADES ENTRE 5 I 10 MTS DE DISTANCIA.	320,1849 €
Capítol: 01.02 XARXA DE CLAVEGUERAM		
Capítol: 01.02.01 OBRA CIVIL RASES		
010250025	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT, EXCAVACIÓ MANUAL, REPLE I PROTECCIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIÓ DEL FORMIGÓ. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,9171 €
010200140	M3.EXCAVACIÓ DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIÓ DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIÓ DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIÓ DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIÓ DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIÓ 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIÓ DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIÓ DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
011900003	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, COL-LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	24,5253 €
011502010	UT.COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C" UT. COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS	45,2664 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01.02.01 OBRA CIVIL RASES		
090200208	<p>REXEL D400 DE FUNDITUBO, INSCRIPCIÓ "CLAVEGUERAM", PER A POU DEREGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.</p> <p>UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT</p> <p>UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.</p>	296,0283 €
Capítol: 01.02.02 OBRA MECANICA		
030100060	<p>ML. TUB PVC COMPACTE 315 MM NORMA UNE 1456-1</p> <p>ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 315 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.</p>	50,3299 €
030100040	<p>ML. TUB PVC COMPACTE 200 MM NORMA UNE 1456-1</p> <p>ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.</p>	21,1304 €
030100030	<p>ML. TUB PVC COMPACTE 160 MM NORMA UNE 1456-1</p> <p>ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.</p>	15,7809 €
030401010	<p>UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/160 MM</p> <p>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"</p>	45,0039 €
030401011	<p>UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/200 MM</p> <p>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"</p>	49,1791 €
030402020	<p>UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM</p> <p>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA</p>	74,3488 €
030402030	<p>UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM</p> <p>UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.</p>	120,4031 €
000200002	<p>UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD # 40 CM "C"</p> <p>UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"</p>	31,3609 €
000200001	<p>UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD Ø 60 CM "C" AENOR</p> <p>UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM" MARCATGE AENOR</p>	127,1353 €

Capítol: 01.03 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01.03.01 OBRA CIVIL RASES		
010250025	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,9171 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
011900003	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, COL-LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	24,5253 €
090200208	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	296,0283 €
011502010	UT.COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "P" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 DE FUNDITUBO, INSCRIPCIÓ "PLUVIALS", PER A POU DEREGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	45,2664 €
030300110	ML. COL. CANAL DRENATGE REIXA FD AMPLE 15 CM UT. COL.LOCACIO DE CANAL DE DRENATGE DE 15 CM D' AMPLADA TIPUS F150 AMB REIXA DE FD COLLADA AL COS DEL CANAL	42,9801 €
011301000	ML. CAIXO PER INTERCEPTOR 40 CM AMPLE GERO ML. CAIXO PER INTERCEPTOR DE 40 CM D'AMPLE, AMB PARET DE TOTXO GERO DE 15 CM DE GRUIX, ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIOR AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO H-100 DE 15 CM.	247,2974 €
030300060	ML. MARC I REIXA DE FD CLASSE D400 "AENOR" PER INTERCEPTOR DE 40 CM. DE LLUM D'AMPLE ML. COL.LOCACIO DE MARC I REIXA PER INTERCEPTOR DE FOSA DUCTIL CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40 CM DE LLUM	137,5841 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01.03.01 OBRA CIVIL RASES		
	D'AMPLADA, FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 CM2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER I COL.LOCAT AMB FORMIGO TIPUS D300.	
Capítol: 01.03.02 OBRA MECANICA		
030100080	ML. TUB PVC COMPACTE 500 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 500 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	140,3964 €
030100060	ML. TUB PVC COMPACTE 315 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 315 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	50,3299 €
030100040	ML. TUB PVC COMPACTE 200 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	21,1304 €
030100030	ML. TUB PVC COMPACTE 160 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	15,7809 €
030401020	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 500/160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160 MM A XARXA GENERAL DE 500 MM AMB INJERT "CLIC"	49,9647 €
030401010	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"	45,0039 €
030401000	UT. CONNEXIO D'ESCOMESA A XARXA DE CLAVEGUERA UT. CONNEXIO D'ESCOMESA DE CLAVEGUERAM DE QUALEVOL DIAMETRE A LA XARXA MITJANCANT ACCESSORI DE PVC.	33,4888 €
030402020	UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA	74,3488 €
000200002	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD # 40 CM "C" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"	31,3609 €
000200001	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD Ø 60 CM "P" AENOR UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "PLUVIALS" MARCATGE AENOR	127,1353 €
000200007	UT. SUB. MARC/REIXA FD D400 910x408 MM LLUM AENOR UT. SUBMINISTRAMENT DE MARC I REIXA DE FOSA DUCTIL D400 DE 910x408 MM DE LLUM MOD."BARCINO" MARCATGE AENOR.	440,2996 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 01.03.02 OBRA MECANICA		
000200008	ML. SUB. CANAL FORM. POLIMER 150 MM LLUM REIXA FD ML. SUBMINISTRAMENT DE CANAL PREFABRICAT DE FORMIGO POLIMER DE 150 MM DE LLUM AMB REIXA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 F150MF00R+FNX150FTDM	110,7068 €
Capítol: 01.04 PAVIMENTS		
010100090	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO VORERA+CALÇADA M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE CALÇADA I DE VORERA DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,3035 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
Capítol: 02 FASE 2		
Capítol: 02.01 XARXA D'AIGUA POTABLE		
Capítol: 02.01.01 OBRA CIVIL RASES		
010250025	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,9171 €
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100090	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,3035 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010700010	M3 FORMIGO HM-20 PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO	101,8325 €



# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02.01.01 OBRA CIVIL RASES		
090200106	DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM. UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE	256,6592 €
011502100	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	
011502100	UT. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"	21,4901 €
011900006	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 REXEL DE FUNDITUBO "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	
011900006	UT. REGISTRE 40x40x60 CM. DESGUAS/VENTOSA	80,2026 €
011900006	UT. REGISTRE D'OBRA DE 40X40 CM. DE LLUM I 60 CM. DE FONDARIA PER ALLOTJAMENT DE VENTOSSES I/O DESGUASSOS DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE.	
011900005	UT. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA	24,5253 €
011900005	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	
011900007	UT. BOCA DE CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.	42,7923 €
011900007	UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145X145 MM., AMB MORTER.	
Capítol: 02.01.02 OBRA MECANICA		
020100010	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM.	48,6245 €
020100010	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 150 MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AUTOMATICA.	
020100006	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM.	37,8918 €
020100006	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	
020300006	ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM.	4,0035 €
020300006	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	
020300010	ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM.	9,0766 €
020300010	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	
020150105	UT. COLZE EE 45° 100 MM FD S/TUB FD 100	247,0603 €
020150105	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 45° DE FD DN 100 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM I ANCORATGES	
020150151	UT. COLZE EE 45° 150 MM FD S/TUB FD 150	355,8127 €
020150151	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 45° DE FD DN 150 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 150 MM I ANCORATGES	
020500105	UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU	389,4005 €
020500105	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02.01.02 OBRA MECANICA		
020500170	UT. VALVULA COMP. A/B DN 150 PN 16 FD POU UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 150 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	572,2990 €
021100140	UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUB DE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	172,2617 €
021100160	UT. DESGUAS 1 1/2" TUB FC-FD 150 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1 1/2" PER TUB DE FC-FD DE 150 MM, AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE TUB DE PEBD DE 1 1/2", SOTERRAT, AMB MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	226,3712 €
021000140	UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	214,6666 €
021000160	UT. VENTOSA DN50 TUB FC-FD 150 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE VENTOSA TRIFUNCIONAL 50 MM BELGICAST, PER TUB DE FC-FD DE 150 MM, AMB COLLARI-BRIDA LEYA I VALVULA EURO 20 DE 50 MM PER INSTAL·LAR DINS POU DE REGISTRE	974,0262 €
020800310	UT. HIDRANT 100 MM. TUB FD 150 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'HIDRANT D'INCENDIS TIPUS T I T LLOBREGAT DE 100 MM SOBRE TUB DE FD DE 150 MM., AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, PLACA D'ANCLATGE I SENYALITZACIO.	1.034,9959 €
021300600	UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 100 MM. S/C SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	172,4764 €
021300620	UT. ESCOMESA 1 1/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1 1/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	234,4744 €
021300700	UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 150 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	208,6064 €
021300720	UT. ESCOMESA 1 1/2" TUB FC-FD 150 MM. S/C UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1 1/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 150 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	271,1015 €
021200118	UT. CONNEXIÓ 150 FD/100 FD INTERSECCIÓ UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIÓ ENTRE CANONADES DE FD 150 MM I FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL I ANCORATGE.	624,5759 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02.01.02 OBRA MECANICA		
021200020	UT. CONNEXIO 150 FD/ 150 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD DE 150 MM., AMB "T" I ACCESSORIS DE FD I ANCORATGE.	690,4025 €
021200069	UT. CONNEXIO 100 FD/100 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	466,3328 €
021200015	UT. CONNEXIO 150 FD/110 PVC INTERSECCIO. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO DE CANONADES DE FD 150 MM. I PVC 110 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	656,1260 €
021200010	UT. CONNEXIO 110 PVC/100 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE PVC 110 MM. I FD 100 MM., AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	400,1346 €
000100001	UT. SUB. BOCA DE CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145X145 MM. UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FOSA GRIS MODEL "PURDIE" # DE 145x145 MM.	30,7582 €
000100002	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD Ø 60 CM "AP" AENOR UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE" MARCATGE AENOR	127,1353 €
000100003	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD # 40 CM "AP" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE"	31,3609 €
021250010	ML. XARXA PROVISIONAL TUB PEBD 50 MM AMB ESCOMESES SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE XARXA PROVISIONAL D'AIGUA POTABLE AMB TUB DE POLIETILE DE 50 MM CONNECTAT A LA XARXA GENERAL I AMB ESCOMESES SITUADES ENTRE 5 I 10 MTS DE DISTANCIA.	15,0807 €
020490001	UT. PROVA DE PRESSIÓ UT. REALITZACIÓ DE PROVES DE PRESSIÓ DE LES CANONADES INSTAL.LADES, EN TRAMS D'APROXIMADAMENT 500 MM.	320,1849 €
Capítol: 02.02 XARXA DE CLAVEGUERAM		
Capítol: 02.02.01 OBRA CIVIL RASES		
010250025	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,9171 €
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100090	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,3035 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02.02.01 OBRA CIVIL RASES		
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010700010	M3 FORMIGO HM-20 PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,8325 €
011900003	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, COL-LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	24,5253 €
090200208	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	296,0283 €
011502010	UT.COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 DE FUNDITUBO, INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM", PER A POU DEREGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	45,2664 €
030403010	UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT. UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.	83,4521 €
Capítol: 02.02.02 OBRA MECANICA		
030100060	ML. TUB PVC COMPACTE 315 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 315 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	50,3299 €
030100040	ML. TUB PVC COMPACTE 200 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	21,1304 €
030100030	ML. TUB PVC COMPACTE 160 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM	15,7809 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02.02.02 OBRA MECANICA		
030401010	I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM. UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"	45,0039 €
030401011	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/200 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"	49,1791 €
030402020	UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA	74,3488 €
030402030	UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.	120,4031 €
000200002	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD # 40 CM "C" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"	31,3609 €
000200001	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD Ø 60 CM "C" AENOR UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM" MARCATGE AENOR	127,1353 €
Capítol: 02.03 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS		
Capítol: 02.03.01 OBRA CIVIL RASES		
010250025	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,9171 €
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100090	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,3035 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB	34,8815 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02.03.01 OBRA CIVIL RASES		
010400052	<p>APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT</p> <p>M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL</p> <p>M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.</p>	31,7644 €
010700010	<p>M3 FORMIGO HM-20 PAVIMENT PER RASA 20 CM</p> <p>M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.</p>	101,8325 €
011900003	<p>UT. COL. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV.</p> <p>UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, COL-LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.</p>	24,5253 €
090200208	<p>UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT</p> <p>UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.</p>	296,0283 €
011502010	<p>UT.COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "P"</p> <p>UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 DE FUNDITUBO, INSCRIPCIÓ "PLUVIALS", PER A POU DEREGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.</p>	45,2664 €
030300110	<p>ML. COL. CANAL DRENATGE REIXA FD AMPLE 15 CM</p> <p>UT. COL.LOCACIO DE CANAL DE DRENATGE DE 15 CM D'AMPLADA TIPUS F150 AMB REIXA DE FD COLLADA AL COS DEL CANAL</p>	42,9801 €
011301000	<p>ML. CAIXO PER INTERCEPTOR 40 CM AMPLE GERO</p> <p>ML. CAIXO PER INTERCEPTOR DE 40 CM D'AMPLE, AMB PARET DE TOTXO GERO DE 15 CM DE GRUIX, ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIOR AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO H-100 DE 15 CM.</p>	247,2974 €
030300060	<p>ML. MARC I REIXA DE FD CLASSE D400 "AENOR" PER INTERCEPTOR DE 40 CM. DE LLUM D'AMPLE</p> <p>ML. COL.LOCACIO DE MARC I REIXA PER INTERCEPTOR DE FOSA DUCTIL CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40 CM DE LLUM D'AMPLADA, FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 CM2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER I COL.LOCAT AMB FORMIGO TIPUS D300.</p>	137,5841 €
Capítol: 02.03.02 OBRA MECANICA		
030100080	<p>ML. TUB PVC COMPACTE 500 MM NORMA UNE 1456-1</p> <p>ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 500 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.</p>	140,3964 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02.03.02 OBRA MECANICA		
030100070	ML. TUB PVC COMPACTE 400 MM NORMA UNE 1456-1 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 400 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	87,5657 €
030100060	ML. TUB PVC COMPACTE 315 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 315 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	50,3299 €
030100040	ML. TUB PVC COMPACTE 200 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	21,1304 €
030100030	ML. TUB PVC COMPACTE 160 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	15,7809 €
030401020	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 500/160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160 MM A XARXA GENERAL DE 500 MM AMB INJERT "CLIC"	49,9647 €
030401030	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 400/160 MM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 400 MM AMB INJERT "CLIC"	47,7491 €
030401010	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"	45,0039 €
030401000	UT. CONNEXIO D'ESCOMESA A XARXA DE CLAVEGUERA UT. CONNEXIO D'ESCOMESA DE CLAVEGUERAM DE QUALEVOL DIAMETRE A LA XARXA MITJANCANT ACCESSORI DE PVC.	33,4888 €
030402020	UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA	74,3488 €
000200002	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD # 40 CM "C" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"	31,3609 €
000200001	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD Ø 60 CM "P" AENOR UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "PLUVIALS" MARCATGE AENOR	127,1353 €
000200007	UT. SUB. MARC/REIXA FD D400 910x408 MM LLUM AENOR UT. SUBMINISTRAMENT DE MARC I REIXA DE FOSA DUCTIL D400 DE 910x408 MM DE LLUM MOD."BARCINO" MARCATGE AENOR.	440,2996 €
000200008	ML. SUB. CANAL FORM. POLIMER 150 MM LLUM REIXA FD ML. SUBMINISTRAMENT DE CANAL PREFABRICAT DE FORMIGO POLIMER DE 150 MM DE LLUM AMB REIXA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 F150MF00R+FNX150FTDM	110,7068 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 02.04 PAVIMENTS		
010100090	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO VORERA+CALÇADA M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE CALÇADA I DE VORERA DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,3035 €
010100150	M2.DEM.PANOT+FOR.10CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 10 CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	11,5280 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010100222	M2. ARRENCAR/RECUPERAR PAVIMENT LLOSES PEDRA M2. ARRENCAR, RECUPERAR I TRASLLAT A MAGATZEM DE PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL	41,1053 €
Capítol: 03 FASE 3		
Capítol: 03.01 XARXA D'AIGUA POTABLE		
Capítol: 03.01.01 OBRA CIVIL RASES		
010250025	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,9171 €
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100090	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,3035 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010700010	M3 FORMIGO HM-20 PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO	101,8325 €



# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 03.01.01 OBRA CIVIL RASES		
090200106	DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM. UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE	256,6592 €
011502100	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	
011502100	UT. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"	21,4901 €
011900006	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 REXEL DE FUNDITUBO "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	
011900006	UT. REGISTRE 40x40x60 CM. DESGUAS/VENTOSA	80,2026 €
011900006	UT. REGISTRE D'OBRA DE 40X40 CM. DE LLUM I 60 CM. DE FONDARIA PER ALLOTJAMENT DE VENTOSSES I/O DESGUASSOS DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE.	
011900005	UT. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA	24,5253 €
011900005	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	
011900007	UT. BOCA DE CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.	42,7923 €
011900007	UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145X145 MM., AMB MORTER.	
Capítol: 03.01.02 OBRA MECANICA		
020100006	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	37,8918 €
020300006	ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM.	4,0035 €
020300006	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	
020300010	ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM.	9,0766 €
020300010	ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	
020500105	UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU	389,4005 €
020500105	UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	
021100140	UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM.	172,2617 €
021100140	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FDDE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUBDE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	
021000140	UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM.	214,6666 €
021000140	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 03.01.02 OBRA MECANICA		
021300600	UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 100 MM. S/C SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	172,4764 €
021300620	UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	234,4744 €
021200069	UT. CONNEXIO 100 FD/100 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	466,3328 €
021200074	UT. CONNEXIO 200 FD/100 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 200 MM I FD DE 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	963,0825 €
000100001	UT. SUB. BOCA DE CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145X145 MM. UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FOSA GRIS MODEL "PURDIE" # DE 145x145 MM.	30,7582 €
000100002	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD Ø 60 CM "AP" AENOR UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE" MARCATGE AENOR	127,1353 €
000100003	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD # 40 CM "AP" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE"	31,3609 €
021250010	ML. XARXA PROVISIONAL TUB PEBD 50 MM AMB ESCOMESES SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE XARXA PROVISIONAL D'AIGUA POTABLE AMB TUB DE POLIETILE DE 50 MM CONNECTAT A LA XARXA GENERAL I AMB ESCOMESES SITUADES ENTRE 5 I 10 MTS DE DISTANCIA.	15,0807 €
020490001	UT. PROVA DE PRESSIÓ UT. REALITZACIÓ DE PROVES DE PRESSIÓ DE LES CANONADES INSTAL.LADES, EN TRAMS D'APROXIMADAMENT 500 MM.	320,1849 €
Capítol: 03.02 XARXA DE CLAVEGUERAM		
Capítol: 03.02.01 OBRA CIVIL RASES		
010250025	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,9171 €
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100090	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,3035 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 03.02.01 OBRA CIVIL RASES		
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010700010	M3 FORMIGO HM-20 PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,8325 €
011900003	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, COL-LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	24,5253 €
090200208	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	296,0283 €
011502010	UT.COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 DE FUNDITUBO, INSCRIPCIÓ "CLAVEGUERAM", PER A POU DEREGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	45,2664 €
030403010	UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT. UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.	83,4521 €
Capítol: 03.02.02 OBRA MECANICA		
030100060	ML. TUB PVC COMPACTE 315 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 315 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	50,3299 €
030100040	ML. TUB PVC COMPACTE 200 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	21,1304 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 03.02.02 OBRA MECANICA		
030100030	ML. TUB PVC COMPACTE 160 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	15,7809 €
030401010	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"	45,0039 €
030401011	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/200 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"	49,1791 €
030402020	UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA	74,3488 €
030402030	UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.	120,4031 €
000200002	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD # 40 CM "C" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"	31,3609 €
000200001	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD Ø 60 CM "C" AENOR UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM" MARCATGE AENOR	127,1353 €
Capítol: 03.03 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS		
Capítol: 03.03.01 OBRA CIVIL RASES		
010250025	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,9171 €
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100090	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,3035 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA	40,3113 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 03.03.01 OBRA CIVIL RASES		
010201050	GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM. M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010700010	M3 FORMIGO HM-20 PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,8325 €
011900003	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, COL-LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	24,5253 €
090200208	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	296,0283 €
011502010	UT.COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "P" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 DE FUNDITUBO, INSCRIPCIÓ "PLUVIALS", PER A POU DEREGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	45,2664 €
030300110	ML. COL. CANAL DRENATGE REIXA FD AMPLE 15 CM UT. COL.LOCACIO DE CANAL DE DRENATGE DE 15 CM D' AMPLADA TIPUS F150 AMB REIXA DE FD COLLADA AL COS DEL CANAL	42,9801 €
011301000	ML. CAIXO PER INTERCEPTOR 40 CM AMPLE GERO ML. CAIXO PER INTERCEPTOR DE 40 CM D'AMPLE, AMB PARET DE TOTXO GERO DE 15 CM DE GRUIX, ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIOR AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO H-100 DE 15 CM.	247,2974 €
030300060	ML. MARC I REIXA DE FD CLASSE D400 "AENOR" PER INTERCEPTOR DE 40 CM. DE LLUM D'AMPLE ML. COL.LOCACIO DE MARC I REIXA PER INTERCEPTOR DE FOSA DUCTIL CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40 CM DE LLUM D'AMPLADA, FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 CM2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER I COL.LOCAT AMB FORMIGO TIPUS D300.	137,5841 €
Capítol: 03.03.02 OBRA MECANICA		
030100080	ML. TUB PVC COMPACTE 500 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM	140,3964 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capitol: 03.03.02 OBRA MECANICA		
030100070	I PLUVIALS, DE 500 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM. ML. TUB PVC COMPACTE 400 MM NORMA UNE 1456-1 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 400 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	87,5657 €
030100060	ML. TUB PVC COMPACTE 315 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 315 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	50,3299 €
030100040	ML. TUB PVC COMPACTE 200 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	21,1304 €
030100030	ML. TUB PVC COMPACTE 160 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	15,7809 €
030401020	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 500/160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160 MM A XARXA GENERAL DE 500 MM AMB INJERT "CLIC"	49,9647 €
030401030	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 400/160 MM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 400 MM AMB INJERT "CLIC"	47,7491 €
030401010	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"	45,0039 €
030401000	UT. CONNEXIO D'ESCOMESA A XARXA DE CLAVEGUERA UT. CONNEXIO D'ESCOMESA DE CLAVEGUERAM DE QUALEVOL DIAMETRE A LA XARXA MITJANCANT ACCESSORI DE PVC.	33,4888 €
030402020	UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA	74,3488 €
000200002	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD # 40 CM "C" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"	31,3609 €
000200001	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD Ø 60 CM "P" AENOR UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "PLUVIALS" MARCATGE AENOR	127,1353 €
000200007	UT. SUB. MARC/REIXA FD D400 910x408 MM LLUM AENOR UT. SUBMINISTRAMENT DE MARC I REIXA DE FOSA DUCTIL D400 DE 910x408 MM DE LLUM MOD."BARCINO" MARCATGE AENOR.	440,2996 €
000200008	ML. SUB. CANAL FORM. POLIMER 150 MM LLUM REIXA FD ML. SUBMINISTRAMENT DE CANAL PREFABRICAT DE FORMIGO POLIMER DE 150 MM DE LLUM AMB REIXA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 F150MF00R+FNX150FTDM	110,7068 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 03.04 PAVIMENTS		
010100090	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO VORERA+CALÇADA M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE CALÇADA I DE VORERA DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,3035 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010100222	M2. ARRENCAR/RECUPERAR PAVIMENT LLOSES PEDRA M2. ARRENCAR, RECUPERAR I TRASLLAT A MAGATZEM DE PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA NATURAL	41,1053 €
Capítol: 04 FASE 4		
Capítol: 04.01 XARXA D'AIGUA POTABLE		
Capítol: 04.01.01 OBRA CIVIL RASES		
010250025	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,9171 €
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100090	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,3035 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010700010	M3 FORMIGO HM-20 PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,8325 €
090200106	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS	256,6592 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 04.01.01 OBRA CIVIL RASES		
011502100	DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. UT. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "AP"	21,4901 €
011900006	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 REXEL DE FUNDITUBO "AIGUA POTABLE", PER A POU DE REGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND. UT. REGISTRE 40x40x60 CM. DESGUAS/VENTOSA	80,2026 €
011900005	UT. REGISTRE D'OBRA DE 40X40 CM. DE LLUM I 60 CM. DE FONDARIA PER ALLOTJAMENT DE VENTOSSES I/O DESGUASSOS DE LA XARXA D' AIGUA POTABLE. UT. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. AIGUA	24,5253 €
011900007	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES D'AIGUA POTABLE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND. UT. BOCA DE CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM. UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145X145 MM., AMB MORTER.	42,7923 €
Capítol: 04.01.02 OBRA MECANICA		
020100040	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 300 MM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 300 MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AUTOMATICA.	102,7784 €
020100006	ML. TUB DE FOSA DUCTIL DE 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DUCTIL DE 100MM. AMB RECOBRIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I JUNTA AU-TOMATICA, TIPUS FUNDITUBO, INCLOSA P.P. D'ACCESSORIS.	37,8918 €
020300006	ML. TUB DE POLIETILE PE40 32 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 32 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	4,0035 €
020300010	ML. TUB DE POLIETILE PE40 50 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE40 50 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	9,0766 €
020300020	ML. TUB DE POLIETILE PE40 63 MM. 10 ATM. ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PE63 63 MM. 10 ATM., TIPUS SAENGER, INCLUS PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLAUTO, PLAQUES D'ANCLATGE I PROVES DE PRESSIO.	13,9874 €
020400030	ML. TUB DE POLIETILE AD 110 MM. 10 ATM. S/TESTA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TUB PEAD 110 MM. 10 ATM., TIPUS PE100	23,6595 €
020150309	UT. COLZE EE 45° 300 MM FD S/TUB FD 300 UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COLZE EE 45° DE FD DN 300 SOBRE TUB DE FOSA DUCTIL DE 300 MM I ANCORATGES	1.011,0578 €
020500105	UT. VALVULA COMP. A/B DN 100 PN 16 FD POU UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 100 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	389,4005 €



# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 04.01.02 OBRA MECANICA		
020500170	UT. VALVULA COMP. A/B DN 150 PN 16 FD POU UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 150 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	572,2990 €
020500180	UT. VALVULA COMP. A/B DN 200 PN 16 FD POU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL-SEIENT TOU, DN 200 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	836,5845 €
020500220	UT. VALVULA COMP. A/B DN 300 PN 16 FD POU UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULA DE COMPORTA DE FOSA DUCTIL SEIENT TOU, DN 300 PN 16, TIPUS EURO 23, AMB VOLANT, SOBRE TUB DE FD, AMB BRIDES I DINS POU DE REGISTRE.	1.797,8264 €
021100140	UT. DESGUAS 1" TUB FC-FD 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 1" PER TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE, TUB DE PEBD DE 1", SOTERRAT, MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	172,2617 €
021100160	UT. DESGUAS 11/2" TUB FC-FD 150 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DE 11/2" PER TUB DE FC-FD DE 150 MM, AMB COLLARI LEYA, VALVULA DE BOLA DE BRONZE TUB DE PEBD DE 11/2", SOTERRAT, AMB MANIOBRA I BOCA DE CLAU.	226,3712 €
021100180	UT. DESGUAS DN50 TUB FC-FD 200 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DN50 PER TUB DE FC-FD DE 200 MM, AMB COLLARI-BRIDA LEYA, TUB DE PEBD, VALVULA DE COMPORTA EURO20 DE 50 MM PER INSTAL.LAR DINS POU DE REGISTRE	374,7523 €
021100200	UT. DESGUAS DN50 TUB FC-FD 300 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESGUAS DN50 PER TUB DE FC-FD DE 300 MM, AMB COLLARI-BRIDA LEYA, TUB DE PEBD, VALVULA DE COMPORTA EURO20 DE 50 MM PER INSTAL.LAR DINS POU DE REGISTRE	403,0732 €
021000140	UT. VENTOSA 1" TUB FC-FD 100 MM. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VENTOSA DE 1" TIPUS ARI, PER A TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, ACCESORIS DE LLAUTO I VALVULA DE COMPORTA DE GOMA.	214,6666 €
021000200	UT. VENTOSA DN50 TUB FC-FD 300 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE VENTOSA TRIFUNCIONAL 50 MM BELGICAST, PER TUB DE FC-FD DE 300 MM, AMB COLLARI-BRIDA LEYA I VALVULA EURO 20 DE 50 MM PER INSTAL.LAR DINS POU DE REGISTRE	1.007,0077 €
021300600	UT. ESCOMESA 1" TUB FC-FD 100 MM. S/C SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 1" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	172,4764 €
021300620	UT. ESCOMESA 11/2" TUB FC-FD 100 MM. S/C SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 11/2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD	234,4744 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 04.01.02 OBRA MECANICA		
021300630	ROSCADA I ACCESORIS. UT. ESCOMESA 2" TUB FC-FD 100 MM. S/C SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE 2" S/C SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI LEYA, FITTINGS DECA, VALVULA COMPORTA FD ROSCADA I ACCESORIS.	278,9184 €
021302520	UT. ESCOMESA DN80 TUB FC-FD 100 MM. UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS FIXES PER ESCOMESA DE DN80 SOBRE TUB DE FC-FD DE 100 MM., AMB COLLARI EMBRIDAT LEYA, VALVULES DE COMPORTA EURO20 I ACCESORIS DE FOSA DUCTIL	498,5677 €
021200062	UT. CONNEXIO 300 FD/200 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD DE 300 MM I FD DE 200 MM, AMB "T" I ACCESORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	1.994,8603 €
021200014	UT. CONNEXIO 300 FD/300 FD EXTREMS UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 300 MM, AMB ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL, I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIO.	470,8257 €
021200074	UT. CONNEXIO 200 FD/100 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 200 MM I FD DE 100 MM, AMB "T" I ACCESORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	963,0825 €
021200068	UT. CONNEXIO 100 FD/110 PEAD EXTREMS UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 100 MM I PEAD 110 MM, AMB ACCESORIS DE FOSA DUCTIL I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIO.	200,3040 €
021200056	UT. CONNEXIO 300 FD/110 PVC INTERSECCIO SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD DE 300 I 110 MM PVC, AMB T I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCO- RATGES	1.883,7747 €
021200066	UT. CONNEXIO 300 FD/ 300 FC EXTREMS UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE ELS EXTREMS DE CANONADES DE FD 300 MM I FC 300 MM, AMB ACCESORIS DE FOSA DUCTIL I MASSIS DE FORMIGO PER SUBJECCIO.	398,1353 €
021200069	UT. CONNEXIO 100 FD/100 FD INTERSECCIO UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO ENTRE CANONADES DE FD 100 MM, AMB "T" I ACCESSORIS DE FOSA DUCTIL I ANCORATGE.	466,3328 €
000100001	UT. SUB. BOCA DE CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145X145 MM. UT. SUBMINISTRAMENT DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FOSA GRIS MODEL "PURDIE" # DE 145x145 MM.	30,7582 €
000100002	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD Ø 60 CM "AP" AENOR UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE" MARCATGE AENOR	127,1353 €
000100003	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD # 40 CM "AP" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "AIGUA POTABLE"	31,3609 €
021250010	ML. XARXA PROVISIONAL TUB PEBD 50 MM AMB ESCOMESES SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE XARXA PROVISIONAL D'AIGUA POTABLE AMB TUB DE POLIETILE DE 50 MM CONNECTAT	15,0807 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 04.01.02 OBRA MECANICA		
020490001	A LA XARXA GENERAL I AMB ESCOMESES SITUADES ENTRE 5 I 10 MTS DE DISTANCIA.	320,1849 €
	UT. PROVA DE PRESSIÓ	
	UT. REALITZACIÓ DE PROVES DE PRESSIÓ DE LES CANONADES	
	INSTAL.LADES, EN TRAMS D'APROXIMADAMENT 500 MM.	
Capítol: 04.02 XARXA DE CLAVEGUERAM		
Capítol: 04.02.01 OBRA CIVIL RASES		
010250025	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG	262,9171 €
010100010	UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	4,1027 €
	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC	
010100090	TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	14,3035 €
010200140	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO	17,0885 €
	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	
010200300	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO	69,2385 €
	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	
010201000	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA	40,3113 €
	M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	
010201050	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU	34,8815 €
	M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	
010400052	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA	31,7644 €
	M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	
010700010	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL	101,8325 €
	M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	
011900003	M3 FORMIGO HM-20 PAVIMENT PER RASA 20 CM	24,5253 €
	M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	
090200208	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV.	296,0283 €
	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, COL-LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	
	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT	
	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE	

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 04.02.01 OBRA CIVIL RASES		
011502010	FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. UT.COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "C"	45,2664 €
030403010	UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 DE FUNDITUBO, INSCRIPCIÓ "CLAVEGUERAM", PER A POU DEREGLISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND. UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT. UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.	83,4521 €
Capítol: 04.02.02 OBRA MECANICA		
030100060	ML. TUB PVC COMPACTE 315 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 315 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	50,3299 €
030100040	ML. TUB PVC COMPACTE 200 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	21,1304 €
030100030	ML. TUB PVC COMPACTE 160 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	15,7809 €
030401010	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"	45,0039 €
030401011	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/200 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"	49,1791 €
030402020	UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA	74,3488 €
030402030	UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.	120,4031 €
000200002	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD # 40 CM "C" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"	31,3609 €
000200001	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD Ø 60 CM "C" AENOR UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM" MARCATGE AENOR	127,1353 €

Capítol: 04.03 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 04.03.01 OBRA CIVIL RASES		
010250025	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	262,9171 €
010100010	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,1027 €
010100090	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,3035 €
010200140	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	17,0885 €
010200300	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	69,2385 €
010201000	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	40,3113 €
010201050	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	34,8815 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €
010700010	M3 FORMIGO HM-20 PAVIMENT PER RASA 20 CM M3. FORMIGO HM-20 PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO DINS RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	101,8325 €
011900003	UT. COL. BASTIMENT I TAPA FD 40x40 CM. CLAV. UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, COL-LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	24,5253 €
090200208	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,2 MTS ELEMENTS DE SANEJAMENT UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,2 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS.	296,0283 €
011502010	UT.COL. BASTIMENT I TAPA FOSA DUCT. D 60 CM "P" UT. COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL, TIPUS REXEL D400 DE FUNDITUBO, INSCRIPCIÓ "PLUVIALS", PER A POU DEREGISTRE, COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND.	45,2664 €
030403010	UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT. UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX.	83,4521 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 04.03.01 OBRA CIVIL RASES		
030300110	ML. COL. CANAL DRENATGE REIXA FD AMPLE 15 CM UT. COL.LOCACIO DE CANAL DE DRENATGE DE 15 CM D' AMPLADA TIPUS F150 AMB REIXA DE FD COLLADA AL COS DEL CANAL	42,9801 €
011301000	ML. CAIXO PER INTERCEPTOR 40 CM AMPLE GERO ML. CAIXO PER INTERCEPTOR DE 40 CM D'AMPLE, AMB PARET DE TOTXO GERO DE 15 CM DE GRUIX, ARREBOSSAT I LLISCAT INTERIOR AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO H-100 DE 15 CM.	247,2974 €
030300060	ML. MARC I REIXA DE FD CLASSE D400 "AENOR" PER INTERCEPTOR DE 40 CM. DE LLUM D'AMPLE ML. COL.LOCACIO DE MARC I REIXA PER INTERCEPTOR DE FOSA DUCTIL CLASSE D400 MARCAT "AENOR" DE 40 CM DE LLUM D'AMPLADA, FORMAT PER MODULS RECTANGULARS ENCAIXABLES ENTRE ELLS DE MIDA EXTERIOR 1030X528 MM. CONTENEN 2 REIXES BLOCANTS AMB SEIENT EN FORMA DE "V" DE 500X500 MM. TOT EL CONJUNT PINTAT AMB PINTURA HIDROSULOBLE NO TOXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT SEGONS NORMA BS3416. SUPERFICIE D'ABSORCIO 20,12 CM2. ANCLAT AMB POTES DE PERFIL D'ACER I COL.LOCAT AMB FORMIGO TIPUS D300.	137,5841 €
Capítol: 04.03.02 OBRA MECANICA		
030100060	ML. TUB PVC COMPACTE 315 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 315 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	50,3299 €
030100040	ML. TUB PVC COMPACTE 200 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 200 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	21,1304 €
030100030	ML. TUB PVC COMPACTE 160 MM NORMA UNE 1456-1 ML. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE PVC DE PARET COMPACTE DE COLOR TEULA PER A XARXES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS, DE 160 MM. I SEGONS LA NORMA UNE 1456-1 AMB JUNTA DE 6 ATM.	15,7809 €
030401011	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/200 MM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 200MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"	49,1791 €
030401010	UT. CONNEXIO ESC. A GENERAL "CLIC" 315/160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONNEXIO D'ESCOMESA DE PVC 160MM A XARXA GENERAL DE 315 MM AMB INJERT "CLIC"	45,0039 €
030401000	UT. CONNEXIO D'ESCOMESA A XARXA DE CLAVEGUERA UT. CONNEXIO D'ESCOMESA DE CLAVEGUERAM DE QUALEVOL DIAMETRE A LA XARXA MITJANCANT ACCESSORI DE PVC.	33,4888 €
030402020	UT. REGISTRE PVC 160 PER ESCOMESA PVC 160 MM UT. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC 160 MM, MUNTATSOBRE ESCOMESA DE PVC 160 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA COLOR TEULA	74,3488 €

# QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

PROJECTE: 0117E00003 SERVEIS SA MASSANEDA

Pressupost: 2.017/E/3 SERVEIS SA MASSANEDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓ	PREU
Capítol: 04.03.02 OBRA MECANICA		
030402030	UT. REGISTRE PVC 200 PER ESCOMESA PVC 200 MM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REGISTRE DE PVC DE 200 MM, MUNTAT SOBRE ESCOMESA DE PVC 200 MM, AMB PECES DE JUNTA ELASTICA DE COLOR TEULA.	120,4031 €
000200002	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD # 40 CM "C" UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL DE # 40 CM INSCRIPCIO "CLAVEGUERAM"	31,3609 €
000200001	UT. SUB. BASTIMENT/TAPA FD Ø 60 CM "P" AENOR UT. SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL Ø 60 CM INSCRIPCIO "PLUVIALS" MARCATGE AENOR	127,1353 €
000200007	UT. SUB. MARC/REIXA FD D400 910x408 MM LLUM AENOR UT. SUBMINISTRAMENT DE MARC I REIXA DE FOSA DUCTIL D400 DE 910x408 MM DE LLUM MOD."BARCINO" MARCATGE AENOR.	440,2996 €
000200008	ML. SUB. CANAL FORM. POLIMER 150 MM LLUM REIXA FD ML. SUBMINISTRAMENT DE CANAL PREFABRICAT DE FORMIGO POLIMER DE 150 MM DE LLUM AMB REIXA DE FOSA DUCTIL, TIPUS D400 F150MF00R+FNX150FTDM	110,7068 €
Capítol: 04.04 PAVIMENTS		
010100090	M2.DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO VORERA+CALÇADA M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE CALÇADA I DE VORERA DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	14,3035 €
010400052	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	31,7644 €